

記号	名称	仕様	様	数量	単位	単価	金額	備考
	電気設備工事							
	電気設備工事			1.00	式			
	共通仮設費			1.00	式			
	現場管理費			1.00	式			
	一般管理費			1.00	式			
	工事価格			1.00	式			
	消費税相当額			1.00	式			
	合計							



記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)	1.楠公地区 照明設備						
	照明器具	MIA-1-K1	151.00	台			
	照明器具	MIA-1-K3	11.00	台			
	照明器具	MIA-1-S1	17.00	台			
	照明器具	MIA-1-S2	118.00	台			
	照明器具	MIA-1-S3	25.00	台			
	照明器具	MIA-1-S4	4.00	台			
	照明器具	MIB-1	25.00	台			
	照明器具	MIC	31.00	台			
	照明器具	MID	2.00	台			
	MID用取付プレート		1.00	個			
	照明器具	MIE	1.00	台			
	照明制御盤(1)		1.00	面			
	電線		1.00	式			
	ケーブル		1.00	式			
	電線管		1.00	式			
	ボックス類		1.00	式			





記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)	馬場先地区 照明設備						
	照明器具	MIA-1-K1	106.00	台			
	照明器具	MIA-1-K2	1.00	台			
	照明器具	MIA-1-K3	7.00	台			
	照明器具	MIA-1-S1	12.00	台			
	照明器具	MIA-1-S2	93.00	台			
	照明器具	MIA-1-S3	7.00	台			
	照明器具	MIA-1-S4	5.00	台			
	照明器具	MIB-1	3.00	台			
	照明器具	MIB-2	8.00	台			
	照明器具	MIC	28.00	台			
	照明制御盤(2)		1.00	面			
	電線		1.00	式			
	ケーブル		1.00	式			
	電線管		1.00	式			
	ボックス類		1.00	式			
	ハンドホール	H2-9 R8K-60	3.00	箇所			



記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(3)	1.桜田門地区 照明設備						
	照明器具	MIK-1	85.00	台			
	照明器具	MIK-2	15.00	台			
	照明器具	MIM-1	3.00	台			
	MIM-1用結線ボックス		1.00	個			
	照明器具	MIM-2	4.00	台			
	MIM-2用取付架台		1.00	個			
	照明器具	MIJ-1	1.00	台			
	MIJ-1用取付架台		1.00	個			
	照明器具	MIJ-2	1.00	台			
	MIJ-2用取付架台		1.00	個			
	照明器具	MIF-1	3.00	台			
	照明器具	MIF-2	4.00	台			
	照明器具	MII	3.00	台			
	MIK-3-K'連結ユニット		48.00	台			
	MIK-3-Y'連結ユニット		42.00	台			
	MIK-4-K'連結ユニット		1.00	台			



記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	MIK-4-Y連結ユニット		2.00	台			
	MIK-5-K連結ユニット		1.00	台			
	MIK-5-Y連結ユニット		2.00	台			
	MIK-6-K連結ユニット		1.00	台			
	MIK-6-Y連結ユニット		2.00	台			
	MIK-7-K連結ユニット		1.00	台			
	MIK-7-Y連結ユニット		2.00	台			
	MIK-8-K連結ユニット		1.00	台			
	照明器具制御盤(3)		1.00	面			
	照明器具制御盤(4)		1.00	面			
	電線		1.00	式			
	ケーブル		1.00	式			
	電線管		1.00	式			
	ボックス類		1.00	式			
	ハンドホール	H2-9 R8K-60	5.00	箇所			
	基礎		1.00	式			
	接地工事		1.00	式			







記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
(1)	1.楠公地区 照明設備						
	電線						
	電線	EM-IE 1.6 FEP管内	56.00	m			
	電線	EM-IE 2.0 管内	16.00	m			
	電線	EM-IE 2.0 FEP管内	1,649.00	m			
	電線	EM-IE 5.5° FEP管内	11.00	m			
	計						
	ケーブル						
	ケーブル	EM-CE 3.5° -3C 管内	27.00	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5° -3C FEP管内	275.00	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5° -3C 架空	3.00	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5° -3C FEP管内	1,226.00	m			
	ケーブル	EM-CE 8° -2C FEP管内	210.00	m			
	ケーブル	EM-CE 22° -3C FEP管内	1,898.00	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-CE 60° -2C FEP管内	1,310.00	m			
	ケーブル	EM-CE 60° -4C FEP管内	146.00	m			
	ケーブル	EM-CET 100° FEP管内	11.00	m			
	ケーブル	VCT 0.75-2C FEP管内	112.00	m			
	計						
	電線管						
	電線管	G 22 露出塗装	16.00	m			
	電線管	FEP 30 地中	1,630.00	m			
	電線管	FEP 50 地中	3,362.00	m			
	電線管	FEP 65 地中	11.00	m			
	計						
	ボックス類						
	フルボックス	300×300×300 発泡止水防水材料充填	32.00	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	フルボックス	500 × 500 × 400 発泡止水防水材充填	8.00	個			
	計						
	基礎						
	照明制御盤(1)基礎	2000 × 600 × 500	1.00	基			
	MIA-1-S1～S5 基礎	200 × 200 × 550	164.00	基			
	MIB-1 基礎	250 × 250 × 250	25.00	基			
	計						
	土工事						
	根切		671.68	m3			
	埋戻し		671.68	m3			
	コンクリートカッター切		114.00	m			
	アスファルトカッター切		213.00	m			
	コンクリートとりこわし		6.45	m3			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アスファルトとりにわし		4.94	m3			
	舗装路盤材とりにわし		13.84	m3			
	コンクリート舗装		6.44	m3			
	アスファルト舗装		49.00	m <sup>2</sup>			
	芝はり		928.00	m <sup>2</sup>			
	埋設シート		1,860.00	m			
	計						
	柵撤去工事						
	柵撤去	H400 基礎200角共	316.00	m			
	埋め戻し	人力 客土	1.30	m3			
	発生材積込	無筋コンクリート	1.30	m3			
	発生材運搬	無筋コンクリート	1.30	m3			
	発生材処分	無筋コンクリート	3.00	t			
	スクラップ処分	鉄屑	▲ 1.40	t			





記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)	馬場先地区 照明設備						
	電線						
	電線	EM-IE 1.6 FEP管内	40.00	m			
	電線	EM-IE 2.0 FEP管内	849.00	m			
	電線	EM-IE 5.5° FEP管内	10.00	m			
	計						
	ケーブル						
	ケーブル	EM-CE 3.5° -3C FEP管内	258.00	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5° -2C FEP管内	297.00	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5° -3C FEP管内	140.00	m			
	ケーブル	EM-CE 22° -3C FEP管内	1,377.00	m			
	ケーブル	EM-CE 60° -2C FEP管内	1,130.00	m			
	ケーブル	EM-CET 100° FEP管内	10.00	m			
	ケーブル	VCT 0.75-2C FEP管内	79.00	m			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	計						
	電線管	FEP 30 地中	735.00	m			
	電線管	FEP 50 地中	3,942.00	m			
	電線管	FEP 65 地中	10.00	m			
	計						
	ボックス類						
	プルボックス	300 × 300 × 300 発泡止水防水材料充填	21.00	個			
	プルボックス	500 × 500 × 400 発泡止水防水材料充填	6.00	個			
	計						
	基礎						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明制御盤(2)基礎	2000 × 600 × 500	1.00	基			
	MIA-1-S1～S5 基礎	200 × 200 × 550	117.00	基			
	MIB-1用 基礎	250 × 250 × 250	3.00	基			
	計						
	土工事						
	根切		517.97	m3			
	埋戻し		517.97	m3			
	コンクリートカッター切		71.00	m			
	コンクリートとりこわし		4.25	m3			
	舗装路盤材とりこわし		4.25	m3			
	コンクリート舗装		4.25	m3			
	芝はり		642.00	m <sup>2</sup>			
	埋設シート		1,231.00	m			
	計						



記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	桜田門地区 照明設備						
	電線						
	電線	EM-IE 2.0 管内	172.00	m			
	電線	EM-IE 2.0 FEP管内	383.00	m			
	電線	EM-IE 5.5° 管内	14.00	m			
	計						
	ケーブル						
	ケーブル	EM-CE 3.5° -2C 管内	22.00	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5° -2C FEP管内	114.00	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5° -3C 管内	12.00	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5° -2C 管内	194.00	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5° -2C FEP管内	298.00	m			
	ケーブル	EM-CE 8° -3C 管内	32.00	m			
	ケーブル	EM-CE 8° -3C FEP管内	84.00	m			
	ケーブル	EM-CE 22° -2C FEP管内	365.00	m			

記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブル	EM-CE 60° -2C FEP管内	341.00	m			
	ケーブル	EM-CET 200° FEP管内	624.00	m			
	水中ケーブル	CV 200° -3C ころがし	38.00	m			
	水中ケーブル	22° -2C ころがし	298.00	m			
	水中ケーブル	60° -2C ころがし	595.00	m			
	ケーブル	EM-FCPEE-S 1.2-1P 管内	185.00	m			
	ケーブル	EM-FCPEE-S 1.2-1P FEP管内	301.00	m			
	計						
	電線管						
	電線管	E 25 露出塗装	201.00	m			
	電線管	G 22 露出塗装	44.00	m			
	電線管	G 28 露出塗装	98.00	m			
	電線管	VE 16 地中	14.00	m			
	電線管	FEP 30 地中	573.00	m			
	電線管	FEP 50 地中	1,543.00	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線管	FEP 100 地中	1,440.00	m			
	異種管接続材	FEP 30	11.00	個			
	計						
	ボックス類						
	ﾌﾞﾙｯｸｽ	300 × 300 × 300 発泡止水防水材充填	12.00	個			
	ﾌﾞﾙｯｸｽ	500 × 500 × 400 発泡止水防水材充填	9.00	個			
	ﾌﾞﾙｯｸｽSS-WP形 溶融亜鉛めっき	0.2㎡～0.3㎡未満/個 塗装	0.72	㎡			
	計						
	基礎						
	照明制御盤(3) 基礎	2000 × 600 × 500	1.00	基			
	照明制御盤(4) 基礎	2000 × 600 × 500	1.00	基			
	MIF-1・2用 基礎	450 φ × 300	7.00	基			
	MII用 基礎	450 φ × 300	3.00	基			



記号	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	計						
	接地工事						
	接地工事	ED種	2.00	箇所			
	計						
	足場						
	単管足場		120.00	m <sup>2</sup>			
	枠組本足場		220.00	m <sup>2</sup>			
	最上部安全手摺		70.00	m			
	計						
	土工事						
	根切		542.42	m <sup>3</sup>			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋戻し		542.42	m <sup>3</sup>			
	アスファルトカッター切		254.00	m			
	アスファルトとりこわし		10.32	m <sup>3</sup>			
	舗装路盤材とりこわし		15.46	m <sup>4</sup>			
	アスファルト舗装		103.00	m <sup>2</sup>			
	芝はり		487.00	m <sup>2</sup>			
	縁石復旧		8.00	m			
	縁石撤去		8.00	m			
	埋設シート		823.00	m			
	計						
	はつり工事						
	既設壁貫通補修	50φ	7.00	箇所			
	計						

