

特定粉じん排出等作業に係る作業日数・面積調査結果（自治体届出情報）

1. 吹付け石綿

別表第7の1 + 7の4（作業面積別）

作業面積	届出件数	延べ除去 作業日数 (日)	/	作業日数が 3日以内の割合
10㎡未満	34	83	2.4	76%
10㎡以上20㎡未満	31	87	2.8	74%
20㎡以上30㎡未満	24	87	3.6	67%
30㎡以上50㎡未満	51	191	3.7	78%
50㎡以上100㎡未満	91	512	5.6	62%
100㎡以上500㎡未満	248	1629	6.6	25%
500㎡以上1,000㎡未満	85	910	10.7	8%

別表第7の1 + 7の4（累計）

作業面積	届出件数	延べ除去 作業日数 (日)	/	届出割合	作業面積の割合
10㎡未満	34	83	2.4	5%	0.0%
20㎡未満	65	170	2.6	10%	0.2%
30㎡未満	89	257	2.9	14%	0.3%
50㎡未満	140	448	3.2	22%	0.9%
100㎡未満	231	960	4.2	36%	2.8%
500㎡未満	479	2589	5.4	75%	20.5%
1,000㎡未満	564	3499	6.2	88%	37.3%

2. 石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材

別表第7の1 + 7の4（作業面積別）

作業面積	届出件数	延べ除去 作業日数 (日)	/	作業日数が 3日以内の割合
10㎡未満	225	544	2.4	83%
10㎡以上20㎡未満	93	324	3.5	72%
20㎡以上30㎡未満	34	156	4.6	59%
30㎡以上50㎡未満	43	221	5.1	53%
50㎡以上100㎡未満	34	195	5.7	50%
100㎡以上500㎡未満	46	512	11.1	26%
500㎡以上1,000㎡未満	15	222	14.8	0%

別表第7の1 + 7の4（累計）

作業面積	届出件数	延べ除去 作業日数 (日)	/	届出割合	作業面積の割合
10㎡未満	225	544	2.4	44%	0.8%
20㎡未満	318	868	2.7	63%	2.2%
30㎡未満	352	1024	2.9	69%	3.2%
50㎡未満	395	1245	3.2	78%	5.1%
100㎡未満	429	1440	3.4	85%	7.8%
500㎡未満	475	1952	4.1	94%	18.0%
1,000㎡未満	490	2174	4.4	97%	29.4%