

工事名称 令和4年度新宿御苑大木戸休憩所撤去工事

工事場所 東京都新宿区内藤町11

建築工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
土工・地業	1	式		
躯体解体	1	式		
屋根解体	1	式		
建具解体	1	式		
内外装解体	1	式		
アスベスト除去	1	式		
外構撤去	1	式		
発生材処理	1	式		
計	1	式		

直接工事費 科目別内訳

電気設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
計	1	式		

直接工事費 細目別内訳

建築工事 名称	直接仮設			直接仮設		
	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生	一般 RC・SRC造 地上階	213	m ²			
整理清掃後片付け	一般 RC・SRC造 地上階	213	m ²			
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場階高4.0m以下	213	m ²			
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠 500+240 掛払い手間12m未満	420	m ²			
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	88.7	m			
安全ネット張り(水平張り)	防炎ポリエステル 掛払い手間	420	m ²			
万能堀	H=1800	57.7	m			
キャスターゲート	W6000*H1800	1	か所			
仮設材運搬		1	式			
計						

直接工事費 細目別内訳

建築工事 名称	土工・地業			土工・地業		
	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	機械	293	m ³			
埋戻し	根切り土	241	m ³			
計						

建築工事		躯体解体			躯体解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
上部躯体	有筋コンクリート 機械解体	26.7	m ³				
基礎部	有筋コンクリート 機械解体	62.2	m ³				
山形鋼	L-50*50*6	1.4	t				
山形鋼	L-50*50*4	1.4	t				
リッパ 溝形鋼	C-100*50*20*1.6	0.4	t				
リッパ 溝形鋼	C-600*30*10*2.3	0.1	t				
リッパ 溝形鋼	2C-100*50*20*3.2	1	t				
リッパ 溝形鋼	2C-100*50*20*1.6	0.2	t				
丸鋼ブレース	φ19	0.2	t				
ターボバックル	φ19	0.01	t				
計							

直接工事費 細目別内訳

建築工事		屋根解体			屋根解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
鋼板一文字書き	t0.3	368	m ²				
野地板	t12.0	368	m ²				
断熱材	t50	368	m ²				
計							

建築工事		内外装解体		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
岩綿吸音板	t9.0 下地石膏ボード t9.5	12.7	m ²			
その他						
人研ぎ面台	t30	1.1	m ²			
鏡		1.1	m ²			
木製テーブル		5	台			
ハンチ移設	W1200*D470*H400	17	台			
案内板移設	W1050*D750*H1900	1	台			
計						

直接工事費 細目別内訳

建築工事		アスベスト除去		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井下地	t30程度 アスベスト含有建材 ハットプレート主体	78.4	m ²			
アスベスト除去用養生	防水シート敷き	88.7	m ²			
機械運搬費	設置費も含む	1	式			
計						

建築工事		発生材処理		運搬			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材運搬	ダンプトラック 4t積載 DID区 間有り コンクリート塊(無筋)	51	台				
発生材運搬	ダンプトラック 4t積載 DID区 間有り がれき類	23	台				
発生材運搬	ダンプトラック 4t積載 DID区 間有り 木くず	2	台				
発生材運搬	ダンプトラック 2t積載 DID区 間有り 石膏ボード	1	台				
発生材運搬	ダンプトラック 2t積載 DID区 間有り 安定型混合廃棄物	1	台				
発生材運搬	ダンプトラック 3t積載 DID区 間有り 金属くず	1	台				
発生材運搬	ダンプトラック 2t積載 DID区 間有り ガラス・陶器類	1	台				
発生材運搬	ダンプトラック 4t積載 DID区 間有り 廃プラスチックくず	2	台				
発生材運搬	ダンプトラック 4t積載 DID区 間有り アスベスト含有(成形板)	1.2	m3				
発生材運搬	ダンプトラック 4t積載 DID区 間有り アスベスト含有(がれき類)	2.4	m3				
発生材運搬	ダンプトラック 4t積載 DID区 間有り 建設発生土	21	台				
計							

直接工事費 細目別内訳

建築工事		発生材処理		処分			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材処分	コンクリート塊(無筋)30cm超	204	t				
発生材処分	その他がれき類	61.3	m3				
発生材処分	木くず	12.8	m3				
発生材処分	石膏ボード	0.2	m3				
発生材処分	安定型混合廃棄物	3.4	m3				
発生材処分	金属くず	1.9	m3				
発生材処分	ガラスくず・陶磁器くず	1.1	m3				
発生材処分	廃プラスチックくず	18.7	m3				
スクラップ(鉄くず)	へビー(特級A) H1	1.4	t				
スクラップ(鉄くず)	へビー(特級B) H2	4.8	t				
スクラップ(鉄くず)	へビー(1級) H3	10.3	t				
スクラップ(鉄くず)	へビー(2級) H4	0.2	t				
スクラップ(アルミくず)	込みガラ	18.9	kg				
発生材処分	アスベスト含有材(成形板)	0.3	t				
発生材処分	アスベスト含有材(がれき類)	3.5	t				

電気設備工事		動力設備			動力設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
CV38° -2C	露出(G42)	38	m				
CV38° -2C 移設		38	m				
IV22	露出(G42)	38	m				
IV22 移設		38	m				
CVV2-6C	露出(PE22)	2	m				
CVV2-6C	埋込(PE22)	20	m				
パネルボックス	250×250×150	1	面				
パネルボックス	300×300×300	1	面				
接続箱	450×500×200	1	面				
ハットホルダー	720×720×760	1	か所				
計							

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事		構内情報通信網設備			構内情報通信網設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
警報ベル		1	個				
警報連絡盤	W500×H400×D150	1	面				
計							

機械設備工事		衛生器具設備			衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
洋風便器		2	組				
洗面器		2	組				
小型洗面器		2	組				
L型手すり	SUS製	2	組				
上げ下げ式手すり	SUS製	2	組				
バ°ヒ°ベ°ット		2	組				
	計						

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		給水設備			給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ビ°ニルライニング°鋼管	20A 露出	29	m				
ビ°ニルライニング°鋼管	25A 地中埋設	22	m				
ビ°ニルライニング°鋼管	25A 床下ビット	9	m				
ビ°ニルライニング°鋼管	25A 露出	48	m				
ビ°ニルライニング°鋼管	32A 埋設	1	m				
配管切断	キャップ 取付け	1	か所				
	計						

機械設備工事		排水設備			排水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
雑排水						
排水用硬質塩ビ管	50A 床下ピット	10	m			
排水用硬質塩ビ管	50A 露出	22	m			
汚水						
ビニルライニング鋼管	75A 床下ピット	7	m			
配管切断	キャップ取付け	1	か所			
通気管						
配管用炭素鋼鋼管	50A 天井内隠蔽	13	m			
配管切断	キャップ取付け	1	か所			
計						

共通仮設費（積上分） 細目別内訳

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
準備費		1	式			別紙明細 0001
工事施設費		1	式			別紙明細 0002
環境安全費		1	式			別紙明細 0003
計						

