

令和4年度新宿御苑新宿門扉改修工事

内 訳 明 細 書

環境省自然環境局新宿御苑管理事務所

設計内訳書

工事名	令和4年度新宿御苑新宿門扉改修工事					事業区分	本工事費	
						工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
撤去工	式	1					第 0001 号表 明細表	
整備工	式	1					第 0002 号表 明細表	
処分工	式	1					第 0003 号表 明細表	
仮設工	式	1					第 0004 号表 明細表	
直接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費								
安全費								
交通誘導警備員B	式	1					第 0005 号表 明細表	
共通仮設費(率計上)								
純工事費								
現場管理費								

設計内訳書

工事名	令和4年度新宿御苑新宿門扉改修工事					事業区分	本工事費		
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
現場管理費(率分)									
工事原価									
一般管理费率分									
工事価格計									
消費税相当額									
工事費									

一式当たり内訳書

第 0001 号表								
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工		式	1					第 0001 号表 代価表
門柱一時撤去工		式	1					第 0002 号表 代価表
鉄柵一時撤去工		式	1					第 0003 号表 代価表
園路舗装撤去工		式	1					第 0004 号表 代価表
仮設歩行者通路撤去工		式	1					第 0005 号表 代価表
		式	1					

一式当たり内訳書

第 0002 号表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設歩行者通路設置工		式	1					第 0006 号表 代価表
園路広場工		式	1					第 0007 号表 代価表
門柱復旧工		式	1					第 0008 号表 代価表
鉄柵復旧工		式	1					第 0009 号表 代価表
園路舗装工		式	1					第 0010 号表 代価表
門扉設置工		式	1					第 0011 号表 代価表
引戸設置工		式	1					第 0012 号表 代価表
		式	1					

一式当たり内訳書

第 0003 号表								
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分工		式	1					第 0013 号表 代価表
		式	1					

一式当たり内訳書

第 0004 号表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1					第 0014 号表 代価表
		式	1					

一式当たり内訳書

第 0005 号表								
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		式	1					第 0015 号表 代価表
		式	1					

単価表

代価表

頁0-0008

第 0001 号表	土工	単位	式	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用
舗装版切断 10cm以下		m	69			
小舗石舗装撤去 厚170		m2	144			
合計		式	1			

単価表

代価表

頁0-0009

第 0002 号表	門柱一時撤去工	単位	式	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用
掘削 人力・バックホウ0.2m3併用		m3	39.2			
両開き門扉(右)取外し H2.000m W2.300m		面	1			
片開き門扉取外し H2.000 W1.200		面	1			
両開き門扉レール撤去 L-65×65×6 SUS		箇所	1			
片開き門扉レール撤去 L-65×65×6 SUS		箇所	1			
石門柱取外し・設置		式	1			
合計		式	1			

単価表

代価表

頁0-0010

第 0003 号表	鉄柵一時撤去工	単位	式	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用
掘削 人力・バックホウ0.2m3併用		m3	1.4			
鉄柵パネル取外し H1.650 W1.7450		面	6			
鉄柵支柱取外し H-100×50×5/7		本	6			
鉄柵腰壁切断・取外 延長3.7m撤去・再利用		式	1			
合計		式	1			

単価表

代価表

頁0-0011

第 0004 号表	園路舗装撤去工		単位	式	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用	
既存土系固化舗装撤去 表層t=40 路盤t=150		m2	253				
合計		式	1				

単価表

代価表

頁0-0012

第 0005 号表	仮設歩行者通路撤去工		単位	式	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用	
再生密粒アスコン撤去 表層t=30 路盤t=235		m2	241				
合計		式	1				

単価表

代価表

頁0-0013

第 0006 号表	仮設歩行者通路設置工		単位	式	数量	1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	適用
再生密粒アスコン 新設 表層t=30 路盤t=235			m2	241			
合計			式	1			

単価表

代価表

頁0-0014

第 0007 号表	園路広場工	単位	式	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用
小舗石舗装 新設 厚170 (化粧目地) 路盤再生クラッシ		m2	131			
コンクリート縁石A		m	14.2			
集水枳嵩上げ 縁塊700×700		箇所	2			
合計		式	1			

単価表

代価表

頁0-0015

第 0008 号表	門柱復旧工	単位	式	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用
高圧洗浄 既存門柱表面		式	1			
鉄筋（底板） D13		kg	245			
鉄筋組立 コンクリート18-8-20BB使用 鉄筋		式	1			
両開き門扉レール L-65×65×6 SUS		箇所	1			
片開き門扉レール L-65×65×6 SUS		箇所	1			
両開き門扉(右)取付 H2.000m W2.300m		面	1			
片開き門扉取付 H2.000 W1.200		面	1			
埋戻 人力・バックホウ0.2m3併用		m3	24.5			
合計		式	1			

単価表

代価表

頁0-0016

第 0009 号表	鉄柵復旧工	単位	式	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用
鉄柵パネル取付 H1.650 W1.7450		面	6			
鉄柵支柱取付 H-100×50×5/7		本	6			
埋戻 人力・バックホウ0.2m3併用		m3	0.9			
鉄柵腰壁設置		式	1			
合計		式	1			

単価表

代価表

頁0-0017

第 0010 号表	園路舗装工	単位	式	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用
透水脱色舗装 表層：透水脱色舗装 路盤：再生ク		m2	253			
合計		式	1			

単価表

代価表

頁0-0018

第 0011 号表	門扉設置工	単位	式	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用
門扉設置 LIXIL 1500S同等品		式	1			
掘削 人力・バックホウ0.2m3併用		m3	4.1			
埋戻 人力・バックホウ0.2m3併用		m3	1			
合計		式	1			

単価表

代価表

頁0-0019

第 0012 号表	引戸設置工	単位	式	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用
門扉設置 LIXIL 同等品		式	1			
埋戻 人力・バックホウ0.2m3併用		m3	2.5			
掘削 人力・バックホウ0.2m3併用		m3	0.3			
合計		式	1			

単価表

代価表

頁0-0020

第 0013 号表	処分工	単位	式	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用
残土 (積込)		m3	20.5			
がれき類 (積込)		m3	141			
残材処分 (残土運搬)		m3	20.5			
残材処分 (がれき運搬)		m3	141			
残土 (処分)		m3	20.5			
がれき類 (処分)		m3	141			
合計		式	1			

単価表

代価表

頁0-0021

第 0014 号表	仮設工		単位	式	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用	
敷鉄板 設置・撤去 22×1524×6096 (23枚) 日数：90日		式	1				
B型バリケード 誘導表示・開園案内表示あり		m	85.9				
伸縮式仮設出入口 6m幅程度		式	1				
低木移植 復旧 樹高60cm場内移植、復旧含む		株	110				
合計		式	1				

単価表

代価表

頁0-0022

第 0015 号表 交通誘導警備員B		単位	式	数量	1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	適用
交通誘導警備員B		式	1			
合計		式	1			

