

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
全体	着手前・完成	着手前	全景又は代表部分 写真	着手前	着手前1回		
		完成	全景又は代表部分 写真	完成後	施工完了後1回		
	施工状況	工事施工中	全景又は代表部分 の工事 進捗状況	月末	月1回		
			施工中の写真	施工中	工種、種別毎に設計図書、施工計画書に従い 施工していることが確認できるように適宜		
				創意工夫・社会性等に関する実施状況が確認 できるように適宜		創意工夫・社会 性等に関する実 施状況の提出資 料に添付	
		仮設 (指定仮設)	使用材料 仮設状況 形状寸法	施工前 施工後	1施工箇所に1回		
		図面との不一致	図面と現地との不 一致の写真	発生時	必要に応じて		工事打合簿に添 付する。
	安全管理	安全管理	各種標識類の設置 状況	設置後	各種類毎に1回		
			各種保安施設の設 置状況				
			監視員交通整理状 況	作業中	各1回		
		安全訓練等の実施 状況	実施中	実施毎に1回			実施状況資料に 添付する。

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
全体	使用材料	形状寸法 使用数量 保管状況	使用前	各品目毎に1回		品質証明に添付する。	
		品質証明 (JISマーク表示)					
		検査実施状況	検査時				
	品質及び出来形管理	写真管理基準(各項目毎)に準じて撮影					
		不可視部分の施工	適宜				
		管理基準が定められていない	監督職員と協議事項				
	災害	被災状況	被災状況及び被災規模等	被災前 被災直後 被災後	その都度		
	事故	事故報告	事故の状況	発生前 発生直後 発生後	その都度		発生前は付近の写真でも可
	補償関係外	補償関係	被害又は損害状況等	発生前 発生直後 発生後	その都度		
		環境対策 イメージアップ等	各施設設置状況	設置時	各種類毎に1回		

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
敷地造成工	表土保全工	表土掘削	土質等の判別	掘削中	地質が変わる毎に1回	代表箇所各1枚	
		幅 深さ 法長	掘削後	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回			
	整地工	公園整地	仕上げ状況 仕上げ厚	仕上げ時	100m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,000㎡毎に1回	代表箇所各1枚	
	掘削工	掘削 河床等掘削	土質等の判別	掘削中	地質が変わる毎に1回	代表箇所各1枚	
			法長	掘削後	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回		
	盛土工	路体(築堤)盛土 路床盛土	巻出し厚	巻出時	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回	代表箇所各1枚	
			締固め状況	締固め時	転圧機械又は地質が変わる毎に1回		
			幅 法長	施工後	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回		
	路体・路床盛土工	路床盛土	巻出し厚	巻出時	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回	代表箇所各1枚	
			締固め状況	締固め時	転圧機械又は地質が変わる毎に1回		
			幅 法長	施工後	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回		

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
敷地造成工	法面整形工(盛土部)	仕上げ状況 厚さ	仕上げ時	120m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回	代表箇所各1枚		
	路床安定処理工	安定処理	施工厚さ 幅	施工後	40m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回	代表箇所各1枚	
	置換工	置換	置換厚さ 幅	施工後	40m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回	代表箇所各1枚	
	サンドマット工	サンドマット	施工厚さ 幅	施工後	40m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回	代表箇所各1枚	
	バーチカルドレーン工	サンドドレーン プレファブリケイティッド バーチカルドレーン(ペーパー ドレーン)	打込長さ 出来ばえ	打込前後	200㎡又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,000㎡毎に1回	代表箇所各1枚	
	杭径 位置・間隔	打込後	200㎡又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,000㎡毎に1回				
	砂の投入量	打込前後	全数量				

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
植栽基盤工	透水層工	開渠排水	高さ 幅	埋戻し前	120m又は1施工箇所 ¹ に1回	適宜	
		暗渠排水	高さ 幅 厚さ 長さ	埋戻し前	120m又は1施工箇所 ¹ に1回	適宜	
	土層改良工	普通耕 深耕 混層耕 心土破碎	幅 深さ 施工状況	施工前 施工中 施工後	耕耘タイプ毎に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回	適宜	
		土性改良 中和剤施用 除塩 施肥B	幅 深さ 施工状況	施工前 施工中 施工後	施肥配合タイプ毎に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回	適宜	
	表土盛土工	盛土(流用盛土) 盛土(発生表土) 盛土(採取表土) 盛土(購入表土)	巻出し厚	巻出時	200m又は1施工箇所 ¹ に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回	適宜	
			締固め状況	締固め時	転圧機械又は地質が変わる毎に1回		
			幅 法長	施工後	200m又は1施工箇所 ¹ に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回		

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
植栽基盤工	人工地盤工	人工地盤排水層	高さ 幅 厚さ 長さ	埋戻し前	120m又は1施工箇所につき1回	適宜
		フィルター 防根シート	高さ 幅 厚さ	埋戻し前	120m又は1施工箇所につき1回	適宜
		立排水浸透柵	厚さ 幅 高さ	型枠取外し後	1施工箇所につき1回	適宜
	造形工	表面仕上げ 築山	仕上げ状況	仕上げ中 施工中	100m又は1施工箇所につき1回 又は施工面積1,000㎡毎につき1回	適宜
法面工	法面ネット工	法面ネット	法長	施工後	200m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚
		植生工	種子散布 植生シート 植生マット 植生筋 公園種子帯 公園張芝 公園筋芝 公園市松芝 人工張芝 植生穴	材料使用量	混合前	1工事につき1回
	土羽土の厚さ		施工中	200m又は1施工箇所につき1回 又は施工面積1,600㎡毎につき1回		
法長	施工後	200m又は1施工箇所につき1回				

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
法面工	植生工	客土吹付 植生基材吹付	清掃状況	清掃後	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回	代表箇所各1枚	
		ラス鉄鋼の重ね合わせ寸法	吹付前	200m又は1施工箇所に1回			
		厚さ(検測孔)	吹付後	200㎡又は1施工箇所に1回			
		法長	施工後	200m又は1施工箇所に1回			
		材料使用量	混合前	1工事に1回			
	法枠工	現場打法枠 吹付枠	法長 幅 高さ 枠中心間隔	施工後	200m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
		プレキャスト法枠 金属製法枠	法長	施工後	200m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
	編柵工	帯梢編柵 ネット柵 鋼製編柵	高さ	施工後	100m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
	かご工	じゃかご	法長 厚さ	施工後	200m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
		ふとんかご	高さ	施工後	200m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	巻出し厚	巻出時	200mに1回又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回	代表箇所各1枚	
		締固め状況	締固め時	転圧機械又は地質が変わる毎に1回			
		法長 幅	施工後	200m又は1施工箇所に1回			

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
擁壁工	場所打擁壁工 (構造物単位)	小型擁壁 重力式擁壁 もたれ式擁壁 逆T型擁壁 L型擁壁	裏込厚さ	施工中	120m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚
		鉄筋 裏込砕石 止水板 化粧型枠 ペーラインコンクリート コンクリート	厚さ 幅 高さ	型枠取外し後	200m又は1施工箇所に1回	
		型枠 足場 目地板 シール材 水抜きパイプ 吸出し防止材				
		基礎材 均しコンクリート	幅 厚さ	施工後	40m又は1施工箇所に1回	適宜
	公園基礎材 公園均しコンクリート	幅 厚さ	施工後	40m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,000㎡毎に1回	適宜	
	擁壁高さ調整	施工状況	施工前 施工後	1施工箇所に1回	適宜	
	プレキャスト擁壁	据付状況	埋戻し前	200m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
	プレキャスト擁壁工					

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
擁壁工	帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁 キスタイル補強土壁工 ジオテ	補強土壁基礎 補強土壁壁面材組立・設置	高さ 鉛直度	施工後	120m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
	コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート 現場打小口止コンクリート コンクリートブロック積 間知ブロック張 平ブロック張 ブロック植栽	厚さ(裏込)	施工中	120m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
			法長 厚さ(ブロック積張)	施工後	200m又は1施工箇所に1回		
	連節ブロック張	法長	施工後	200m又は1施工箇所に1回 ただし、根入部は40mに1回	代表箇所各1枚		
	天端保護ブロック	幅	施工後	200m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚		
	緑化ブロック積	厚さ(裏込)	施工中	120m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚		
		法長 厚さ(ブロック)	施工後	200m又は1施工箇所に1回 ただし、根入部は40mに1回			

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
擁壁工	石積工	崩れ積	胴込裏込厚	施工中	120m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚
			法長又は高さ	施工後		
		面積 玉石積 小端積 こぶだし石積 切石積 間知石積 雑割石積 雑石積 割石積 雑割石張 雑石張	厚さ(裏込)	施工中	120m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚
		法長 厚さ(石積・張)	施工後	200m又は1施工箇所につき1回 ただし、根入れ部は40mにつき1回		
		石積高さ調整	施工状況	施工前 施工後	1施工箇所につき1回	適宜

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
擁壁工	土留工	木柵 丸太積土留 木製ブロック積	施工前 施工後	100m又は1施工箇所 に1回	適宜	
		高さ 延長	施工後	100m又は1施工箇所 に1回	代表箇所各1枚	
公園カルバート工	現場打函渠工（構造物単位）・現場打函渠工	函渠 鉄筋 コンクリート 型枠 足場 支保 目地板 止水板 水抜パイプ	型枠取外し後	100m又は1施工箇所 に1回	代表箇所各1枚	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
公園 カルバート工	プレキャストボックス	据付状況	施工中	200m又は1施工箇所 に1回	代表箇所各1枚	
		※幅 ※高さ	埋戻し前	200m又は1施工箇所 に1回 ※印は場所打ち のある場合		

写真管理基準

工 種		撮影項目		撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
植 栽 工	高木植栽工	高木植栽	①植穴	径 深さ	施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	
			②樹木	施工状況	施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	
			③支柱	施工状況	施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	
			④客土 ⑤肥料 ⑥土壌改良材	施工状況 材料の使用量 (空袋)	施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	
	地被類植栽工	地被類植栽	施工状況		施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	
	草花種子散布工	草花種子散布 草花植生マット	材料使用量		混合前	種子別又は1工事につき1回	代表箇所各1枚	
			厚さ		施工中	種子別又は1工事につき1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回		
	播 種 工	播種	①種子	播種状況	施工中	種子別1回	適宜	
			②肥料 ③養生材	施工状況 材料の使用量 (空袋)	施工中 施工後	種子別1回		

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
植栽工	樹木養生工	防風ネット	支柱の高さ 延長	施工後	120m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚
		寒冷紗巻き	施工状況	施工後	樹種別1回	適宜
		植穴透水層	厚さ 幅 長さ	施工後	樹種別1回	適宜
		空気管設置	施工状況	施工後	樹種別1回	適宜
		養生柵設置	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	100m又は1施工箇所に1回	適宜
			高さ 延長	施工後	100m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚
		支柱設置	施工状況	施工後	樹種別、規格別に1回	適宜
	樹名板工	埋込型樹名板	基礎高 基礎幅	施工前 施工後	基礎タイプ毎5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜
		幹巻型樹名板	施工状況	施工後	樹種別1回	適宜
	根囲い保護工	根囲い保護	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプ毎5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜
	壁面緑化施設工	壁面緑化フェンス 壁面緑化パネル 登はん補助資材	施工状況	施工中 施工後	1施工箇所(タイプ毎)に1回	適宜

写真管理基準

工 種		撮影項目		撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
移植工	根回し工	根回し状況		施工後	樹種別、規格別に1回	適宜		
	高木移植工	①樹木	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜		
		②支柱	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜		
	根株移植工	根株移植		施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	
	中低木移植工	①樹木	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜		
		②支柱	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜		
	地被類移植工	地被類移植		施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
植栽基盤改良工	透水層工	暗渠排水	高さ 幅 厚さ 長さ	埋戻し前	120m又は1施工箇所に1回	適宜
	土壌改良工	普通耕 深耕 混層耕 土壌入替え	幅 深さ 施工状況	施工前 施工後 施工中	耕耘タイプ毎に1回 又は施工面積1,600 m ² 毎に1回	適宜
		エアレーション 圧縮空気破碎	施工状況	施工中	1 施工箇所に1 回 又は施工面積1,600 m ² 毎に1回	適宜
	小規模土性改良工	土壌改良材混入 施肥B	幅 深さ 施工状況	施工前 施工後 施工中	施肥配合タイプ毎に1回 又は施工面積1,600 m ² 毎に1回	適宜

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
樹木整姿工	高 中 木 整 姿 工	落葉樹基本剪定 常緑樹基本剪定 針葉樹基本剪定 落葉樹整姿剪定 常緑樹整姿剪定 針葉樹整姿剪定 フジ棚整姿剪定 マツ整姿剪定 枝降ろし 胴吹き枝・ヤゴ取り 支障枝剪定	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜
	中 木 刈 込 工	中木刈込 中木機械刈込 生垣刈込 生垣機械刈込	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜
	低 木 刈 込 工	低木刈込A 低木刈込B 低木機械刈込A 低木機械刈込B	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜
	仕 立 物 刈 込 工	仕立物刈込	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜
樹木育成工	病 害 虫 防 除 工	被害枝切除	施工状況	施工前 施工後	樹種別に1回	適宜
		こも巻き	材料	施工前	1工事につき1回	適宜
			施工状況	施工前 施工後	樹種別に1回	適宜
		こも巻き撤去	施工状況	施工前 施工後	樹種別に1回	適宜
		薬剤部分施用 薬剤全面施用A 薬剤全面施用B	薬剤使用量	施工前	薬剤毎に1回	適宜
施工状況	施工中 施工後		樹種別に1回	適宜		

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
樹木育成工	樹勢回復工	施肥A 施肥B	幅 深さ 施工状況	施工前 施工後 施工中	施肥配合タイプ毎に1回 又は施工面積1,600 m ² 毎に1回	適宜	
		樹木回復	施工状況	施工後	作業別、規格毎に1回	適宜	
		樹木修復	施工状況	施工後	修復方法別に1回	適宜	
	樹木養生工	寒冷紗巻き	施工状況	施工後	樹種別1回	適宜	
		空気管設置	施工状況	施工後	樹種別1回	適宜	
		マルチングA マルチングB	施工状況	施工後	1 施工箇所毎に1回	適宜	
		防根シート	施工状況	施工後	1 施工箇所毎に1回	適宜	
		幹巻	施工状況	施工後	樹種別に1回	適宜	
		養生柵設置	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	100m又は1施工箇所に1回	適宜	
	支柱補修工	支柱取替 結束直し 支柱撤去	施工状況	施工前 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	
	樹木矯正工	根上り矯正 倒木復旧 半倒木復旧	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別に1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
樹木育成工	樹木伐採・抜根工	高木伐採 中低木伐採 倒木処理 高木抜根 中低木抜根 掘取り穴埋戻し	施工状況	施工前 施工中 施工後	規格別に1回	適宜	
芝生地育成工	芝生育成工	芝機械刈り 芝人力刈り	施工状況 使用機械	施工前 施工中 施工後	施工面積1,600 m ² に1回 又は1 施工箇所に1回 施工機械別に1回	適宜	
		縁切	施工状況	施工前 施工中 施工後	500m又は1 施工箇所に1回	適宜	
		目土掛	施工状況	施工前 施工中 施工後	施工面積1,600 m ² に1回 又は1 施工箇所に1回	適宜	
		施肥B	幅 深さ 施工状況	施工前 施工中 施工後	施肥配合タイプ毎に1回 又は施工面積1,600 m ² に1回	適宜	
		ブラッシング	施工状況	施工前 施工中 施工後	施工面積1,600 m ² に1回 又は1 施工箇所に1回	適宜	
		エアレーション	施工状況	施工中	施工面積1,600 m ² に1回 又は1 施工箇所に1回	適宜	
		人力抜根除草	施工状況	施工前 施工中 施工後	施工面積1,600 m ² に1回 又は1 施工箇所に1回	適宜	
樹木冬期対策工	樹木防寒工	藁巻 藁ぼっち	使用材料	施工前	1工事につき1回	適宜	
			施工状況	施工前 施工後	1工事につき1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
給水設備工	水栓類取付工	メーターボックス 止水栓 止水栓ボックス 不凍水栓 ボックス類高さ調整	据付状況 施工中 施工後	5箇所に1回	適宜	
	散水施設工	ドリップパイプ	据付状況	100m又は1施工箇所に1回	適宜	
			高さ			
		散水栓 散水栓ボックス	据付状況	施工中 施工後	5箇所に1回	適宜
	散水栓高さ調整	施工状況	施工前 施工後	1施工箇所に1回	適宜	
給水設備修繕工	給水設備修繕	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所(修繕内容毎)に1回	適宜	
給水設備工	給水管路工	給水管埋設シート	高さ 据付状況	埋戻し前	120m又は1施工箇所に1回	適宜
		埋設標	据付状況	施工中 施工後	5箇所に1回	適宜

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
雨水排水設備工	側溝工	管(函)渠型側溝 プレキャストL型側溝 プレキャストV型側溝 プレキャストU型側溝 プレキャスト皿型側溝 コルゲートフリューム 自由勾配側溝 特殊円型側溝	据付状況	埋戻し前	200m又は1施工箇所に1回	適宜	
		現場打L型側溝	厚さ 幅 高さ	型枠取外し後	200m又は1施工箇所に1回	適宜	
		現場打側溝	厚さ 幅 高さ	型枠取外し後	200m又は1施工箇所に1回	適宜	
		公園素掘側溝	高さ 幅	埋戻し前	120m又は1施工箇所に1回	適宜	
		側溝高さ調整	施工状況	施工前 施工後	1施工箇所に1回	適宜	
管渠工		公園管渠 コルゲートパイプ	据付状況	埋戻し前	200m又は1施工箇所に1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
雨水排水設備工	集水樹・マンホール工	現場打ち街渠樹 現場打ちト集水樹 浸透樹 プレキャスト街渠樹 プレキャスト集水樹 塩化ビニル製樹 マンホール プレキャストマンホール 公園マンホール 浸透マンホール	厚さ 幅 高さ	型枠取外し後	1施工箇所につき1回	適宜	
		樹高さ調整 マンホール高さ調整	施工状況	施工前 施工後	1施工箇所につき1回	適宜	
	地下排水工	透水コンクリート管 化学繊維管 地下排水	幅 深さ	埋戻し前	120m又は1施工箇所につき1回	適宜	
	公園水路工	現場打水路	厚さ 幅 高さ	型枠取外し後	200m又は1施工箇所につき1回	代表箇所1枚箇所	
	プレキャスト水路工	据付状況	埋戻し前	200m又は1施工箇所につき1回	適宜		

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
電 気 設 備 工	照 明 設 備 工	ハンドホール	厚さ 幅 高さ	施工後	100m又は1施工箇所 に1回	適宜	
		ハンドホール高さ調整	施工状況	施工前 施工後	1施工箇所 に1回	適宜	
		引込柱 分電盤	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプ 毎5箇所に1回 (施工前は必要に 応じて)	適宜	
		分電盤高さ調整	施工状況	施工前 施工後	1施工箇所 に1回	適宜	
		照明灯基礎	高さ 幅	施工前 施工後	基礎タイプ 毎5箇所に1回 (施工前は必要に 応じて)	適宜	
	放 送 設 備 工	スピーカー柱基礎	高さ 幅	施工前 施工後	基礎タイプ 毎5箇所に1回 (施工前は必要に 応じて)	適宜	
	監 視 カ メ ラ 設 置 工	監視カメラ柱基礎	高さ 幅	施工前 施工後	基礎タイプ 毎5箇所に1回 (施工前は必要に 応じて)	適宜	
	電 気 設 備 修 繕 工	電気設備修繕	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所 (修繕内容毎)に1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考		
電気設備工	電線管路工	電線管 電線 埋設シート	高さ 据付状況	埋戻し前	120m又は1施工箇所に1回	適宜		
		園路広場整備工	アスファルト舗装工	下層路盤 (車道・路肩部・歩道部)	敷均し厚さ 転圧状況	施工中	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回	代表箇所各1枚
上層路盤 (車道・路肩部・歩道部)	平整状況			整改後	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回			
	厚さ			整改後	各層毎200mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回			
	幅			整改後	各層毎80mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回			
排水性舗装工	基層 (車道・路肩部・歩道部)		平整状況	整改後	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回	代表箇所各1枚		
	表層 (車道・路肩部・歩道部)		タックコート プライムコート	散布時	各層毎に1回			
			幅	整改後	各層毎80mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回			
排水性舗装工	排水性舗装・表層 (車道・路肩部・歩道部)		下層路盤 (車道・路肩部・歩道部)	敷均し厚さ 転圧状況	施工中	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回	代表箇所各1枚	
			上層路盤 (車道・路肩部・歩道部)	平整状況	整改後	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回		
				厚さ	整改後	各層毎200mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回		
			幅	整改後	各層毎80mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回			
	排水性舗装工	基層 (車道・路肩部・歩道部)	平整状況	整改後	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回	代表箇所各1枚		
		排水性舗装・表層 (車道・路肩部・歩道部)	タックコート プライムコート	散布時	各層毎に1回			
			平整性	実施中	1工事に1回			

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考		
園路広場整備工	透水性舗装工	下層路盤 (車道・路肩部・歩道部)	敷均し厚 転圧状況	施工中	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回	代表箇所各1枚		
			修正状況	修正後	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回			
			厚さ	修正後	各層毎200mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回			
			幅	修正後	各層毎80mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回			
	表層	修正状況	修正後	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回	代表箇所各1枚			
		タックコート プライムコート	散布時	各層毎に1回				
	アスファルト系舗装工	公園アスファルト舗装 公園アスファルト薄層カラー 舗装 透水性アスファルト舗装 脱色アスファルト舗装	路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	施工中	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回	代表箇所各1枚	
				修正状況	修正後	各層毎400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回		
				厚さ	修正後	各層毎200mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回		
				幅	修正後	各層毎80mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回		
		表層工	修正(敷設)状況	修正後	各層毎200mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回			
			タックコート プライムコート	散布時	各層毎に1回			
幅			修正後	各層毎80mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回				
石材系舗装工	飛石	砕石基礎 厚さ	施工後	1施工箇所に1回	適宜			

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
園路広場整備工	園路縁石工 コンクリート縁石 現場打縁石 駒止ブロック 舗装止め 擬石縁石 レンガ縁石 木縁石 見切材(仕切材) 石材縁石 縁石高さ調整	出来栄え	施工後	種別毎に1回	適宜	
	区画線工 溶融式区画線 ペイント式区画線 区画線消去 区画線消去(WJ式日当施工量未満)	材料使用量	施工前後	全数量	適宜	
		出来栄え	施工前後	施工日に1回		
	階段工 コンクリート階段 コンクリートブロック階段 丸太階段 石材階段	幅 高さ 長さ	施工後	1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
		階段高さ調整	施工状況	施工前 施工後	1施工箇所に1回	適宜
	公園橋工 公園橋橋台 石橋橋台 木橋橋台	幅 厚さ 高さ	施工後	全数量	代表箇所各1枚	
		公園橋設置 八ッ橋 石橋設置 木橋設置 浮き棧橋	幅 高さ 長さ	施工後	1施工箇所に1回	代表箇所各1枚

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
園路広場整備工	デッキ基礎 デッキ設置	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプ毎5箇所 に1回 (施工前は必要に応じて)	代表箇所1枚	
	植樹ブロック	出来栄え	施工後	種別毎に1回	適宜	
修景施設整備工	石組 景石	施工状況	施工中 施工後	1施工箇所毎に1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
サービス施設整備工	時計台	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプ毎5箇所 に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜	
	水飲み場	設置高さ	施工後	1回/1基	適宜	
		基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプ毎5箇所 に1回 (施工前は必要に応じて)		
	ベンチ 縁台 テーブル スツール 野外卓	設置高さ	施工後	1回/1基	適宜	
		基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプ毎5箇所 に1回 (施工前は必要に応じて)		
	炊事場	設置高さ	施工後	1回/1基	適宜	
		基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプ毎5箇所 に1回 (施工前は必要に応じて)		

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
サービス施設整備工	サービス施設修繕工	サービス施設修繕	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所(修繕内容毎)に1回	適宜
管理施設整備工	ごみ施設工	くず入れ 吸殻入れ	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプ毎5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜
	井戸工	さく井	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所に1回	施工箇所各1枚
		手押しポンプ	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	1施工箇所に1回	適宜

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
管理施設整備工	門扉工	門壁 門柱 門扉	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	1施工箇所に1回	適宜	
	柵工	フェンス 柵 手すり 転落(横断)防止柵 ガードレール ガードケーブル ガードパイプ 基礎ブロック、鋼管基礎 金網・支柱(立入防止柵) 門扉	基礎高 基礎幅	施工前 施工後	100m又は1施工箇所に1回	適宜	
			パイプ取付高 ビーム取付高 ケーブル取付高	施工後	100m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
	車止め工	車止め 車留めポスト 車椅子ゲート	基礎高 基礎幅 パイプ取付高	施工前 施工後	1施工箇所に1回	適宜	
	管理施設修繕工	管理施設修繕	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所(修繕内容毎)に1回	適宜	
建築施設組立設置工	四阿工	四阿基礎	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプ毎5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜	
	建築施設修繕工	建築施設修繕	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所(修繕内容毎)に1回	適宜	

写真管理基準

工種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
自然育成施設工	自然育成盛土工	巻き出し	巻き出し厚	巻き出し時	200mに1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回	代表箇所各1枚	
			巻き出し状況	巻き出し時	転圧機械又は地質が変わる毎に1回		
			幅 法長	施工後	200mに1回又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回		
	自然水路工	遮水・止水シート	幅 高さ	施工状況 施工後	40m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
		ごろた石積 崩れ積	胴込裏込厚	施工中	120m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
		砂・礫敷	法長又は高さ	施工後	100m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
			厚さ 幅	施工中 施工後	200mに1回 又は施工面積1,600㎡毎に1回		
	ガレ山	高さ 幅 施工状況	施工中 施工後	1施工箇所に1回	適宜		
	粗朶山	高さ 幅 施工状況	施工中 施工後	1施工箇所に1回	適宜		

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
自然育成施設工	カントリーヘッジ	高さ 幅 施工状況	施工中 施工後	1施工箇所につき1回	適宜	
	石積土堰堤工	高さ 幅 施工状況	施工中 施工後	1施工箇所につき1回	適宜	
	しがらみ柵	高さ 幅	施工後	120m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚	
	自然育成型護岸工	階段ブロック積み 魚巣ブロック積み	厚さ(裏込)	施工中	120m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚
法長 厚さ			施工後	200m又は1施工箇所につき1回		
	石積 石張 雑割石張	厚さ(裏込)	施工中	120m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚	
		法長 厚さ(石積・張)	施工後	200m又は1施工箇所につき1回 ただし、根入部は40mにつき1回		
	かごマット (スロープ型) (多段積型)	高さ 法長	施工後	200m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
自然育成施設工	自然育成型護岸工	種子散布	材料使用量	混合前	1工事につき1回	代表箇所各1枚	
		公園張芝 公園筋芝	土羽土の厚さ	施工中	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡に1回		
		公園市松芝	法長	施工後	200m又は1施工箇所に1回		
	保護柵工	生物侵入防止柵	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプ毎5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜	代表箇所各1枚
			高さ 延長	施工後	120m又は1施工箇所に1回		
	自然育成施設修繕工	自然育成施設修繕	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所(修繕内容毎)に1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
自然育成施設工	自然育成型護岸基礎工	現場打基礎	幅 高さ	型枠取外し後	200m又は1施工箇所にて1回	代表箇所各1枚
		護岸基礎ブロック据付	据付状況	施工後	200m又は1施工箇所にて1回	代表箇所各1枚
		木工沈床 改良沈床 粗朶沈床 袋詰玉石 吸出し防止材 粗朶単床	格子寸法 厚さ 割石状況 幅	施工後	40m又は1施工箇所にて1回	代表箇所各1枚
		捨石 表面均し 吸出し防止材	幅	施工後	200m又は1施工箇所にて1回	代表箇所各1枚
		杭出し水制	径 杭長	打込み前	1施工箇所にて1回	代表箇所各1枚
		幅 方向	施工後	1施工箇所にて1回		
自然育成植栽工	水性植物植栽工	水性植物植栽	施工状況	施工後	樹種別に1回	適宜

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
自然育成植栽工	林地育成工	高木伐採 高木抜根 中低木抜根 掘取り穴埋戻し	施工状況	施工前 施工中 施工後	規格別に1回	適宜	
		竹類伐採 竹林伐採 竹林地下茎駆除 竹地下茎除去	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所に1回	適宜	
		除伐・つる切り 除伐 つる切り	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	
		倒木処理 切り株保護 株立整理	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	
		下刈り	施工状況 刈込み高さ	施工前 施工中 施工後	施工面積1,600㎡毎に1回 又は1施工箇所に1回	適宜	
		落葉かき 林床整理	施工状況	施工後	1施工箇所に1回	適宜	
		落葉樹整姿剪定 常緑樹整姿剪定 針葉樹整姿剪定 枝降ろし	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目		撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
移設工	小工作物移設	基礎高 基礎幅 根入れ長		施工前 施工後	基礎タイプ毎5箇所 に1回 (施工前は必要に 応じて)	適宜	
	景石移設	施工状況		施工前 施工後	5箇所に1回 (施工前は必要に 応じて)	適宜	
樹木伐採・ 抜根工	高木伐採 中低木伐採 倒木処理 高木抜根 中低木抜根 掘取り穴埋戻し 伐開 機械除根 枝条片付	施工状況		施工前 施工中 施工後	規格別に1回	適宜	
	枝降ろし 支障枝剪定	施工状況		施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	
工事支障木 対策工	中低木移植	①樹木	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	
		②支柱	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	
	中木刈込	施工状況		施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	
	低木刈込A 低木刈込B						

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
仮設工	土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板)	変位 根入れ長	打込前	40m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚	
		数量	打込後	全数量		
	土留・仮締切工 (アンカー工)	削孔深さ	削孔後	1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚	
		配置誤差	施工後	1施工箇所につき1回		
	土留・仮締切工(締切盛土)	天端幅 法長	施工後	250m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚	
土留・仮締切工(中詰盛土)	出来栄え	施工後	250m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚		
地中連続壁工(柱列式)	連壁の長さ 変位	施工後	40m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚		