

工 事 数 量 総 括 表

| 事 | 令和8年度新宿御苑菊上家等設置工事 | | 事業区分 | | 工事区分 | | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘 要 |
|---|-------------------|------------------------------|------|--|------|--|--------|--------|------|-----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単 位 | | | | | | | |
| | 建築工事 (菊上家等設置工事) | | 式 | | | | | 1 | | |
| | 建築工事 共通仮設費 | | 式 | | | | | 1 | | |
| | 建築工事 現場管理費 | | 式 | | | | | 1 | | |
| | 建築工事 一般管理費 | | 式 | | | | | 1 | | |
| | 土木工事 (菊花壇等設置工事) | | 式 | | | | | 1 | | |
| | 土木工事 共通仮設費 | | 式 | | | | | 1 | | |
| | 土木工事 現場管理費 | | 式 | | | | | 1 | | |
| | 土木工事 一般管理費 | | 式 | | | | | 1 | | |
| | 懸崖作り花壇上家設置工 | | | | | | | | | |
| | 遣り方 (材工共) | | ㎡ | | | | | 22.7 | | |
| | 墨出し (手間のみ) | | ㎡ | | | | | 22.7 | | |
| | 上家建方 | 骨組み加工・竹組・よしず張り等 | 式 | | | | | 1 | | |
| | 脚立足場 (設置時・材工) | 並列 H1.8m 2ヶ月 | ㎡ | | | | | 22.7 | | |
| | 杉丸太 (前後桁用・上物) | L=6.3m*元口10cm*末口7cm | 本 | | | | | 0 | | |
| | 杉丸太 (後柱用・上物) | L=3.5m*元口10cm*末口7cm | 本 | | | | | 0 | | |
| | 杉丸太 (後間柱用・上物) | L=3.0m*元口10cm*末口7cm | 本 | | | | | 0 | | |
| | 檜丸太 (左右前柱用・上物磨き) | L=4.5m*元口12cm*末口9cm | 本 | | | | | 0 | | |
| | 真竹 (棟木・柱用 特上品) | 目通りL=25.0cm 2本束 | 本 | | | | | 8 | | |
| | 真竹 (前庇支柱・後桁用 特上品) | 目通りL=21.0cm 4本束 | 本 | | | | | 28 | | |
| | 真竹 (梁・割竹押縁用 特上品) | 目通りL=16cm 7本束 | 本 | | | | | 7 | | |
| | 真竹 (前庇押縁用) | 目通り径約4cm L=6m 12本/束 | 束 | | | | | 5 | | |
| | しゅろ縄 | 径3mm 黒色 20m/1束 | 束 | | | | | 80 | | |
| | よしず(屋根用) | 磨き2.1m*3.45m | 枚 | | | | | 18 | | |
| | よしず(壁面内側用) | 磨き2.1m*3.75m 特上品 | 枚 | | | | | 0 | | |
| | よしず(正面外壁用) | 磨き2.1m*3.45m 特上品 | 枚 | | | | | 0 | | |
| | よしず(側面外壁用) | 磨き2.1m*3.45m | 枚 | | | | | 2 | | |
| | こも | 幅0.9m*長1.5m | 枚 | | | | | 24 | | |
| | 農業用フィルム | ビニールフィルム 厚0.1mm 幅185cm 100m巻 | m | | | | | 32.4 | | |
| | 上家解体 | | 式 | | | | | 1 | | |
| | 肥後菊花壇上家設置工 | | | | | | | | | |
| | 遣り方 (材工共) | | ㎡ | | | | | 12.2 | | |
| | 墨出し (手間のみ) | | ㎡ | | | | | 12.2 | | |
| | 上家建方 | 骨組み加工・竹組・よしず張り・焼丸太据付等 | 式 | | | | | 1 | | |
| | 脚立足場 (設置時・材工) | 並列 H1.8m 2ヶ月 | ㎡ | | | | | 12.2 | | |
| | 杉丸太 (前後桁用・上物) | L=5.2m*元口10cm*末口7cm | 本 | | | | | 0 | | |
| | 杉丸太 (後柱用・上物) | L=3.0m*元口10cm*末口7cm | 本 | | | | | 0 | | |
| | 杉丸太 (間柱用・上物) | L=2.7m*元口7cm*末口5cm | 本 | | | | | 0 | | |
| | 檜丸太 (前柱用・上物磨き) | L=3.5m*元口10cm*末口7cm | 本 | | | | | 0 | | |
| | 真竹 (棟木・柱用 特上品) | 目通りL=25.0cm 2本束 | 本 | | | | | 7 | | |
| | 真竹 (梁・割竹押縁用 特上品) | 目通りL=17.0cm 5本束 | 本 | | | | | 27 | | |
| | 真竹 (屋根・底飾用) | 目通り径約4cm L=6m 12本/束 | 束 | | | | | 3 | | |
| | しゅろ縄 | 径3mm 黒色 20m/1束 | 束 | | | | | 39 | | |
| | 杉皮 | 3尺×1尺 | 枚 | | | | | 20 | | |
| | よしず(屋根用) | 磨き1.8m*3.45m | 枚 | | | | | 10 | | |
| | よしず(壁面内側用) | 磨き1.8m*14m特上品 | 枚 | | | | | 0 | | |
| | よしず(正面外壁用) | 磨き1.8m*14m特上品 | 枚 | | | | | 0 | | |
| | よしず(側面外壁用) | 磨き1.8m*3.45m | 枚 | | | | | 2 | | |
| | こも | 幅0.9m*長1.5m | 枚 | | | | | 13 | | |
| | 竹柵設置工 | | m | | | | | 8.1 | | |
| | 農業用フィルム | ビニールフィルム 厚0.1mm 幅185cm 100m巻 | m | | | | | 16.9 | | |
| | 上家解体 | | 式 | | | | | 1 | | |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-----|--|-------|--|--|
| 伊勢菊、丁子菊、嵯峨菊花壇上家設置工 | | | | | | |
| 上家建方 | 組立・機・障子取付・運搬・組立 | 式 | | 1 | | |
| 雨漏り防止 農業用フィルム | ビニールフィルム 厚0.1mm 幅185cm 100m巻 | m | | 11.0 | | |
| 機械運転(建方) | トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t 賃貸 | 式 | | 1 | | |
| 竹柵設置工 | | m | | 9.1 | | |
| 上家解体 | | 式 | | 1 | | |
| 機械運転(解体) | トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t 賃貸 | 式 | | 1 | | |
| 外部足場工事 くさび緊結式足場 従来型 | 手摺先行 幅600mm 高10m未満 3か月 | 架m2 | | 146.7 | | |
| 大作り花壇上家設置工 | | | | | | |
| 上家建方 | 組立・機・障子取付・運搬・組立 | 式 | | 1.0 | | |
| 雨漏り防止 農業用フィルム | ビニールフィルム 厚0.1mm 幅185cm 100m巻 | m | | 24 | | |
| 機械運転(建方) | トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t 賃貸 | 式 | | 1 | | |
| 竹柵設置工 | | m | | 22.1 | | |
| 上家解体 | | 式 | | 1 | | |
| 機械運転(解体) | トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t 賃貸 | 式 | | 1 | | |
| 外部足場工事 くさび緊結式足場 従来型 | 手摺先行 幅600mm 高10m未満 3か月 | 架m2 | | 266.4 | | |
| 江戸菊花壇上家設置工 | | | | | | |
| 上家建方 | 上家・機・障子取付・運搬・組立等 | 式 | | 1 | | |
| 雨漏り防止 農業用フィルム | ビニールフィルム 厚0.1mm 幅185cm 100m巻 | m | | 15 | | |
| 機械運転(建方) | トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t 賃貸 | 式 | | 1 | | |
| 竹柵設置工 | | m | | 12.86 | | |
| 上家解体 | | 式 | | 1 | | |
| 機械運転(解体) | トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t 賃貸 | 式 | | 1 | | |
| 外部足場工事 くさび緊結式足場 従来型 | 手摺先行 幅600mm 高10m未満 3か月 | 架m2 | | 183.2 | | |
| 一文字菊、管物菊花壇上家設置工 | | | | | | |
| 上家建方 | 上家・機・障子取付・運搬・組立等 | 式 | | 1 | | |
| 雨漏り防止 農業用フィルム | ビニールフィルム 厚0.1mm 幅185cm 100m巻 | m | | 11 | | |
| 機械運転(建方) | トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t 賃貸 | 式 | | 1 | | |
| 竹柵設置工 | | m | | 9.1 | | |
| 上家解体 | | 式 | | 1 | | |
| 機械運転(解体) | トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t 賃貸 | 式 | | 1 | | |
| 外部足場工事 くさび緊結式足場 従来型 | 手摺先行 幅600mm 高10m未満 3か月 | 架m2 | | 146.7 | | |
| 大菊上家設置工 | | | | | | |
| 上家建方 | 上家・機・障子取付・運搬・組立等 | 式 | | 1 | | |
| 雨漏り防止 農業用フィルム | ビニールフィルム 厚0.1mm 幅185cm 100m巻 | m | | 16 | | |
| 機械運転(建方) | トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t 賃貸 | 式 | | 1 | | |
| 竹柵設置工 | | m | | 14.4 | | |
| 上家解体 | | 式 | | 1 | | |
| 機械運転(解体) | トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t 賃貸 | 式 | | 1 | | |
| 外部足場工事 くさび緊結式足場 従来型 | 手摺先行 幅600mm 高10m未満 3か月 | 架m2 | | 196.2 | | |
| 外溝・その他工事 | | | | | | |
| 幕の取付け・取外し | 露地花壇以外の各花壇 | 式 | | 1 | | |
| 防風用よしず取付工 | 露地花壇以外の各花壇前面 | 式 | | 1 | | |
| 防風用よしず | 磨き2.7m×3.45m しゅろ縄(茶色)付 | 式 | | 0 | | |
| 防風用骨組み用竹竿 | 横竹 真竹 12本束 5~6m 立子 真竹 目通り16cm | 式 | | 0 | | |
| 処分費運搬費 | 混合廃棄物 (2 m程度) | 式 | | 1 | | |
| 処分費 | 混合廃棄物 (2 m程度) | 式 | | 1 | | |

| | | | | |
|--------------------|---|---|--|-----|
| 懸崖作り花壇設置工 | | | | |
| 木台運搬・据付工 | 大5鉢 中4鉢 小15~20鉢程度 | 式 | | 1 |
| 懸崖運搬・据付工 | 大5鉢 中4鉢 小15~20鉢程度 | 式 | | 1 |
| 仕上げ・化粧工 | 22.7㎡ | 式 | | 1 |
| 花壇片付け | 大5鉢 中4鉢 小15~20鉢程度 | 式 | | 1 |
| 肥後菊花壇設置工 | | | | |
| 整地・割出し工 | 12.2㎡ | 式 | | 1 |
| 運搬・植付・仕上げ工 | 後12株 中11株 前12株 | 式 | | 1 |
| 仕上げ用土 | 客土材 黒土 | ㎡ | | 0.5 |
| 化粧（苔採取・篩い調整・苔巻き等）工 | 12.2㎡ | 式 | | 1 |
| 花壇片付け | 後12株 中11株 前12株 | 式 | | 1 |
| 伊勢菊、丁子菊、嵯峨菊花壇設置工 | | | | |
| 整地・割出し工 | 32.8㎡ | 式 | | 1 |
| 運搬・植付工 | 伊勢菊25鉢 嵯峨菊25鉢 丁子菊18鉢 | 式 | | 1 |
| 仕上げ工 | 32.8㎡ | 式 | | 1 |
| 仕上げ用土 | 客土材 黒土 | ㎡ | | 1.3 |
| 花壇片付け | 伊勢菊25鉢 嵯峨菊25鉢 丁子菊18鉢 | 式 | | 1 |
| 大作り花壇設置工 | | | | |
| 整地・割出し工 | 86.2㎡ | 式 | | 1 |
| 石台設置・掘起し・養生・運搬・植付工 | 5株 400輪程度 1株幅4m程度 | 式 | | 1 |
| 本仕立て・仕上げ工 | 5株 400輪程度 1株幅4m程度 | 式 | | 1 |
| 仕上げ用土 | 客土材 黒土 | ㎡ | | 3.4 |
| 花壇片付け | 5株 400輪程度 1株幅4m程度 | 式 | | 1 |
| 江戸菊花壇設置工 | | | | |
| 整地・割出し工 | 50.2㎡ | 式 | | 1 |
| 運搬・植付工 | 後10株 中9株 前10株 | 式 | | 1 |
| 本仕立て・仕上げ工 | 後10株 中9株 前10株 | 式 | | 1 |
| 仕上げ用土 | 客土材 黒土 | ㎡ | | 2 |
| 花壇片付け | 後10株 中9株 前10株 | 式 | | 1 |
| 一文字菊、管物菊花壇設置工 | | | | |
| 整地・割出し工 | 32.8㎡ | 式 | | 1 |
| ぬき板 | L=3.6m×1.1cm×9cm 杉 | 枚 | | 16 |
| くい丸太 | 杉支柱丸太 長2.0m 末口径7.5cm | 本 | | 7 |
| 浸漬・運搬・植付工 | 一文字菊13種97株 管物菊13種97株 | 式 | | 1 |
| 仕上げ工 | 32.8㎡ | 式 | | 1 |
| 仕上げ用土 | 客土材 黒土 | ㎡ | | 1.3 |
| 花壇片付け | 一文字菊13種97株 管物菊13種97株 | 式 | | 1 |
| 大菊花壇設置工 | | | | |
| 整地・割出し工 | 54.7㎡ | 式 | | 1 |
| ぬき板 | L=3.6m×1.1cm×9cm 杉 | 枚 | | 22 |
| くい丸太 | 杉支柱丸太 長2.0m 末口径7.5cm | 本 | | 9 |
| 浸漬・運搬・植付工 | 大菊39品種311株 | 式 | | 1 |
| 仕上げ工 | 54.7㎡ | 式 | | 1 |
| 仕上げ用土 | 客土材 黒土 | ㎡ | | 2.2 |
| 花壇片付け | 大菊39品種311株 | 式 | | 1 |
| 露地花壇設置工 | | | | |
| 整地・割出し工 | 第1露地花壇28.26㎡ 第2露地花壇32.97㎡ | 式 | | 1 |
| 運搬・植付工 | 大菊(白)37株 玉菊(紅)60株程度 玉菊(黄)61株程度 玉菊(白)30株程度 玉菊(紅)19株程度 玉菊 | 式 | | 1 |
| 仕上げ工 | 第1露地花壇28.26㎡ 第2露地花壇32.97㎡ | 式 | | 1 |
| 仕上げ用土 | 客土材 黒土 | ㎡ | | 1.2 |
| 花壇片付け | 大菊(白)37株 玉菊(紅)60株程度 玉菊(黄)61株程度 玉菊(白)30株程度 玉菊(紅)19株程度 玉菊 | 式 | | 1 |
| その他工事 | | | | |
| 展示期間中の花壇の点検・手直し | 菊の展示は1日から15日まで | 式 | | 1 |
| 新宿門展示等（袖垣設置・撤去） | | 式 | | 1 |
| 説明板取付け取外し | 園内案内板、菊花壇解説板、日本庭園順路標識等 | 式 | | 1 |
| 歩道敷均し工 | 懸崖菊花壇以外の花壇前玉砂利の敷均し 花壇幅+0.5m 1.5m幅 | 式 | | 1 |
| 玉砂利 | 新大磯3分 20kg入り/袋 | 袋 | | 123 |
| 雑工 | 土篩等 | 式 | | 1 |