

第1号科目別内訳（改修建築工事）

[illegible]

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	栽培温室A棟						
	仮設工事						
	養生	複雑（栽培植物有）	197.86	㎡			
	外部枠組本足場	高さ 1 2 未満	88.87	㎡			
	安全ネット（水平張）		88.87	㎡			
	清掃・片付け	複雑（栽培植物有）	197.86	㎡			
	仮設材運搬費 外部枠組本足場	4 t 積 往復	88.87	㎡			
	仮設材運搬費 安全ネット	4 t 積 往復	88.87	㎡			
	小計						
	内部遮光工事①						
	軸受け		3.0	個			
	ドラム		4.0	個			
	トップハンガー		4.0	個			
	サイド滑車		4.0	個			
	ロープ受け滑車		8.0	個			
	角軸パイプ		3.0	本			
	各軸用ジョイント		1.0	個			
	12.7 ϕ 先端パイプ		12.0	本			
	12.7 ϕ 外ジョイント		8.0	個			
	12.7 ϕ パッカー		100.0	個			
	カーテン滑車		8.0	個			
	コーティングワイヤーロープ	ナイロンコート	100.0	m			
	カーテンクリップ	樹脂製	16.0	個			
	フィルムクリップ F	樹脂製 黒	40.0	個			
	妻ワイヤーカバーセット 1本分		8.0	本			
	ワイヤークリップ		50.0	個			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ストッパー		2.0	個			
	原動機	34S同等品	1.0	台			
	角軸用外ジョイント		1.0	個			
	角軸割れ防止ジョイント（2個1組）		1.0	個			
	軸受けサポート		2.0	個			
	22.2×3m　S Gパイプ		3.0	本			
	22.2φ　パッカー		15.0	個			
	サドルバンド		4.0	個			
	Tバンド		2.0	個			
	エクセル線　＃14	樹脂製　黒	250.0	m			
	天井フィルム　2.3m×11m	ダイオクールホワイト　1220SW同等品	4.0	枚			
	作業足場	設置・移動・撤去含む。	1.0	式			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	外部遮光工事①						
	22.2φパッカー		192.0	個			
	調整ベルト		44.0	m			
	天井フィルム　5.0m×10.3m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	天井フィルム　5.0m×6.5m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	天井フィルム　1.2m×5.5m	ダイオネット1010SG同等品	8.0	枚			
	天井フィルム　0.6m×5.5m	ダイオネット1010SG同等品	8.0	枚			
	施工費	取外（架台錆メンテ含む）	1.0	式			
	施工費	取付調整費	1.0	式			
	小計						

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	固定張り工事①						
	スプリング	止め金具	17.0	本			
	アルペット	止め受け金具	11.0	本			
	フィルム 3.0m×7.5m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	フィルム 3m×8m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	フィルム 2.2m×7.3m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	フィルム 3.7m×7m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	フィルム 0.6m×4m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	金物取付	1.0	式			
	施工費	フィルム取付	1.0	式			
	小計						
	屋根外部硝子の洗浄①						
	屋根洗浄	（器具工具損料共）	128.52	m ²			
	小計						
	スクラップ						
	アルミ	込みガラ	5.68	k g			
	小計						
	計						
		参考：その他					
		材料、消耗材料費等	1.0	式			
		労務費	1.0	式			
		上記以外	1.0	式			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	栽培温室B棟						
	仮設工事						
	養生	複雑（栽培植物有）	197.86	㎡			
	外部枠組本足場	高さ 1 2 未満	88.87	㎡			
	安全ネット（水平張）		88.87	㎡			
	清掃・片付け	複雑（栽培植物有）	197.86	㎡			
	仮設材運搬費 外部枠組本足場	4 t 積 往復	88.87	㎡			
	仮設材運搬費 安全ネット	4 t 積 往復	88.87	㎡			
	小計						
	内部遮光工事①						
	軸受け		3.0	個			
	ドラム		4.0	個			
	トップハンガー		4.0	個			
	サイド滑車		4.0	個			
	ロープ受け滑車		8.0	個			
	角軸パイプ		3.0	本			
	各軸用ジョイント		1.0	個			
	12.7 ϕ 先端パイプ		12.0	本			
	12.7 ϕ 外ジョイント		8.0	個			
	12.7 ϕ パッカー		100.0	個			
	カーテン滑車		8.0	個			
	コーティングワイヤーロープ	ナイロンコート	100.0	m			
	カーテンクリップ	樹脂製	16.0	個			
	フィルムクリップ F	樹脂製 黒	40.0	個			
	妻ワイヤーカバーセット 1本分		8.0	本			
	ワイヤークリップ		50.0	個			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ストッパー		2.0	個			
	原動機	34S同等品	1.0	台			
	角軸用外ジョイント		1.0	個			
	角軸割れ防止ジョイント（2個1組）		1.0	個			
	軸受けサポート		2.0	個			
	22.2×3m　S Gパイプ		3.0	本			
	22.2φ　パッカー		15.0	個			
	サドルバンド		4.0	個			
	Tバンド		2.0	個			
	エクセル線　＃14	樹脂製　黒	250.0	m			
	天井フィルム　2.3m×11m	ダイオクールホワイト　1220SW同等品	4.0	枚			
	作業足場	設置・移動・撤去含む。	1.0	式			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	内部遮光工事②						
	軸受け		4.0	個			
	ドラム		5.0	個			
	トップハンガー		5.0	個			
	サイド滑車		5.0	個			
	ロープ受け滑車		10.0	個			
	角軸パイプ		4.0	本			
	各軸用ジョイント		2.0	個			
	12.7φ先端パイプ		16.0	本			
	12.7φ外ジョイント		12.0	個			
	12.7φパッカー		100.0	個			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	カーテン滑車		8.0	個			
	コーティングワイヤーロープ	ナイロンコート	150.0	m			
	カーテンクリップ	樹脂製	20.0	個			
	フィルムクリップ F	樹脂製 黒	50.0	個			
	妻ワイヤーカバーセット 1本分		8.0	本			
	ワイヤークリップ		50.0	個			
	ストッパー		2.0	個			
	原動機	34S同等品	1.0	台			
	角軸用外ジョイント		1.0	個			
	角軸割れ防止ジョイント（2個1組）		1.0	個			
	軸受けサポート		2.0	個			
	22.2×3m SGパイプ		4.0	本			
	22.2φ パッカー		20.0	個			
	サドルバンド		4.0	個			
	Tバンド		2.0	個			
	エクセル線 #14	樹脂製 黒	300.0	m			
	天井フィルム 2.3m×13m	ダイオクールホワイト 1220SW同等品	4.0	枚			
	作業足場	設置・移動・撤去含む。	1.0	式			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	外部遮光工事①						
	22.2φ パッカー		192.0	個			
	調整ベルト		44.0	m			
	天井フィルム 5.0m×10.3m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	天井フィルム 5.0m×6.5m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	天井フィルム 1.2m×5.5m	ダイオネット1010SG同等品	8.0	枚			
	天井フィルム 0.6m×5.5m	ダイオネット1010SG同等品	8.0	枚			
	施工費	取外（架台錆メンテ含む）	1.0	式			
	施工費	取付調整費	1.0	式			
	小計						
	固定張り工事②						
	スプリング	止め金具	17.0	本			
	アルペット	止め受け金具	11.0	本			
	フィルム 3.0m×18m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	フィルム 3m×8m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	フィルム 2.2m×7.3m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	フィルム 3.7m×7m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	フィルム 0.6m×4m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	金物取付	1.0	式			
	施工費	フィルム取付	1.0	式			
	小計						
	屋根外部硝子の洗浄①						
	屋根洗浄	（器具工具損料共）	128.52	m ²			
	小計						
	スクラップ						
	アルミ	込みガラ	13.52	k g			
	小計						
	計						

[illegible]

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	栽培温室C棟						
	仮設工事						
	養生	複雑（栽培植物有）	197.86	m ²			
	外部枠組本足場	高さ 1 2 未満	88.87	m ²			
	安全ネット（水平張）		88.87	m ²			
	清掃・片付け	複雑（栽培植物有）	197.86	m ²			
	仮設材運搬費 外部枠組本足場	4 t 積 往復	88.87	m ²			
	仮設材運搬費 安全ネット	4 t 積 往復	88.87	m ²			
	小計						
	内部遮光工事①						
	軸受け		3.0	個			
	ドラム		4.0	個			
	トップハンガー		4.0	個			
	サイド滑車		4.0	個			
	ロープ受け滑車		8.0	個			
	角軸パイプ		3.0	本			
	各軸用ジョイント		1.0	個			
	12.7 ϕ 先端パイプ		12.0	本			
	12.7 ϕ 外ジョイント		8.0	個			
	12.7 ϕ パッカー		100.0	個			
	カーテン滑車		8.0	個			
	コーティングワイヤーロープ	ナイロンコート	100.0	m			
	カーテンクリップ	樹脂製	16.0	個			
	フィルムクリップ F	樹脂製 黒	40.0	個			
	妻ワイヤーカバーセット 1本分		8.0	本			
	ワイヤークリップ		50.0	個			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ストッパー		2.0	個			
	原動機	34S同等品	1.0	台			
	角軸用外ジョイント		1.0	個			
	角軸割れ防止ジョイント（2個1組）		1.0	個			
	軸受けサポート		2.0	個			
	22.2×3m　S Gパイプ		3.0	本			
	22.2φ　パッカー		15.0	個			
	サドルバンド		4.0	個			
	Tバンド		2.0	個			
	エクセル線　＃14	樹脂製　黒	250.0	m			
	天井フィルム　2.3m×11m	ダイオクールホワイト　1220SW同等品	4.0	枚			
	作業足場	設置・移動・撤去含む。	1.0	式			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	内部遮光工事②						
	軸受け		4.0	個			
	ドラム		5.0	個			
	トップハンガー		5.0	個			
	サイド滑車		5.0	個			
	ロープ受け滑車		10.0	個			
	角軸パイプ		4.0	本			
	各軸用ジョイント		2.0	個			
	12.7φ先端パイプ		16.0	本			
	12.7φ外ジョイント		12.0	個			
	12.7φパッカー		100.0	個			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	カーテン滑車		8.0	個			
	コーティングワイヤーロープ	ナイロンコート	150.0	m			
	カーテンクリップ	樹脂製	20.0	個			
	フィルムクリップ F	樹脂製 黒	50.0	個			
	妻ワイヤーカバーセット 1本分		8.0	本			
	ワイヤークリップ		50.0	個			
	ストッパー		2.0	個			
	原動機	34S同等品	1.0	台			
	角軸用外ジョイント		1.0	個			
	角軸割れ防止ジョイント（2個1組）		1.0	個			
	軸受けサポート		2.0	個			
	22.2×3m SGパイプ		4.0	本			
	22.2φ パッカー		20.0	個			
	サドルバンド		4.0	個			
	Tバンド		2.0	個			
	エクセル線 #14	樹脂製 黒	300.0	m			
	天井フィルム 2.3m×13m	ダイオクールホワイト 1220SW同等品	4.0	枚			
	作業足場	設置・移動・撤去含む。	1.0	式			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	外部遮光工事①						
	22.2φ パッカー		192.0	個			
	調整ベルト		44.0	m			
	天井フィルム 5.0m×10.3m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	天井フィルム 5.0m×6.5m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	天井フィルム 1.2m×5.5m	ダイオネット1010SG同等品	8.0	枚			
	天井フィルム 0.6m×5.5m	ダイオネット1010SG同等品	8.0	枚			
	施工費	取外（架台錆メンテ含む）	1.0	式			
	施工費	取付調整費	1.0	式			
	小計						
	固定張り工事②						
	スプリング	止め金具	17.0	本			
	アルペット	止め受け金具	11.0	本			
	フィルム 3.0m×18m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	フィルム 3m×8m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	フィルム 2.2m×7.3m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	フィルム 3.7m×7m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	フィルム 0.6m×4m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	金物取付	1.0	式			
	施工費	フィルム取付	1.0	式			
	小計						
	屋根外部硝子の洗浄①						
	屋根洗浄	（器具工具損料共）	128.52	m ²			
	小計						
	スクラップ						
	アルミ	込みガラ	13.52	k g			
	小計						
	計						

[illegible]

No. 1	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	栽培温室D棟						
	仮設工事						
	養生	複雑（栽培植物有）	197.86	㎡			
	外部枠組本足場	高さ 1 2 未満	88.87	㎡			
	安全ネット（水平張）		88.87	㎡			
	清掃・片付け	複雑（栽培植物有）	197.86	㎡			
	仮設材運搬費 外部枠組本足場	4 t 積 往復	88.87	㎡			
	仮設材運搬費 安全ネット	4 t 積 往復	88.87	㎡			
	小計						
	遮光工事内部①						
	軸受け		3.0	個			
	ドラム		4.0	個			
	トップハンガー		4.0	個			
	サイド滑車		4.0	個			
	ロープ受け滑車		8.0	個			
	角軸パイプ		3.0	本			
	各軸用ジョイント		1.0	個			
	12.7 ϕ 先端パイプ		12.0	本			
	12.7 ϕ 外ジョイント		8.0	個			
	12.7 ϕ パッカー		100.0	個			
	カーテン滑車		8.0	個			
	コーティングワイヤーロープ	ナイロンコート	100.0	m			
	カーテンクリップ	樹脂製	16.0	個			
	フィルムクリップ F	樹脂製 黒	40.0	個			
	妻ワイヤーカバーセット 1本分		8.0	本			
	ワイヤークリップ		50.0	個			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ストッパー		2.0	個			
	原動機	34S同等品	1.0	台			
	角軸用外ジョイント		1.0	個			
	角軸割れ防止ジョイント（2個1組）		1.0	個			
	軸受けサポート		2.0	個			
	22.2×3m S Gパイプ		3.0	本			
	22.2φ パッカー		15.0	個			
	サドルバンド		4.0	個			
	Tバンド		2.0	個			
	エクセル線 # 14	樹脂製 黒	250.0	m			
	天井フィルム 2.3m×11m	ダイオクールホワイト 1220SW同等品	4.0	枚			
	作業足場	設置・移動・撤去含む。	1.0	式			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	内部遮光工事②						
	軸受け		4.0	個			
	ドラム		5.0	個			
	トップハンガー		5.0	個			
	サイド滑車		5.0	個			
	ロープ受け滑車		10.0	個			
	角軸パイプ		4.0	本			
	各軸用ジョイント		2.0	個			
	12.7φ先端パイプ		16.0	本			
	12.7φ外ジョイント		12.0	個			
	12.7φパッカー		100.0	個			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	カーテン滑車		8.0	個			
	コーティングワイヤーロープ	ナイロンコート	150.0	m			
	カーテンクリップ	樹脂製	20.0	個			
	フィルムクリップ F	樹脂製 黒	50.0	個			
	妻ワイヤーカバーセット 1本分		8.0	本			
	ワイヤークリップ		50.0	個			
	ストッパー		2.0	個			
	原動機	34S同等品	1.0	台			
	角軸用外ジョイント		1.0	個			
	角軸割れ防止ジョイント（2個1組）		1.0	個			
	軸受けサポート		2.0	個			
	22.2×3m S Gパイプ		4.0	本			
	22.2φ パッカー		20.0	個			
	サドルバンド		4.0	個			
	Tバンド		2.0	個			
	エクセル線 #14	樹脂製 黒	300.0	m			
	天井フィルム 2.3m×13m	ダイオクールホワイト 1220SW同等品	4.0	枚			
	作業足場	設置・移動・撤去含む。	1.0	式			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	外部遮光工事①						
	22.2φ パッカー		192.0	個			
	調整ベルト		44.0	m			
	天井フィルム 5.0m×10.3m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	天井フィルム 5.0m×6.5m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	天井フィルム 1.2m×5.5m	ダイオネット1010SG同等品	8.0	枚			
	天井フィルム 0.6m×5.5m	ダイオネット1010SG同等品	8.0	枚			
	施工費	取外（架台錆メンテ含む）	1.0	式			
	施工費	取付調整費	1.0	式			
	小計						
	固定張り工事②						
	スプリング	止め金具	17.0	本			
	アルペット	止め受け金具	11.0	本			
	フィルム 3.0m×18m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	フィルム 3m×8m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	フィルム 2.2m×7.3m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	フィルム 3.7m×7m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	フィルム 0.6m×4m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	金物取付	1.0	式			
	施工費	フィルム取付	1.0	式			
	小計						
	屋根外部硝子の洗浄①						
	屋根洗浄	（器具工具損料共）	128.52	m ²			
	小計						
	スクラップ						
	アルミ	込みガラ	13.52	k g			
	小計						
	計						

[illegible]

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	栽培温室E棟						
	仮設工事						
	養生	複雑（栽培植物有）	197.86	㎡			
	外部枠組本足場	高さ 1 2 未満	88.87	㎡			
	安全ネット（水平張）		88.87	㎡			
	清掃・片付け	複雑（栽培植物有）	197.86	㎡			
	仮設材運搬費 外部枠組本足場	4 t 積 往復	88.87	㎡			
	仮設材運搬費 安全ネット	4 t 積 往復	88.87	㎡			
	小計						
	内部遮光工事①						
	軸受け		3.0	個			
	ドラム		4.0	個			
	トップハンガー		4.0	個			
	サイド滑車		4.0	個			
	ロープ受け滑車		8.0	個			
	角軸パイプ		3.0	本			
	各軸用ジョイント		1.0	個			
	12.7 ϕ 先端パイプ		12.0	本			
	12.7 ϕ 外ジョイント		8.0	個			
	12.7 ϕ パッカー		100.0	個			
	カーテン滑車		8.0	個			
	コーティングワイヤーロープ	ナイロンコート	100.0	m			
	カーテンクリップ	樹脂製	16.0	個			
	フィルムクリップ F	樹脂製 黒	40.0	個			
	妻ワイヤーカバーセット 1本分		8.0	本			
	ワイヤークリップ		50.0	個			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ストッパー		2.0	個			
	原動機	34S同等品	1.0	台			
	角軸用外ジョイント		1.0	個			
	角軸割れ防止ジョイント（2個1組）		1.0	個			
	軸受けサポート		2.0	個			
	22.2×3m　S Gパイプ		3.0	本			
	22.2φ　パッカー		15.0	個			
	サドルバンド		4.0	個			
	Tバンド		2.0	個			
	エクセル線　＃14	樹脂製　黒	250.0	m			
	天井フィルム　2.3m×11m	ダイオクールホワイト　1220SW同等品	4.0	枚			
	作業足場	設置・移動・撤去含む。	1.0	式			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	内部遮光工事②						
	軸受け		4.0	個			
	ドラム		5.0	個			
	トップハンガー		5.0	個			
	サイド滑車		5.0	個			
	ロープ受け滑車		10.0	個			
	角軸パイプ		4.0	本			
	各軸用ジョイント		2.0	個			
	12.7φ先端パイプ		16.0	本			
	12.7φ外ジョイント		12.0	個			
	12.7φパッカー		100.0	個			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	カーテン滑車		8.0	個			
	コーティングワイヤーロープ	ナイロンコート	150.0	m			
	カーテンクリップ	樹脂製	20.0	個			
	フィルムクリップ F	樹脂製 黒	50.0	個			
	妻ワイヤーカバーセット 1本分		8.0	本			
	ワイヤークリップ		50.0	個			
	ストッパー		2.0	個			
	原動機	34S同等品	1.0	台			
	角軸用外ジョイント		1.0	個			
	角軸割れ防止ジョイント（2個1組）		1.0	個			
	軸受けサポート		2.0	個			
	22.2×3m SGパイプ		4.0	本			
	22.2φ パッカー		20.0	個			
	サドルバンド		4.0	個			
	Tバンド		2.0	個			
	エクセル線 #14	樹脂製 黒	300.0	m			
	天井フィルム 2.3m×13m	ダイオクールホワイト 1220SW同等品	4.0	枚			
	作業足場	設置・移動・撤去含む。	1.0	式			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	外部遮光工事①						
	22.2φ パッカー		192.0	個			
	調整ベルト		44.0	m			
	天井フィルム 5.0m×10.3m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	天井フィルム 5.0m×6.5m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	天井フィルム 1.2m×5.5m	ダイオネット1010SG同等品	8.0	枚			
	天井フィルム 0.6m×5.5m	ダイオネット1010SG同等品	8.0	枚			
	施工費	取外（架台錆メンテ含む）	1.0	式			
	施工費	取付調整費	1.0	式			
	小計						
	固定張り工事②						
	スプリング	止め金具	17.0	本			
	アルペット	止め受け金具	11.0	本			
	フィルム 3.0m×18m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	フィルム 3m×8m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	フィルム 2.2m×7.3m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	フィルム 3.7m×7m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	フィルム 0.6m×4m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	金物取付	1.0	式			
	施工費	フィルム取付	1.0	式			
	小計						
	屋根外部硝子の洗浄①						
	屋根洗浄	（器具工具損料共）	128.52	m ²			
	小計						
	スクラップ						
	アルミ	込みガラ	13.52	k g			
	小計						
	計						

[illegible]

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	栽培温室F棟						
	仮設工事						
	養生	複雑（栽培植物有）	197.86	㎡			
	外部枠組本足場	高さ 1 2 未満	88.87	㎡			
	安全ネット（水平張）		88.87	㎡			
	清掃・片付け	複雑（栽培植物有）	197.86	㎡			
	仮設材運搬費 外部枠組本足場	4 t 積 往復	88.87	㎡			
	仮設材運搬費 安全ネット	4 t 積 往復	88.87	㎡			
	小計						
	内部遮光工事③						
	軸受け		7.0	個			
	ドラム		8.0	個			
	トップハンガー		8.0	個			
	サイド滑車		8.0	個			
	ロープ受け滑車		16.0	個			
	角軸パイプ		7.0	本			
	各軸用ジョイント		5.0	個			
	12.7 ϕ 先端パイプ		24.0	本			
	12.7 ϕ 外ジョイント		20.0	個			
	12.7 ϕ パッカー		200.0	個			
	カーテン滑車		8.0	個			
	コーティングワイヤーロープ	ナイロンコート	250.0	m			
	カーテンクリップ	樹脂製	32.0	個			
	フィルムクリップ F	樹脂製 黒	100.0	個			
	妻ワイヤーカバーセット 1本分		8.0	本			
	ワイヤークリップ		50.0	個			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ストッパー		2.0	個			
	原動機	34S同等品	1.0	台			
	角軸用外ジョイント		1.0	個			
	角軸割れ防止ジョイント（2個1組）		1.0	個			
	軸受けサポート		2.0	個			
	22.2×3m　S Gパイプ		6.0	本			
	22.2φ　パッカー		35.0	個			
	サドルバンド		4.0	個			
	Tバンド		2.0	個			
	エクセル線　＃14	樹脂製　黒	550.0	m			
	天井フィルム　2.3 c m × 2 0 m	ダイオクールホワイト　1220SW同等品	4.0	枚			
	作業足場	設置・移動・撤去含む。	1.0	式			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	外部遮光工事②						
	22.2φ　パッカー		164.0	個			
	調整ベルト		66.0	m			
	天井フィルム　5.0m×17.5m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	天井フィルム　1.2m×5.6m	ダイオネット1010SG同等品	4.0	枚			
	天井フィルム　0.6m×5.5m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	施工費	取外（架台錆メンテ含む）	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	固定張り工事④						
	スプリング	止め金具	11.0	本			

[illegible]

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	栽培温室G棟						
	仮設工事						
	養生	複雑（栽培植物有）	197.86	㎡			
	外部枠組本足場	高さ 1 2 未満	88.87	㎡			
	安全ネット（水平張）		88.87	㎡			
	清掃・片付け	複雑（栽培植物有）	197.86	㎡			
	仮設材運搬費 外部枠組本足場	4 t 積 往復	88.87	㎡			
	仮設材運搬費 安全ネット	4 t 積 往復	88.87	㎡			
	小計						
	内部遮光工事③						
	軸受け		7.0	個			
	ドラム		8.0	個			
	トップハンガー		8.0	個			
	サイド滑車		8.0	個			
	ロープ受け滑車		16.0	個			
	角軸パイプ		7.0	本			
	各軸用ジョイント		5.0	個			
	12.7 φ 先端パイプ		24.0	本			
	12.7 φ 外ジョイント		20.0	個			
	12.7 φ パッカー		200.0	個			
	カーテン滑車		8.0	個			
	コーティングワイヤーロープ	ナイロンコート	250.0	m			
	カーテンクリップ	樹脂製	32.0	個			
	フィルムクリップ F	樹脂製 黒	100.0	個			
	妻ワイヤーカバーセット 1本分		8.0	本			
	ワイヤークリップ		50.0	個			

No. 2	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ストッパー		2.0	個			
	原動機	34S同等品	1.0	台			
	角軸用外ジョイント		1.0	個			
	角軸割れ防止ジョイント（2個1組）		1.0	個			
	軸受けサポート		2.0	個			
	22.2×3m　S Gパイプ		6.0	本			
	22.2φ　パッカー		35.0	個			
	サドルバンド		4.0	個			
	Tバンド		2.0	個			
	エクセル線　＃14	樹脂製　黒	550.0	m			
	天井フィルム　2.3 c m × 2 0 m	ダイオクールホワイト　1220SW同等品	4.0	枚			
	作業足場	設置・移動・撤去含む。	1.0	式			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	外部遮光工事②						
	22.2φ　パッカー		164.0	個			
	調整ベルト		66.0	m			
	天井フィルム　5.0m×17.5m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	天井フィルム　1.2m×5.6m	ダイオネット1010SG同等品	4.0	枚			
	天井フィルム　0.6m×5.5m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	施工費	取外（架台錆メンテ含む）	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	固定張り工事④						
	スプリング	止め金具	11.0	本			

[illegible]

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	栽培温室H棟						
	仮設工事						
	養生	複雑（栽培植物有）	104.67	㎡			
	外部枠組本足場	高さ 1 2 未満	81.99	㎡			
	安全ネット（水平張）		81.99	㎡			
	内部躯体足場	高さ 4 m超～5 m未満	91.00	㎡			
	清掃・片付け	複雑（栽培植物有）	104.67	㎡			
	仮設材運搬費 外部枠組本足場	4 t 積 往復	81.99	㎡			
	仮設材運搬費 安全ネット	4 t 積 往復	81.99	㎡			
	仮設材運搬費 内部躯体足場	4 t 積 往復	91.00	㎡			
	小計						
	内部遮光工事④						
	軸受け		5.0	個			
	ドラム		6.0	個			
	サイド滑車		6.0	個			
	ロープ受け滑車		12.0	個			
	角軸パイプ		5.0	本			
	各軸用ジョイント		3.0	個			
	12.7 ϕ 先端パイプ		10.0	本			
	12.7 ϕ 外ジョイント		8.0	個			
	12.7 ϕ パッカー		50.0	個			
	カーテン滑車		4.0	個			
	コーティングワイヤーロープ	ナイロンコート	150.0	m			
	カーテンクリップ	樹脂製	12.0	個			
	フィルムクリップ F	樹脂製 黒	60.0	個			
	妻ワイヤーカーバースセット（1本分）		4.0	本			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ワイヤークリップ		50.0	個			
	ストッパー		2.0	個			
	原動機	34S同等品	1.0	台			
	角軸用外ジョイント		1.0	個			
	角軸割れ防止ジョイント（2個1組）		1.0	個			
	軸受けサポート		2.0	個			
	エクセル線　＃14	樹脂製　黒	250.0	m			
	天井フィルム　2.7m×16.5m	ダイオクールホホワイト　1220SW同等品	2.0	枚			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	外部遮光工事③						
	ガイドレール		1.0	式			
	38φモータージョイント		1.0	個			
	巻取原動機ガイドセット		1.0	台			
	22.2φ　パッカー		63.0	個			
	天井フィルム　4.7m×13.5m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	天井フィルム　2m×5m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	固定張り工事⑤						
	スプリング	止め金具	17.0	本			
	アルベット	止め受け金具	11.0	本			
	フィルム　4.3m×7m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	フィルム　4.3m×11m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			

[illegible]

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	栽培温室I棟						
	仮設工事						
	養生	複雑（栽培植物有）	128.54	㎡			
	外部枠組本足場	高さ 1 2 未満	89.19	㎡			
	安全ネット（水平張）		89.19	㎡			
	内部躯体足場	高さ 4 m超～5 m未満	112.84	㎡			
	清掃・片付け	複雑（栽培植物有）	128.54	㎡			
	仮設材運搬費 外部枠組本足場	4 t 積 往復	89.19	㎡			
	仮設材運搬費 安全ネット	4 t 積 往復	89.19	㎡			
	仮設材運搬費 内部躯体足場	4 t 積 往復	112.84	㎡			
	小計						
	内部遮光工事⑤						
	軸受け		6.0	個			
	ドラム		7.0	個			
	サイド滑車		7.0	個			
	ロープ受け滑車		14.0	個			
	角軸パイプ		6.0	本			
	各軸用ジョイント		4.0	個			
	12.7 ϕ 先端パイプ		12.0	本			
	12.7 ϕ 外ジョイント		10.0	個			
	12.7 ϕ パッカー		100.0	個			
	カーテン滑車		4.0	個			
	コーティングワイヤーロープ	ナイロンコート	150.0	m			
	カーテンクリップ	樹脂製	14.0	個			
	フィルムクリップ F	樹脂製 黒	80.0	個			
	妻ワイヤーカバーセット		4.0	本			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ワイヤークリップ		50.0	個			
	ストッパー		2.0	個			
	原動機	34S同等品	1.0	台			
	角軸用外ジョイント		1.0	個			
	角軸割れ防止ジョイント（2個1組）		1.0	個			
	軸受けサポート		2.0	個			
	エクセル線　＃14	樹脂製　黒	300.0	m			
	天井フィルム　2.7m×2.0m	ダイオクールホワイ　1220SW同等品	2.0	枚			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	外部遮光工事④						
	ガイドレール		1.0	式			
	38φモータージョイント		1.0	個			
	巻取原動機ガイドセット		1.0	台			
	22.2φ　パッカー		69.0	個			
	天井フィルム　4.7m×2.0m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	天井フィルム　2m×5m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	側面固定張り⑥						
	スプリング	止め金具	17.0	本			
	アルベット	止め受け金具	11.0	本			
	フィルム　4.3m×11m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	施工費	取外	1.0	式			

[illegible]

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	栽培温室J棟						
	仮設工事						
	養生	複雑（栽培植物有）	167.85	㎡			
	外部枠組本足場	高さ 1 2 未満	114.39	㎡			
	安全ネット（水平張）		114.39	㎡			
	内部躯体足場	高さ 4 m超～5 m未満	155.79	㎡			
	清掃・片付け	複雑（栽培植物有）	167.85	㎡			
	仮設材運搬費 外部枠組本足場	4 t 積 往復	114.39	㎡			
	仮設材運搬費 安全ネット	4 t 積 往復	114.39	㎡			
	仮設材運搬費 内部躯体足場	4 t 積 往復	155.79	㎡			
	小計						
	内部遮光工事⑥						
	軸受け		8.0	個			
	ドラム		9.0	個			
	サイド滑車		9.0	個			
	ロープ受け滑車		18.0	個			
	角軸パイプ		8.0	本			
	各軸用ジョイント		6.0	個			
	12.7 ϕ 先端パイプ		16.0	本			
	12.7 ϕ 外ジョイント		14.0	個			
	12.7 ϕ パッカー		100.0	個			
	カーテン滑車		4.0	個			
	コーティングワイヤーロープ	ナイロンコート	200.0	m			
	カーテンクリップ	樹脂製	18.0	個			
	フィルムクリップ F	樹脂製 黒	100.0	個			
	妻ワイヤーカバーセット		4.0	本			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ワイヤークリップ		50.0	個			
	ストッパー		2.0	個			
	原動機	34S同等品	1.0	台			
	角軸用外ジョイント		1.0	個			
	角軸割れ防止ジョイント（2個1組）		1.0	個			
	軸受けサポート		2.0	個			
	エクセル線　＃14	樹脂製　黒	350.0	m			
	天井フィルム　2.7m×25.5 m	ダイオクールホワイ　1220SW同等品	2.0	枚			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	外部遮光工事⑤						
	ガイドレール		1.0	式			
	38φモータージョイント		1.0	個			
	巻取原動機ガイドセット		1.0	台			
	22.2φ　パッカー		81.0	個			
	天井フィルム　4.7m×22.5m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	天窓固定　1.1m×75m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	天井フィルム　2m×5m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	固定張り工事⑦						
	スプリング	止め金具	23.0	本			
	アルペット	止め受け金具	14.0	本			
	フィルム　4.0m×11m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			

[illegible]

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	栽培温室K棟						
	仮設工事						
	養生	複雑（栽培植物有）	163.64	㎡			
	外部枠組本足場	高さ 1 2 未満	119.79	㎡			
	安全ネット（水平張）		119.79	㎡			
	内部躯体足場	高さ 4 m超～5 m未満	149.24	㎡			
	清掃・片付け	複雑（栽培植物有）	163.64	㎡			
	仮設材運搬費 外部枠組本足場	4 t 積 往復	119.79	㎡			
	仮設材運搬費 安全ネット	4 t 積 往復	119.79	㎡			
	仮設材運搬費 内部躯体足場	4 t 積 往復	149.24	㎡			
	小計						
	内部遮光工事⑦						
	軸受け		8.0	個			
	ドラム		9.0	個			
	サイド滑車		9.0	個			
	ロープ受け滑車		18.0	個			
	角軸パイプ		8.0	本			
	各軸用ジョイント		6.0	個			
	12.7 ϕ 先端パイプ		16.0	本			
	12.7 ϕ 外ジョイント		14.0	個			
	12.7 ϕ パッカー		100.0	個			
	カーテン滑車		4.0	個			
	コーティングワイヤーロープ	ナイロンコート	200.0	m			
	カーテンクリップ	樹脂製	18.0	個			
	フィルムクリップ F	樹脂製 黒	100.0	個			
	妻ワイヤーカバーセット		4.0	本			

No. 2	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ワイヤークリップ		50.0	個			
	ストッパー		2.0	個			
	原動機	34S同等品	1.0	台			
	角軸用外ジョイント		1.0	個			
	角軸割れ防止ジョイント（2個1組）		1.0	個			
	軸受けサポート		2.0	個			
	エクセル線　＃14	樹脂製　黒	350.0	m			
	天井フィルム　2.7m×25m	ダイオクールホホワイト　1220SW同等品	2.0	枚			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	外部遮光工事⑥						
	ガイドレール		1.0	式			
	38φモータージョイント		1.0	個			
	巻取原動機ガイドセット		1.0	台			
	22.2φ　パッカー		81.0	個			
	天井フィルム　4.7m×2.2m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	天井フィルム　2m×5m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	施工費	取外	1.0	式			
	施工費	取付調整	1.0	式			
	小計						
	固定張り工事⑧						
	スプリング	止め金具	21.0	本			
	アルベット	止め受け金具	14.0	本			
	フィルム　4.0m×11m	ダイオネット1010SG同等品	2.0	枚			
	施工費	取外	1.0	式			

No. 1	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	冷温室						
	仮設工事						
	養生	複雑（栽培植物有）	308.70	㎡			
	外部枠組本足場	高さ 1 2 未満	225.71	㎡			
	安全ネット（水平張）		225.71	㎡			
	清掃・片付け	複雑（栽培植物有）	308.70	㎡			
	仮設材運搬費 外部枠組本足場	4 t 積 往復	225.71	㎡			
	仮設材運搬費 安全ネット	4 t 積 往復	225.71	㎡			
	小計						
	外部遮光工事⑦						
	ガイドレール	アルミL＝3. 6 m	18.0	個			
	取付け金物		12.0	個			
	巻取り原動機、ガイドセット		12.0	台			
	ガイドレール用ジョイント		12.0	個			
	ファーストジョイント		12.0	個			
	22.2φ パッカー		476.0	個			
	スプリング	2 m	75.0	本			
	アルペット	3 m	50.0	本			
	調整ベルト		66.0	m			
	天井フィルム 5.0m×5.5m	ダイオネット1010SG同等品	12.0	枚			
	天井フィルム 1.2m×5.5m	ダイオネット1010SG同等品	12.0	枚			
	天井フィルム 1m×5.5m	ダイオネット1010SG同等品	8.0	枚			
	天井フィルム 0.6m×5.5m	ダイオネット1010SG同等品	4.0	枚			
	天井フィルム 2.7m×19m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	天井フィルム 2.0m×19m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			
	天井フィルム 1.8m×17m	ダイオネット1010SG同等品	1.0	枚			

[illegible]

第1号科目別内訳（改修電気設備）

[illegible]

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	菊施設幹線引込工事						
	菊温室 1 号室						
	幹線CET 管内配線	単相 22sq 材工	123.0	m			
		三相 60sq 材工	123.0	m			
	アース	IV：1.6 材工	123.0	m			
	アース	IV：14sq 材工	123.0	m			
	接続手間		1.0	箇所			
	小計						
	菊温室 2 号室						
	幹線CET 管内配線	単相 22sq 材工	145.0	m			
		三相 22sq 材工	145.0	m			
	アース	IV：1.6 材工	145.0	m			
	アース	IV：1.6 材工	145.0	m			
	接続手間		1.0	箇所			
	小計						
	菊温室 3・4 号室						
	幹線CET 管内配線	単相 22sq 材工	115.0	m			
		三相 22sq 材工	115.0	m			
	アース	IV：1.6 材工	115.0	m			
	アース	IV：1.6 材工	115.0	m			
	接続手間		0.0	箇所			接続しない
	小計						
	菊温室 5 号室						
	幹線CET	単相 22sq 材工	103.0	m			
		三相 22sq 材工	103.0	m			
	アース	IV：1.6 材工	103.0	m			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	アース	Ⅳ：1.6 材工	103.0	m			
	接続手間		1.0	箇所			
	小計						
	菊日除け棚 3 号室						
	幹線CET	単相 22sq 材工	136.0	m			
		三相 22sq 材工	136.0	m			
	アース	Ⅳ：1.6 材工	136.0	m			
	アース	Ⅳ：1.6 材工	136.0	m			
	埋設管	三相 FEP50 材工	23.0	m			
	埋設管	単相 FEP50 材工	23.0	m			
	接続手間		2.0	箇所			
	小計						
	菊日除け棚 2 号室						
	幹線CET	単相 22sq 材工	31.0	m			
		三相 22sq 材工	31.0	m			
	アース	Ⅳ：1.6 材工	31.0	m			
	アース	Ⅳ：1.6 材工	31.0	m			
	埋設管	三相 FEP50 材工	23.0	m			
	埋設管	単相 FEP50 材工	23.0	m			
	接続手間		2.0	箇所			
	小計						
	菊日除け棚 1 号室						
	幹線CET	単相 22sq 材工	54.0	m			
		三相 22sq 材工	54.0	m			
	アース	Ⅳ：1.6 材工	54.0	m			
	アース	Ⅳ：1.6 材工	54.0	m			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	埋設管	三相 FEP50 材工	43.0	m			
	埋設管	単相 FEP50 材工	43.0	m			
	接続手間		2.0	箇所			
	小計						
	菊新日除棚						
	幹線CET	三相 14sq 材工	97.0	m			
	アース	IV：1.6 材工	97.0	m			
	埋設管	三相 FEP50 材工	12.0	m			
	接続手間		0.0	箇所			接続しない
	小計						
	幹線ネーム札、接地施工						
	ネーム札	材工	15.0	箇所			
	接地施工	材工	15.0	箇所			
	小計						
	幹線貫通部分の壁加工、アルミ加工等						
	菊温室、1号室	硝子交換加工 材工	1.0	箇所			
	菊温室、2号室	パネル加工手間	1.0	箇所			
	小計						
	日除け棚側埋設配管部分の土工事						
	掘削 土	機械施工(小型BH)	24.78	m³			
	山砂	材のみ	1.77	m³			
	山砂埋戻し	機械施工(小型BH)	1.77	m³			
	埋戻し（残土）	機械施工(小型BH)	23.01	m³			
	埋設シート	2倍 幅150mm 材工共	59.0	m			
	埋設票	コンクリート製 材工共	5.0	個			
	発生土積込み	機械施工(小型BH)	1.77	m³			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	発生土収集運搬	3tダンプ 残土 概ね2.5km以下	1	回			
	小計						
	菊日除け棚 防草シート復旧						
	防草シート敷き込み手間		480.0	m ²			
	防草シート	材のみ	480.0	m ²			
	既設防草シート撤去手間		480.0	m ²			
	発生材収集運搬	3tコンテナ 廃プラ類 概ね2.5km以下	1	回			
	小計						
	新日除け棚側埋設配管土工事						
	アスファルトカッター		32.0	m			
	アスファルトはつり	t=5cm	9.6	m ²			
	掘削、碎石	機械施工(小型BH) t=10cm	0.96	m ³			
	掘削、土	機械施工(小型BH)	5.76	m ³			
	山砂	材のみ	1.44	m ³			
	埋戻し（山砂）	機械施工(小型BH)	1.44	m ³			
	埋戻し（残土）	機械施工(小型BH)	4.32	m ³			
	埋設シート	2倍 幅150mm 材工共	16.0	m			
	埋設票	鉄製 材工共	2.0	個			
	路盤碎石	碎石敷き均し復旧T=10cm 材工共	9.60	m ²			
	アスファルト舗装	アスファルト舗装復旧仕上げT=5cm 材工共	9.60	m ²			
	発生材積込み アスファルト殻	機械施工(小型BH)	0.48	m ³			
	発生材積込み 碎石殻	機械施工(小型BH)	0.96	m ³			
	発生土積込み	機械施工(小型BH)	1.44	m ³			
	発生材収集運搬	3tダンプ アスファルト殻 概ね2.5km以内	1	回			
	発生材収集運搬	3tダンプ 碎石・その他ガラ類 概ね2.5km以内	1	回			
	発生材収集運搬	3tダンプ 残土 概ね2.5km以内	1	回			

[illegible]

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	菊温室 1 号室						
	屋内配線工事						
	動力分電盤、箱体（材） W400H800D200	日東工業OR20-514同等品	1.0	個			
	開閉器 （材）	3 φ MCCB3P150／150AT	1.0	個			
		MCCB3P50／15AT 30mA	2.0	個			
		MCCB3P50／50AT 30mA	2.0	個			
		MCCB3P60／60AT 30mA	1.0	個			
		MCCB3P50／30mA T	1.0	個			
	配線	EM-CE、3.5- 4 C 材工	20.0	m			
	P版取り付け下地材		1.0	式			
	組込み電線（材）	IV-3.5 s q 材	24.0	m			
		IV-5.5 s q 材	10.0	m			
		IV-8 s q 材	8.0	m			
		IV-14 s q 材	5.0	m			
	配線ダクト（材）	50×60×L 2 m 材	3.0	本			
	盤内組込み費		1.0	式			
	取付け結線、固定		1.0	式			
	ケーブル固定材	ZPH-1同等品	15.0	個			
		銅線結束	30.0	m			
	取付下地材、消耗品雑材		1.0	式			
	配線固定費		1.0	式			
	小計						
	コンセント新設工事						
	分岐回路（材）	ELB2P50／20AT 30mA	1.0	個			
	取付費		1.0	式			
	ケーブル、CV3.5 s q - 3 C（材工）		75.0	m			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	菊温室2号室						
	屋内配線工事						
	開閉器（材）	3 φ MCCB3P50／30AT	1.0	個			
	組込み費		1.0	式			
	ケーブル固定材	ZPH-1同等品	15.0	個			
		銅線結束	30.0	m			
	取付下地材、消耗品雑材		1.0	式			
	配線固定費		1.0	式			
	小計						
	コンセント新設工事						
	分岐回路（材）	ELB2P50／20AT 30mA	1.0	個			
	取付費		1.0	式			
	ケーブル、CV3.5 s q-3 C（材工）		30.0	m			
	2P15Aコンセント防水接地付き（材）	パナソニックWK4106同等品	1.0	個			
	1方出露出スイッチボックス、VE22（材）	未来工業 PVK-ALNIPKM同等品	1.0	個			
	取付け配線、結線費		1.0	式			
	ケーブル留め金物（材）	LR-1D	5.0	個			
	固定銅線（材）		10.0	m			
	雑材消耗品（材）		1.0	式			
	配線固定費		1.0	式			
	小計						
	計						
		参考：その他					
		材料、消耗材料費等	1.0	式			
		労務費	1.0	式			
		上記以外	1.0	式			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	菊温室 3 ・ 4 号室						
	屋内配線工事						
	ケーブル固定材	ZPH-1同等品	15.0	個			
		銅線結束	30.0	m			
	取付下地材、消耗品雑材		1.0	式			
	配線固定費		1.0	式			
	小計						
	コンセント新設工事						
	分岐回路（材）	ELB2P50／20AT 30mA	1.0	個			
	盤内、取付費		1.0	式			
	ケーブル、CV3.5 s q-3 C（材工）		65.0	m			
	2P15Aコンセント防水接地付き（材）	パナソニックWK4106同等品	3.0	個			
	1 方出露出スイッチボックス、VE22（材）	未来工業 PVK-ALNIPKM同等品	3.0	個			
	取付け配線、結線費		1.0	式			
	ケーブル留め金物（材）	LR-1D	25.0	個			
	固定銅線（材）		30.0	m			
	雑材消耗品（材）		1.0	式			
	配線固定費		1.0	式			
	小計						
	計						
		参考：その他					
		材料、消耗材料費等	1.0	式			
		労務費	1.0	式			
		上記以外	1.0	式			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	菊温室5号室						
	屋内配線工事						
	動力分電盤、箱体（材） W400H800D200	日東工業OR20-48C同等品	1.0	個			
	取付下地材		1.0	式			
	開閉器（材）	3 φ MCCB3P50／30AT	1.0	個			
		MCCB3P50／30mA T	1.0	個			
		MCCB3P15／15AT 30mA	6.0	個			
	組込み電線（材）	IV-3.5 s q 材	21.0	m			
	配線ダクト（材）	50×60×L 2 m 材	3.0	本			
	組込み費		1.0	式			
	取付け結線、固定費		1.0	式			
	ケーブル固定材	ZPH-1同等品	15.0	個			
		銅線結束	30.0	m			
	取付下地材、消耗品雑材		1.0	式			
	配線固定費		1.0	式			
	小計						
	コンセント新設工事						
	分岐回路（材）	ELB2P50／20AT 30mA	1.0	個			
	取付費		1.0	式			
	ケーブル、CV3.5 s q - 3 C（材工）		45.0	m			
	2P15Aコンセント防水接地付き（材）	パナソニックWK4106同等品	2.0	個			
	1方出露出スイッチボックス、VE22（材）	未来工業 PVK-ALNIPKM同等品	2.0	個			
	取付け配線、結線費		1.0	式			
	ケーブル留め金物（材）	LR-1D	10.0	個			
	固定銅線（材）		20.0	m			
	雑材消耗品（材）		1.0	式			

[illegible]

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	菊日除け棚2号室						
	幹線引込、電源コンセント新設工事						
	動力分電盤、箱体（材） W600H500D200屋根付、片開	日東工業OP20-65BA同等品	1.0	個			
	開閉器（材）	MCCB3P50／30AT	1.0	個			
		ELCB3P/10AT30mA	3.0	個			
		MCCB3P50／30AT	1.0	個			
		ELCB2P50/20AT30mA	2.0	個			
	三相、単相仕切り板	BP- 3 3 5 0 6 同等品	1.0	枚			
	2 4 Hタイムスイッチ		2.0	個			
	組込み電線（材）	IV-3.5 s q 材	10.0	m			
	配線ダクト（材）	50×60×L 2 m 材	1.5	本			
	組込み費		1.0	式			
	配線（材工）	EM-CE、3.5-3C	25.0	m			
	2P15A コンセント防水接地付き（材）	パナソニックWK4106同等品	3.0	個			
	1方出露出スイッチボックス、VE22（材）	未来工業 PVK-ALNIPKM同等品	3.0	個			
	VCT2sq-2芯 1 0 m × 2（材）		20.0	m			
	ゴムコードコネクターWA6215同等品（材）		2.0	組			
	取付け結線、固定費		1.0	式			
	取付下地材、消耗品雑材		1.0	式			
	配線固定費		1.0	式			
	計						
		参考：その他					
		材料、消耗材料費等	1.0	式			
		労務費	1.0	式			
		上記以外	1.0	式			

