



第3回東日本大震災における
アスベスト対策合同会議
(平成23年7月14日)
【環境省資料8】

環水大大発第110704002号
平成23年7月4日

青森県
岩手県
宮城県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
千葉県

大気環境担当部(局)長 殿

環境省水・大気環境局大気環境課長

東日本大震災の被災地におけるアスベスト大気濃度調査
(第2次モニタリング)の協力依頼について

東日本大震災の被災地におけるアスベスト大気濃度調査(第1次モニタリング)の実施にあたり、測定地点の選定等に御協力いただき、感謝申し上げます。当該調査もほぼ終了し、平成23年7月14日(木)に開催予定の「第3回東日本大震災におけるアスベスト対策合同会議(以下、「第3回合同会議」という。)にて結果を報告することとしております。

さて、第1次モニタリング調査の結果等を踏まえ、「環境省が実施する東日本大震災におけるアスベスト大気濃度調査に係る実施要綱～平成23年度第1次補正予算～」に基づき第1次モニタリングに引き続き、第2次モニタリングを実施することとしています。第2次モニタリング地点は自治体の事情を勘案し、また協議の上で仮決定し、第3回合同会議において最終決定することとしております。

については、第3回合同会議に向け、第2次モニタリング調査地点(案)を作成する必要がありますので、下記1の方針等を踏まえ、下記2に係るご協力をお願いします。

記

- 1 アスベスト大気濃度調査(第2次モニタリング)の方針等
 - (1) 測定地点の選定について
以下の3種類に分類します。

被災した住民等へのばく露防止と有する不安の解消の観点から選定する地点。なお、両者に優先順位はつけません。

ア. 避難所、仮設住宅等の周辺

イ. 被災自治体において、環境省が毎年実施している地点

アスベストの飛散防止の観点から選定する地点。なお、優先順位はア>イ>ウ>エの順とします。

ア. 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション及び船舶等）で、「解体・改修中の現場」

イ. 倒壊、半壊又は一部破損している建築物等（アスベスト含有のビル、マンション及び船舶等）

ウ. 破砕等を行っているがれき処理現場及びがれきの集積場

エ. その他（測定の必要があると自治体が判断した地点）

「解体・改修中の現場」の一部において、リアルタイムモニターによる測定の実施も予定しております。

第1次モニタリング調査で石綿繊維数濃度が1 f/L を超過した地点。なお、現在も作業を実施している地点とします。

(2) 測定地点数及び実施時期について

測定地点数

第2次モニタリングについては以下の表の地点数を考えております。但し、表で示した地点数はあくまで目安であり、自治体の事情を勘案し、また協議の上で仮決定し、7月14日に東京都内で開催する第3回合同会議において、最終決定することとしております。

| 対象自治体 | (1) | | (1) (のべ100地点) |
|-------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| | 避難所、仮設住宅等 (のべ21地点) | 環境省が毎年実施している 地点(のべ9地点) | |
| 青森県 | 2 | | 1 |
| 岩手県 | 4 | 4 | 15 |
| 宮城県 | 4 | 1 | 25 |
| 山形県 | 1 | 2 | 1 |
| 福島県 | 4 | 2 | 15 |
| 茨城県 | 2 | | 23 |
| 栃木県 | 2 | | 15 |
| 千葉県 | 2 | | 5 |
| 合計 | 21 | 9 | 100 |

実施時期

7月15日以降順次実施し、8月12日までの実施を目処としております。

(3) 分析方法について

アスベストモニタリングマニュアル第4.0版（以下、「マニュアル」という）で規定している位相差顕微鏡法で総繊維数濃度を計数します。

総繊維数濃度が1 f/L を超過したときにはマニュアルに規定している位相差/偏光顕微鏡法による確認を行います。なお、最初から位相差/偏光顕微鏡法で実施してもよいものとします。

