

令和 7 年度

自然公園等整備工事予算単価

令和 6 年 5 月

環境省自然環境局自然環境整備課

目 次

第 1	地域別工事費指数	1
第 2	標準予算単価	1
第 3	標準予算単価算出基準	1
(表-1)	自然公園等整備工事標準予算単価 (1)	2
(表-2)	自然公園等整備工事標準予算単価 (2)	3
(表-3)	自然公園等整備工事標準予算単価《参考》	4

この自然公園等整備工事予算単価は、自然公園等整備工事における予算要望時の算出を統一的かつ適正に行えるよう、基準となる単価及び概算方法等を定めたものである。
自然公園等予算単価の採用条件を以下に示す。

第1 地域別工事費指数

地域別工事費指数については、国土交通省大臣官房官庁営繕部作成の「令和7年度新営予算単価」第1 地域別工事費指数によるものとする。

第2 標準予算単価

- 1 自然公園等整備工事にかかる標準予算単価（表－1）及び（表－2）による。
- 2 本表は、東京（地域別工事指数100）における建物等の標準予算単価（消費税等相当分は除く。）を示す。
- 3 本表は、個々の計画内容を考慮して適用する。本表を適用できない場合又は本表に単価の表示がない項目等については、実情に応じて補正計上する。
- 4 （表－1）は、自然公園等内で建設される木造建物等の、延面積1㎡当たりを円単位で示す。
- 5 （表－2）は、自然公園等内で建設される工作物等の、延面積1㎡当たり及び1基当たり等を円単位で示す。

第3 標準予算単価算出基準

- 1 標準予算単価に別途計上・加算及び補正等がある場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部作成の「令和7年度新営予算単価 第3 標準予算単価算出基準」に該当するものとする。
- 2 特殊工法の採用及び特殊運搬（ヘリコプター等）・人力運搬等が必要な場合は、別途算出し計上する。

(表一) 自然公園等整備工事標準予算単価 (1)

[単位：円/㎡]

小分類	建築	電気設備	機械設備	計	備考
博物展示施設	617,520	70,330	85,180	773,030	
四阿 (園地付帯施設)	282,990	—	—	282,990	
四阿 (小規模) (歩道付帯施設)	637,510	—	—	637,510	
便所	604,900	73,580	156,160	834,640	
し尿浄化設備	—	—	—	—	※1
管理棟 (野営場付帯施設)	—	—	—	—	博物展示施設と同じ

注1： 博物展示施設には、ビジターセンター、エコミュージアムセンター、休憩所、その他これらに類するものが含まれる。

注2： 四阿 (小規模) とは延べ面積15㎡以下をいう。

注3： 博物展示施設等の展示工事は別途計上する。

注4： 建築物の構造は木造とする。

※1 国土交通省新営予算単価 第3 標準予算単価算出基準 4 機械設備工事
(2) 給排水衛生設備 エ し尿浄化設備 参照

(表-2) 自然公園等整備工事標準予算単価(2)

[単位:円]

番号	名称	仕様	単位	単価	参考図
1	舗装工※1	砂利敷 t150	m ²	2,160	1
2		ダスト舗装 t40	m ²	7,020	1
3		アスファルト舗装(車道) t40、路盤t100	m ²	9,590	1
4		コンクリート舗装(車道) t100、路盤t150	m ²	9,640	1
5		インターロッキングブロック舗装(歩道) t60、路盤t100	m ²	24,200	2
6		インターロッキングブロック舗装(車両) t80、路盤t150	m ²	26,190	2
7		縁石工H150、W150	m	9,840	1
8	排水工	U300グレーチング蓋付	m	20,930	3
9		横断工(木製)	m	6,970	4
10	階段工	丸太階段 W1,000	段	35,560	5
11		丸太階段 W1,500	段	66,490	5
12		石階段 W1,000	段	84,160	6
13	木道工	木道 W500	m	45,240	7
14		構造型木道 W500	m	88,470	8
15		構造型木道 W1,200	m	139,920	9
16		構造型木道 W1,200(軟弱地盤)	m	305,080	10
17		構造型木道 W1,800	m	187,260	11
18		構造型木道 W1,800(軟弱地盤)	m	351,370	12
19	柵工	ロープ柵H600	m	8,660	13
20		木柵 H700	m	42,080	14
21		木柵 H1,100	m	91,310	15
22		スチール柵 H1,100	m	37,660	16
23	土留工	木製 H400	m	22,930	17
24		フトン籠 H500	m	20,620	18
25	石積工	練石積 H1,000	m	64,280	19
26	植生工	張芝	m ²	2,320	20
27	野外卓ベンチ	合成木材	基	954,160	21
28	ベンチ	木製	基	336,640	22
29		合成木材、アルミ製	基	153,590	23
30	入口標識	道路標識(1)H6,050盤面2,250×900、RC基礎	基	3,061,320	24
31		道路標識(2)H3,550盤面1,450×1,050、RC基礎	基	1,620,080	25
32		道路標識(3)H3,900盤面500×3,000、RC基礎	基	1,578,000	25
33		記名標識(1)H1,062盤面1,950×900、RC基礎	基	1,451,760	26
34		記名標識(2)H850盤面1,560×720、RC基礎	基	1,136,160	27
35		記名標識(3)H1,663盤面1,200×1,500、RC基礎	基	1,651,640	28
36		記名標識(4)H1,330盤面960×1,200、RC基礎	基	1,188,760	29
37	資源名標識	H1,300、RC基礎	基	373,460	30
38		H1,300、根枷	基	361,890	31
39	総合案内標識	H1,950、盤面1,950×900、600×900、RC基礎	基	2,409,080	32
40	案内図標識	H1,950、盤面1,200×900、RC基礎	基	1,325,520	33
41	誘導標識	誘導標識(1)、H1,300、腕木、RC基礎	基	531,260	34
42		誘導標識(1)、H1,300、腕木、根枷	基	520,740	35
43		誘導標識(2)、H1,300、単柱、RC基礎	基	373,460	36
44		誘導標識(2)、H1,300、単柱、根枷	基	361,890	37
45	注意標識	H1,300、盤面600×400、RC基礎	基	537,570	38
46		H1,300、盤面600×400、根枷	基	527,050	39
47	境界標式	H1,300、単柱、RC基礎	基	348,210	40
48		H1,300、単柱、根枷	基	329,280	41

※1 舗装工には排水工、ラインを含まない

(表-3) 自然公園等整備工事標準予算単価<参考>

[単位：円]

名 称	仕 様	単 位	単 価	参考図
舗装工	木チップ舗装	m ²	24,200	42
石積工	石積 H1.0m 空石積み	m	19,150	43
橋	木橋 L3.0m、W1.5m	箇所	2,619,480	44
橋	木橋 L6.0m、W1.5m	箇所	5,018,040	45

注. データ不足等のため、参考価格とする。