

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
敷地造成工	表土保全工	表土掘削	土質等の判断	掘削中	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回	代表箇所各1枚
			幅 深さ 法長	掘削後		
	整地工	公園整地	仕上げ状況 仕上げ厚	仕上げ時	100m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,000㎡ごとに1回	代表箇所各1枚
	掘削工	掘削(土砂) 掘削(軟岩) 掘削(硬岩)	土質等の判断	掘削中	地質が変わるごとに1回	代表箇所各1枚
			法長	掘削後	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回	
	盛土工	盛土(流用土) 盛土(発生土) 盛土(採取土) 盛土(購入土)	巻出し厚	巻出し中	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回	代表箇所各1枚
			締固め状況	締固め時	転圧機械又は地質が変わるごとに1回	
			幅 法長	施工後	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回	
	路体・路床盛土工	路体(築堤)盛土 路床盛土	巻出し厚	巻出し中	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回	代表箇所各1枚
			締固め状況	締固め時	転圧機械又は地質が変わるごとに1回	
			幅 法長	施工後	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
敷地造成工	法面整形工(盛土部)	仕上げ状況 厚さ	仕上げ時	120m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回	代表箇所各1枚	
	路床安定処理工	安定処理	仕上げ状況 厚さ	仕上げ時	40m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回	代表箇所各1枚
	置換工	置換	置換厚さ 幅	施工後	40m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回	代表箇所各1枚
	サンドマット工	サンドマット	施工厚さ 幅	施工後	40m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回	代表箇所各1枚
	パーティカルドレーン工	サンドドレーン ペーパードレーン	打込長さ 施工状況	打込前後 施工中	200㎡又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回	代表箇所各1枚
	杭径 位置・間隔	打込後	200㎡又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回			
	砂の投入量	打込前後	全数量			

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
植栽 基盤工	透 水 層 工	開渠排水	高さ 幅	埋戻し前	120m又は1施工箇所 に1回	適宜
		暗渠排水	高さ 幅 厚さ 長さ	埋戻し前	120m又は1施工箇所 に1回	適宜
	土 層 改 良 工	普通耕 深耕 混層耕 心土破碎	幅 深さ 施工状況	施工前 施工中 施工後	耕耘タイプごとに1回 又は施工面積1,600㎡ ごとに1回	適宜
		土性改良 中和剤施用 除塩 施肥	幅 深さ 施工状況	施工前 施工中 施工後	施肥配合タイプごとに1回 又は施工面積1,600㎡ ごとに1回	適宜
	表 土 盛 土 工	表土盛土(流用盛土) 表土盛土(発生表土) 表土盛土(採取表土) 表土盛土(購入表土)	巻出し厚	巻出し中	200m又は1施工箇所 に1回 又は施工面積1,600㎡ ごとに1回	適宜
締固め状況			締固め時	転圧機械又は地質が 変わるごとに1回		
幅 法長			施工後	200m又は1施工箇所 に1回 又は施工面積1,600㎡ ごとに1回		

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
植栽基盤工	人工地盤工	人工地盤排水層	高さ 幅 厚さ 長さ	埋戻し前	120m又は1施工箇所に1回	適宜
		フィルター 防根シート	高さ 幅 厚さ	埋戻し前	120m又は1施工箇所に1回	適宜
		立排水浸透樹	厚さ 幅 高さ	型枠取外し後	1施工箇所に1回	適宜
	造形工	表面仕上げ 築山	仕上げ状況	仕上げ中 施工中	100m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,000㎡ごとに1回	100m又は1施工箇所に1回
法面工	法面ネット工	法面ネット	法長	施工後	200m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚
		種子散布 植生シート 植生マット 公園種子帯 公園張芝 公園筋芝 公園市松芝 人工張芝 植生穴	材料使用量	混合前	1工事につき1回	代表箇所各1枚
	土羽土の厚さ		施工中	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回		
法長	施工後	200m又は1施工箇所に1回				

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考		
法面工	植生工	客土吹付 植生基材吹付	清掃状況	清掃後	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回	代表箇所各1枚		
		ラス鉄鋼の重ね合わせ寸法		吹付前	200m又は1施工箇所に1回			
		厚さ(検測孔)		吹付後	200㎡又は1施工箇所に1回			
		法長		施工後	200m又は1施工箇所に1回			
		材料使用量		混合前	1工事に1回			
	法枠工	現場打法枠 吹付枠	法長 幅 高さ 枠中心間隔	施工後	200m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚		
		プレキャスト法枠 金属製法枠	法長	施工後	200m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚		
	編柵工	帯梢編柵 ネット柵 鋼製編柵	高さ	施工後	100m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚		
	かご工	じゃかご	法長 厚さ	施工後	200m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚		
		ふとんかご	高さ	施工後	200m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚		
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土 コンクリート床版	巻出し厚	巻出し中	200mに1回	代表箇所各1枚	
			基礎コンクリート 壁面材 裏込碎石	締固め状況	施工後	転圧機械又は地質が変わるごとに1回		
法長 幅			施工後	200m又は1施工箇所に1回				

写真管理基準

工種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
擁壁工	場所打擁壁工 (構造物単位) ・場所打擁壁工	小型擁壁 重力式擁壁 もたれ式擁壁 逆T型擁壁 L型擁壁 鉄筋 裏込砕石 止水板 コンクリート	裏込厚さ	施工中	120m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚
		厚さ 幅 高さ	型枠取外し後	200m又は1施工箇所に1回		
		基礎材 均しコンクリート	幅 厚さ	施工後	40m又は1施工箇所に1回	適宜
		公園基礎材	幅 厚さ	施工後	40m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,000㎡ごとに1回	適宜
		擁壁高さ調整	施工状況	施工前 施工後	1施工箇所に1回	適宜
	プレキャスト擁壁工	据付状況	埋戻し前	200m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
補強土壁工	補強土壁基礎 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁 ジオテキスタイル補強土壁	厚さ	施工後	120m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
	擁壁工 コンクリートブロック工	コンクリートブロック基礎 コンクリートブロック積 間知ブロック張 平ブロック張 天端コンクリート 小口止コンクリート	厚さ(裏込)	施工中	120m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚
法長 厚さ(ブロック積張)		施工後	200m又は1施工箇所に1回			
連節ブロック張		法長	施工後	200m又は1施工箇所に1回 ただし、根入部は40mに1回	代表箇所各1枚	
天端保護ブロック		幅	施工後	200m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
緑化ブロック積		厚さ(裏込)	施工中	120m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
	法長 厚さ(ブロック)	施工後	200m又は1施工箇所に1回 ただし、根入部は40mに1回			

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
擁壁工	崩れ積	胴込裏込厚	施工中	120m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚	
		法長又は高さ	施工後			
	面積 玉石積 小端積 こぶだし石積 切石積 間知石積 雑割石積 雑石積 割石積 雑割石張 雑石張	厚さ(裏込)	施工中	120m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚	
法長 厚さ(石積・張)	施工後	200m又は1施工箇所につき1回 ただし、根入れ部は40mにつき1回				
	石積高さ調整	施工状況	施工前 施工後	1施工箇所につき1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
擁壁工	土留工	木柵 丸太積土留 木製ブロック積	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	100m又は1施工箇所につき1回	適宜
		高さ 延長	施工後	100m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚	
公園カルバート工	現場打函渠工（構造物単位）・現場打函渠工	函渠 鉄筋 コンクリート 型枠 足場 支保 目地板 止水板 水抜パイプ	厚さ 幅（内空） 高さ	型枠取外し後	100m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
公園 カルバート工	プレキャストボックス	据付状況	施工中	200m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
		※幅 ※高さ	埋戻し前	200m又は1施工箇所に1回 ※印は場所打ちのある場合		

写真管理基準

工 種		撮影項目		撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
植 栽 工	高木植栽工	①植穴	径 深さ	施工中	樹種別、規格別に1回	適宜		
		②樹木	施工状況	施工中	樹種別、規格別に1回	適宜		
		③支柱	施工状況	施工中	樹種別、規格別に1回	適宜		
		④客土 ⑤肥料 ⑥土壌改良材	施工状況 材料の使用 量(空袋)	施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜		
	地被類植栽工	地被類植栽	施工状況	施工中	樹種別、規格別に1回	適宜		
	草花種子散布工	草花種子散布 草花植生マット	材料使用量		混合前	種子別又は1工事につき1回	代表箇所各1枚	
			厚さ		施工中	種子別又は1工事につき1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回		
	播種工	播種	①種子	播種状況	施工中	種子別1回	適宜	
			②肥料 ③養生材	施工状況 材料の使用 量(空袋)	施工中 施工後	種子別1回		

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
植栽工	樹木養生工	防風ネット	支柱の高さ 延長	施工後	120m又は1施工箇所 に1回	代表箇所各1枚
		寒冷紗巻き	施工状況	施工中	樹種別1回	適宜
		植穴透水層	厚さ 幅 長さ	施工中	樹種別1回	適宜
		空気管	施工状況	施工中	樹種別1回	適宜
		養生柵	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工中	100m又は1施工箇所 に1回	適宜
			高さ 延長	施工後	100m又は1施工箇所 に1回	代表箇所各1枚
	支柱設置	施工状況	施工中	樹種別、規格別に1回	適宜	
	樹名板工	埋込型樹名板	基礎高 基礎幅	施工中	基礎タイプごと5箇所 に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜
		幹巻型樹名板	施工状況	施工中	樹種別1回	適宜
	根囲い保護工	根囲い保護	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工中 施工後	基礎タイプごと5箇所 に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜
	壁面緑化施設工	壁面緑化フェンス 壁面緑化パネル 登はん補助資材	施工状況	施工中 施工後	1施工箇所(タイプごと) に1回	適宜

写真管理基準

工 種		撮影項目		撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
移植工	根回し工	根回し状況		施工中	樹種別、規格別に1回	適宜		
	高木移植工	①樹木	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜		
		②支柱	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜		
	根株移植工	根株移植 根株運搬 特殊機械掘取 特殊機械運搬	施工状況		施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	
	中低木移植工	①樹木	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜		
		②支柱	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜		
	地被類移植工	地被類移植 地被類運搬	施工状況		施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
樹木整姿工	高木整姿工	基本剪定 軽剪定 機械剪定	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	
	低木整姿工	手刈 機械刈	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に1回	適宜	
	樹勢回復工	樹勢回復	施工状況	施工中	樹種別、規格別に1回	適宜	
		樹木修復	施工状況	施工中	修復方法別に1回	適宜	
給水設備工	水栓類取付工	メーターボックス 止水栓 止水栓ボックス 不凍水栓 ボックス類高さ調整	据付状況	施工中 施工後	5箇所に1回	適宜	
	散水施設工	ドリップパイプ	高さ 据付状況	埋戻し前	100m又は1施工箇所に1回	適宜	
		散水栓 散水栓ボックス	据付状況	施工中 施工後	5箇所に1回	適宜	
		散水栓高さ調整	施工状況	施工中 施工後	1施工箇所に1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
給水設備工	給水設備修繕	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所(修繕内容ごと)に1回	適宜		
	給水管埋設シート	高さ 据付状況	埋戻し前	120m又は1施工箇所に1回	適宜		
	埋設標	据付状況	施工中 施工後	5箇所に1回	適宜		
雨水排水設備工	側溝工	管(函)渠型側溝 プレキャストU型側溝 プレキャスト皿型側溝 コルゲートフリューム 自由勾配側溝 特殊円型側溝	据付状況	埋戻し前	200m又は1施工箇所に1回	適宜	
		現場打L型側溝	厚さ 幅 高さ	型枠取外し後	200m又は1施工箇所に1回	適宜	
		現場打側溝	厚さ 幅 高さ	型枠取外し後	200m又は1施工箇所に1回	適宜	
		公園素掘側溝	高さ 幅	埋戻し前	120m又は1施工箇所に1回	適宜	
		側溝高さ調整	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所に1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
雨水排水設備工	管渠工 公園管渠 コルゲートパイプ	据付状況	埋戻し前	200m又は1施工箇所 に1回	適宜		
	集水樹・マンホール工	集水樹 プレキャスト街渠樹 プレキャスト集水樹 塩化ビニル製樹 マンホール プレキャストマンホール 公園マンホール 浸透マンホール	厚さ 幅 高さ	型枠取外し後	1施工箇所 に1回	適宜	
		樹高さ調整 マンホール高さ調整	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所 に1回	適宜	
	地下排水工	透水コンクリート管 化学繊維管 地下排水	幅 深さ	埋戻し前	120m又は1施工箇所 に1回	適宜	
	公園水路工	現場打水路	厚さ 幅 高さ	型枠取外し後	200m又は1施工箇所 に1回	代表箇所1枚箇所	
		プレキャスト水路工	据付状況	埋戻し前	200m又は1施工箇所 に1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
電気設備工	照明設備工	ハンドホール	厚さ 幅 高さ	施工後	100m又は1施工箇所に1回	適宜	
	照明設備工	ハンドホール高さ調整	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所に1回	適宜	
	照明設備工	引込柱 分電盤	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプごと5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜	
	照明設備工	分電盤高さ調整	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所に1回	適宜	
	照明設備工	照明灯基礎	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプごと5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜	
	放送設備工	スピーカー柱基礎	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプごと5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜	
	監視カメラ設置工	監視カメラ柱基礎	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプごと5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜	
	電気設備修繕工	電気設備修繕	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所(修繕内容ごと)に1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
電気設備工	電線管路工	電線管 電線 埋設シート	高さ 据付状況	埋戻し前	120m又は1施工箇所 に1回	適宜	
園路広場整備工	アスファルト舗装工	下層路盤 上層路盤	敷均し厚さ 転圧状況	施工中	各層ごと400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回	代表箇所各1枚	
			整正状況	整正中 整正後	各層ごと400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回		
			厚さ	整正後	各層ごと200mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回		
			幅	整正後	各層ごと80mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回		
	基層表層	整正状況	整正中 整正後	各層ごと400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回	代表箇所各1枚		
		タックコート プライムコート	散布時	各層ごとに1回			
		幅	整正後	各層ごと80mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回			
	排水性舗装工	下層路盤 上層路盤	敷均し厚さ 転圧状況	施工中	各層ごと400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回	代表箇所各1枚	
			整正状況	整正中 整正後	各層ごと400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回		
			厚さ	整正後	各層ごと200mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回		
			幅	整正後	各層ごと80mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回		
		基層表層	整正状況	整正中 整正後	各層ごと400mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回	代表箇所各1枚	
タックコート プライムコート			散布時	各層ごとに1回			
幅			整正後	各層ごと80mに1回 又は施工面積1,000㎡に1回			

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考		
園路広場整備工	透水性舗装工	路盤	敷均し厚 転圧状況	施工中	各層ごと400㎡に1回 又は施工面積1,000㎡に1回	代表箇所各1枚		
		路盤	整正状況	整正中 整正後	各層ごと400㎡に1回 又は施工面積1,000㎡に1回			
		路盤	厚さ	整正後	各層ごと200㎡に1回 又は施工面積1,000㎡に1回			
		路盤	幅	整正後	各層ごと80㎡に1回 又は施工面積1,000㎡に1回			
	表層	整正状況	整正中 整正後	各層ごと400㎡に1回 又は施工面積1,000㎡に1回	代表箇所各1枚			
		タックコート プライムコート	散布時	各層ごとに1回				
		幅	整正後	各層ごと80㎡に1回 又は施工面積1,000㎡に1回				
	アスファルト系舗装工	公園アスファルト舗装 公園アスファルト薄層カラー 舗装 透水性アスファルト舗装 脱色アスファルト舗装	路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	施工中	各層ごと400㎡に1回 又は施工面積1,000㎡に1回	代表箇所各1枚	
				路盤工	整正状況	整正中 整正後		各層ごと400㎡に1回 又は施工面積1,000㎡に1回
				路盤工	厚さ	整正後		各層ごと200㎡に1回 又は施工面積1,000㎡に1回
路盤工				幅	整正後	各層ごと80㎡に1回 又は施工面積1,000㎡に1回		
表層工		整正(敷設) 状況	整正中 整正後	各層ごと200㎡に1回 又は施工面積1,000㎡に1回				
		表層工	タックコート プライムコート	散布時	各層ごとに1回			
石材系舗装工	飛石	碎石基礎 厚さ	施工後	1施工箇所に1回	適宜			

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
園路広場整備工	園路縁石工 コンクリート縁石 現場打縁石 駒止ブロック 舗装止め 擬石縁石 レンガ縁石 木縁石 見切材(仕切材) 石材縁石 縁石高さ調整	出来栄え	施工後	種別ごとに1回	適宜	
	区画線工 溶融式区画線 ペイント式区画線 区画線消去	材料使用量	施工前後	全数量	適宜	
		出来栄え	施工前後	施工日に1回		
	階段工 コンクリート階段 コンクリートブロック階段 丸太階段 石材階段	幅 高さ 長さ 段数	施工後	1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
		階段高さ調整	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所に1回	適宜
	公園橋工 公園橋橋台 石橋橋台 木橋橋台	幅 厚さ 高さ	施工後	全数量	代表箇所各1枚	
		公園橋設置 八ッ橋 石橋設置 木橋設置 浮き棧橋	幅 高さ 長さ	施工後	1施工箇所に1回	代表箇所各1枚

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
園路広場整備工	デッキ基礎 デッキ設置	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプごと5箇所 に1回 (施工前は必要に応じて)	代表箇所1枚	
	植樹ブロック	出来栄え	施工後	種別ごとに1回	適宜	
修景施設整備工	石組 景石	施工状況	施工中 施工後	1施工箇所ごとに1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
サービス施設整備工	時計台	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプごと5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜	
	水飲み場	設置高さ	施工後	1回/1基	適宜	
		基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプごと5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)		
	ベンチ 縁台 テーブル スツール 野外卓	設置高さ	施工後	1回/1基	適宜	
		基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプごと5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)		
	炊事場	設置高さ	施工後	1回/1基	適宜	
		基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプごと5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)		

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
サービス施設整備工	サービス施設修繕工	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所(修繕内容ごと)に1回	適宜	
	ごみ施設工	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプごと5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜	
管理施設整備工	さく井	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所に1回	施工箇所各1枚	
	井戸工	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	1施工箇所に1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
管理施設整備工	門扉工	門壁 門柱 門扉	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	1施工箇所に1回	適宜
	柵工	フェンス 柵 手すり 転落(横断)防止柵 ガードレール ガードケーブル ガードパイプ	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	100m又は1施工箇所に1回	適宜
			高さ 延長	施工後	100m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚
	車止め工	車止め 車留めポスト 車椅子ゲート	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプごと5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜
管理施設修繕工	管理施設修繕	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所(修繕内容ごと)に1回	適宜	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
建築施設組立設置工	四阿基礎	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプごと5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜	
	四阿工					
	建築施設修繕	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所(修繕内容ごと)に1回	適宜	
	建築施設修繕工					

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
自然育成施設工	自然育成盛土工	巻き出し	巻き出し厚	巻き出し時	200mに1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回	代表箇所各1枚	
			巻き出し状況	巻き出し時	転圧機械又は地質が変わるごとに1回		
			幅 法長	施工後	200mに1回又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡ごとに1回		
	自然水路工	遮水・止水シート	幅 高さ	施工状況	40m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
				施工後			
		ごろた石積 崩れ石積	厚さ(裏込)	施工中	120m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
	砂・礫	法長又は高さ	施工後	100m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚		
			厚さ 幅				施工中 施工後
	ガレ山	高さ 幅 施工状況	施工中 施工後	1施工箇所に1回	適宜		
	粗朶山	高さ 幅 施工状況	施工中 施工後	1施工箇所に1回	適宜		

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
自然育成施設工	カントリーヘッジ	高さ 幅 施工状況	施工中 施工後	1施工箇所につき1回	適宜	
	石積土堰堤	高さ 幅 施工状況	施工中 施工後	1施工箇所につき1回	適宜	
	しがらみ柵	高さ 幅	施工後	120m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚	
	自然育成型護岸工	階段ブロック積み 魚巣ブロック積み	厚さ(裏込)	施工中	120m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚
法長 厚さ			施工後	200m又は1施工箇所につき1回		
石積 石張 雑割石張		厚さ(裏込)	施工中	120m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚	
		法長 厚さ(石積・張)	施工後	200m又は1施工箇所につき1回 ただし、根入部は40mにつき1回		
かごマット		高さ 法長	施工後	200m又は1施工箇所につき1回	代表箇所各1枚	

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考	
自然育成施設工	玉石階段	長又は高さ 幅 高さ 長さ 段数	施工後	100m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚		
	種子散布 公園張芝 公園筋芝 公園市松芝	材料使用量	混合前	1工事につき1回	代表箇所各1枚		
		土羽土の厚さ	施工中	200m又は1施工箇所に1回 又は施工面積1,600㎡に1回			
		法長	施工後	200m又は1施工箇所に1回			
	覆土(流用土) 覆土(発生土) 覆土(採取土) 覆土(購入土)	仕上げ状況 厚さ	仕上げ時	120m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚		
	保護柵工	生物侵入防止柵	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプごと5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜	
			高さ 延長	施工後	120m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
自然育成施設修繕工	自然育成施設修繕	施工状況	施工前 施工中 施工後	1施工箇所(修繕内容ごと)に1回	適宜		

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
自然育成施設工	自然育成型護岸基礎工	現場打基礎	幅 高さ	型枠取外し後	200m又は1施工箇所 に1回	代表箇所各1枚
		プレキャスト基礎	据付状況	施工後	200m又は1施工箇所 に1回	代表箇所各1枚
	沈床工	木工沈床 改良沈床 粗朶沈床 袋詰玉石 吸出し防止材 粗朶単床 粗朶柵	格子寸法 厚さ 割石状況 幅	施工後	40m又は1施工箇所 に1回	代表箇所各1枚
	捨石工	捨石 表面均し 吸出し防止材	幅	施工後	200m又は1施工箇所 に1回	代表箇所各1枚
	杭出し水制工	杭出し水制	径 杭長	打込み前	1施工箇所 に1回	代表箇所各1枚
		幅 方向	施工後	1施工箇所 に1回		

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
自然育成植栽工	水性植物植栽	施工状況	施工後	樹種別に1回	適宜	
	水性植物植栽工					

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
公園施設等撤去・移設工	移設工	小工作物移設	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	基礎タイプごと5箇所 に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜
	移設工	景石移設	施工状況	施工前 施工後	5箇所に1回 (施工前は必要に応じて)	適宜
	伐採工	高木伐採 中低木伐採 枯損木処理 抜根 伐開 機械除根 枝条片付	施工状況	施工前 施行中 施工後	規格別に1回	適宜

写真管理基準

工 種		撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	備考
仮設工	土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板)	変位 根入れ長	打込前	40m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
		数量	打込後	全数量		
	土留・仮締切工 (アンカー工)	削孔深さ	削孔後	1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
		配置誤差	施工後	1施工箇所に1回		
	土留・仮締切工(締切盛土)	天端幅 法長	施工後	250m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚	
土留・仮締切工(中詰盛土)	出来栄え	施工後	250m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚		
地中連続壁工(柱列式)	連壁の長さ 変位	施工後	40m又は1施工箇所に1回	代表箇所各1枚		