

令和4年度新宿御苑菊上家等設置工事

工 事 設 計 書

金 0 円

(工事費 金 0 円)

(種目別内訳)

名 称	適 用	単 位	数 量	金 額	備 考
建築工事					
直接工事費					
菊上家設置工事		式	1	0	第1号内訳書
共通仮設費		式	1		
現場管理費		式	1		
一般管理費		式	1		
小計				0	
土木工事					
直接工事費					
菊花壇設置工事		式	1	0	第2号内訳書
共通仮設費		式	1		
現場管理費		式	1		
一般管理費		式	1		
小計				0	
合計				0	
再計				0	1万円以下切り捨て
消費税				0	10%
総合計				0	

工事数量総括表

事	令和4年度新宿御苑菊上家等設置工事			事業区分		本工事費	
				工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
建築工事菊上家等設置工事		式		1			
建築工事共通仮設費		式		1			
建築工事現場管理費		式		1			
建築工事一般管理費		式		1			
土木工事花壇設置工事		式		1			
土木工事共通仮設費		式		1			
土木工事現場管理費		式		1			
土木工事一般管理費		式		1			
懸崖菊上家設置工							
やりかた・墨だし		m		22.7			
上家建方(骨組み加工・竹組・よしず張り等)		式		1			
足場工(設置時)	脚立足場 H1.8m 2ヶ月	m		22.7			
杉丸太(前後桁用・上物)	L=6.3m*元口10cm*末口7cm	本		4			
杉丸太(後柱用・上物)	L=3.5m*元口10cm*末口7cm	本		2			
杉丸太(後間柱用・上物)	L=3.0m*元口10cm*末口7cm	本		7			
桧丸太(左右前柱用・上物磨き)	L=4.5m*元口12cm*末口9cm	本		2			
真竹(棟木・柱用 特上品)	目通りL=25.0cm	本		8			
真竹(前庇支柱・後桁用 特上品)	目通りL=21.0cm	本		28			
真竹(梁・割竹押縁用 特上品)	目通りL=16cm	本		7			
唐竹(前庇押縁用)	6m 12本/束	束		5			
しゅろ縄	径3mm 黒色 20m/1束	束		80			
よしず(屋根用)	磨き2.1m*3.45m	枚		18			
よしず(壁面内側用)	磨き2.1m*3.75m 特上品	枚		4			
よしず(正面外壁用)	磨き2.1m*3.45m 特上品	枚		4			
よしず(側面外壁用)	磨き2.1m*3.45m	枚		2			
こも	1.5m*0.9m	枚		24			
農業用ビニール	厚0.1mm 幅185cm	m		32.4			
上家解体		式		1			
肥後菊上家設置工							
やりかた・墨だし		m		12.2			
上家建方(骨組み加工・竹組・よしず張り・焼丸太据付等)		式		1			
足場工(設置時)	脚立足場 H1.8m 2ヶ月	m		12.2			
杉丸太(前後桁用・上物)	L=5.2m*元口10cm*末口7cm	本		4			
杉丸太(後柱用・上物)	L=3.0m*元口10cm*末口7cm	本		2			
杉丸太(間柱用・上物)	L=2.7m*元口7cm*末口5cm	本		5			
桧丸太(前柱用・上物磨き)	L=3.5m*元口10cm*末口7cm	本		2			
真竹(棟木・柱用 特上品)	目通りL=25.0cm	本		7			
真竹(梁・割竹押縁用 特上品)	目通りL=17.0cm	本		27			
唐竹(屋根・庇飾用)	6m 12本/束	束		3			
しゅろ縄	径3mm 黒色 20m/1束	束		39			
杉皮		m		4.5			
よしず(屋根用)	磨き1.8m*3.45m	枚		10			
よしず(壁面内側用)	磨き1.8m*14m特上品	枚		1			
よしず(正面外壁用)	磨き1.8m*14m特上品	枚		1			
よしず(側面外壁用)	磨き1.8m*3.45m	枚		2			
こも	1.5m*0.9m	枚		13			
竹柵設置工		m		8.1			
農業用ビニール	厚0.1mm 幅185cm	m		16.9			
上家解体		式		1			
伊勢菊・嵯峨菊・丁子菊上家設置工							
上家建方(組立・機・障子取付・運搬・組立)		式		1			
機械運転	トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t	式		1			
竹柵設置工		m		9.1			
上家解体		式		1.0			
機械運転	トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t	式		1			
大作菊上家設置工							
上家建方(組立・機・障子取付・運搬・組立)		式		1.0			
機械運転	トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t	式		1			
竹柵設置工		m		22.1			
上家解体		式		1.0			
機械運転	トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t	式		1			
江戸菊上家設置工							
上家建方(上家・機・障子取付・運搬・組立等)		式		1			
機械運転	トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t	式		1			
竹柵設置工		m		12.86			
上家解体		式		1			
機械運転	トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t	式		1			
一文字菊・細管菊上家設置工							
上家建方(上家・機・障子取付・運搬・組立等)		式		1			
機械運転	トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t	式		1			
竹柵設置工		m		9.1			
上家解体		式		1			
機械運転	トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t	式		1			

大菊上家設置工				
上家建方(上家・横・障子取付・運搬・組立等)	式		1	
機械運転	トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t	式	1	
竹柵設置工		m	14.4	
上家解体		式	1	
機械運転	トラック(クレーン装置付)2t積 吊能力2.9t	式	1	
外溝・その他工事				
幕の取付け取外し	露地花壇以外の各花壇	式	1	
防風用よしず取付工	露地花壇以外の各花壇前面	式	1	
防風用よしず(シュロ縄(茶色)付き)	長さ2.7m×3.45m	枚	29	
防風用骨組み用竹竿	横竹 唐竹(真竹)12本束 5~6m 立子 裏竹 目通り1.6cm	式	1	
懸崖菊花壇設置工				
木台運搬・据付	大5鉢中4鉢小1.5~2.0鉢程度	式	1	
懸崖運搬・据付工	大5鉢中4鉢小1.5~2.0鉢程度	式	1	
仕上げ・化粧工	22.7㎡	式	1	
花壇片付け	大5鉢中4鉢小1.5~2.0鉢程度	式	1	
肥後菊花壇設置工				
整地・割出し工	12.2㎡	式	1	
運搬・植付・仕上げ工	後12株 中1.1株 前12株	式	1	
仕上げ用土	黒土	㎡	0.5	
化粧(園内採取・畝い調整・苔掻き等)工	12.2㎡	式	1	
花壇片付け	後12株 中1.1株 前12株	式	1	
伊勢菊・嵯峨菊・丁字菊花壇設置工				
整地・割出し工	32.8㎡	式	1	
運搬・植付工	伊勢菊25鉢嵯峨菊25鉢丁字菊18鉢	式	1	
仕上げ工	32.8㎡	式	1	
仕上げ用土	黒土	㎡	1.3	
花壇片付け	伊勢菊25鉢嵯峨菊25鉢丁字菊18鉢	式	1	
大作菊花壇設置工				
整地・割出し工	86.2㎡	式	1	
石台設置・掘起し・養生・運搬・植付工	3株 500輪程度 1株幅4m以上	式	1	
本仕立て・仕上げ工	3株 500輪程度 1株幅4m以上	式	1	
仕上げ用土	黒土	㎡	3.4	
花壇片付け	3株 500輪程度 1株幅4m以上	式	1	
江戸菊花壇設置工				
整地・割出し工	50.2㎡	式	1	
運搬・植付工	後10株 中9株 前1.0株	式	1	
本仕立て・仕上げ工	後10株 中9株 前1.0株	式	1	
仕上げ用土	黒土	㎡	2	
花壇片付け	後10株 中9株 前1.0株	式	1	
一文字菊・細管菊花壇設置工				
整地・割出し工	32.8㎡	式	1	
杉ぬき板	L=3.6m×1.1cm×9cm 杉	枚	16	
杭丸太	L=2m 松	本	7	
浸漬・運搬・植付工	一文字1.3種9.7株細管物1.3種9.7株	式	1	
仕上げ工	32.8㎡	式	1	
仕上げ用土	黒土	㎡	1.3	
花壇片付け	一文字1.3種9.7株細管物1.3種9.7株	式	1	
大菊花壇設置工				
整地・割出し工	54.7㎡	式	1	
杉ぬき板	L=3.6m×1.1cm×9cm 杉	枚	22	
杭丸太	L=2m 松	本	9	
浸漬・運搬・植付工	3.9品種3.1.1株	式	1	
仕上げ工	54.7㎡	式	1	
仕上げ用土	黒土	㎡	2.2	
花壇片付け	3.9品種3.1.1株	式	1	
露地花壇設置工				
整地・割出し工	第1露地28.26㎡ 第2露地32.97㎡	式	1	
運搬・植付工	厚物(黄)3.7株 厚物(白)5.4株 (紅)6.0株程度 玉菊(紅)3.7株程度 玉菊(白)6.0株程度 玉菊(黄)4.2株程度	式	1	
仕上げ工	第1露地28.26㎡ 第2露地32.97㎡	式	1	
花壇片付け(切り方・掘起・搬出)	厚物(黄)3.7株 厚物(白)5.4株 (紅)6.0株程度 玉菊(紅)3.7株程度 玉菊(白)6.0株程度 玉菊(黄)4.2株程度	式	1	
その他工事				
展示期間中の花壇の点検・手直し	菊の展示は1日から20日まで	式	1	
新宿門展示等(袖垣設置撤去)		式	1	
説明板取付け取外し	園内案内板、菊花種解説板、日本庭園順路標識等	式	1	
歩道敷均し工	懸崖菊花壇以外の花壇前玉砂利の敷均し 花壇幅±0.5m 1.5m幅	式	1	
豆砂利	懸崖菊花壇以外の花壇前玉砂利の敷均し 花壇幅±0.5m 1.5m幅	袋	123	

## 第1号内訳書

## 菊上家設置工事(建築工事)

名 称	摘 要	単 位	数 量	金 額	備 考
懸崖菊上家設置工	竹木軸よしず張造り(二重屋根) 10.8m*2.1m	式	1	0	第1号明細書
肥後菊上家設置工	竹木軸よしず張造り 8.1m*1.5m	式	1	0	第2号明細書
伊勢菊・嵯峨菊・丁子菊上家設置工	木軸越屋根造り 9, 1m×3, 6m	式	1	0	第3号明細書
大作菊上家設置工	木軸切妻造り 22. 1m×3.9m	式	1	0	第4号明細書
江戸菊上家設置工	木軸切妻造り 12.6m×3.6m	式	1	0	第5号明細書
一文字菊・細管菊上家設置工	木軸越屋根造り 9.1m×3.6m	式	1	0	第6号明細書
大菊上家設置工	木軸切妻造り 14.4m×3.8m	式	1	0	第7号明細書
外溝・その他工事		式	1	0	第8号明細書
合 計				0	

## 第2号内訳書

## 菊花壇設置工事(土木工事)

名 称	摘 要	単 位	数 量	金 額	備 考
懸崖菊花壇設置工		式	1	0	第9号明細書
肥後菊花壇設置工		式	1	0	第10号明細書
伊勢菊・嵯峨菊・丁子菊花壇設置工		式	1	0	第11号明細書
大作菊花壇設置工		式	1	0	第12号明細書
江戸菊花壇設置工		式	1	0	第13号明細書
一文字菊・細管菊花壇設置工		式	1	0	第14号明細書
大菊花壇設置工		式	1	0	第15号明細書
露地花壇設置工		式	1	0	第16号明細書
その他工事		式	1	0	第17号明細書
合 計				0	

第1号明細書(建築工事) 懸崖菊上家設置工 竹木軸よしず張造り(二重屋根) 10.8m×2.1m						
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
やりかた・墨だし		m <sup>2</sup>	22.7		0	
上家建方(骨組み加工・竹組・よしず張り等)		式	1.0		0	
足場工(設置時)	脚立足場 H1.8m 2ヶ月	m <sup>2</sup>	22.7		0	
杉丸太(前後桁用・上物)	L=6.3m*元口10cm*末口7cm	本	4		0	
杉丸太(後柱用・上物)	L=3.5m*元口10cm*末口7cm	本	2		0	
杉丸太(後間柱用・上物)	L=3.0m*元口10cm*末口7cm	本	7		0	
桧丸太(左右前柱用・上物磨き)	L=4.5m*元口12cm*末口9cm	本	2		0	
真竹(棟木・柱用 特上品)	目通りL=25.0cm	本	8		0	
真竹(前庇支柱・後桁用 特上品)	目通りL=21.0cm	本	28		0	
真竹(梁・割竹押縁用 特上品)	目通りL=16cm	本	7		0	
唐竹(前庇押縁用)	6m 12本/束	束	5		0	
しゅろ縄	径3mm 黒色 20m/1束	束	80		0	
よしず(屋根用)	磨き2.1m*3.45m	枚	18		0	
よしず(壁面内側用)	磨き2.1m*3.75m 特上品	枚	4		0	
よしず(正面外壁用)	磨き2.1m*3.45m 特上品	枚	4		0	
よしず(側面外壁用)	磨き2.1m*3.45m	枚	2		0	
こも	1.5m*0.9m	枚	24		0	
農業用ビニールフィルム	厚0.1mm 幅185cm	m	32.4		0	
上家解体		式	1.0		0	
合 計					0	

第2号明細書(建築工事)		肥後菊上家設置工		竹木軸よしず張造り 8.1m×1.5m		
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
やりかた・墨だし		m <sup>2</sup>	12.2		0	
上家建方(骨組み加工・竹組・よしず張り・焼丸太据付等)		式	1.0		0	
足場工(設置時)	脚立足場 H1.8m 2ヶ月	m <sup>2</sup>	12.2		0	
杉丸太(前後桁用・上物)	L=5.2m*元口10cm*末口7cm	本	4		0	
杉丸太(後柱用・上物)	L=3.0m*元口10cm*末口7cm	本	2		0	
杉丸太(間柱用・上物)	L=2.7m*元口7cm*末口5cm	本	5		0	
桧丸太(前柱用・上物磨き)	L=3.5m*元口10cm*末口7cm	本	2		0	
真竹(棟木・柱用 特上品)	目通りL=25.0cm	本	7		0	
真竹(梁・割竹押縁用 特上品)	目通りL=17.0cm	本	27		0	
唐竹(屋根・庇飾用)	6m 12本/束	束	3		0	
しゅろ縄	径3mm 黒色 20m/1束	束	39		0	
杉皮		m <sup>2</sup>	4.5		0	
よしず(屋根用)	磨き1.8m*3.45m	枚	10		0	
よしず(壁面内側用)	磨き1.8m*14m特上品	枚	1		0	
よしず(正面外壁用)	磨き1.8m*14m特上品	枚	1		0	
よしず(側面外壁用)	磨き1.8m*3.45m	枚	2		0	
こも	1.5m*0.9m	枚	13		0	
竹柵設置工		m	8.1		0	
農業用ビニールフィルム	厚0.1mm 幅185cm	m	16.9		0	
上家解体		式	1.0		0	
合 計					0	



第3号明細書(建築工事) 伊勢菊・嵯峨菊・丁子菊上家設置工 木軸越屋根造り 9, 1m×3, 6m						
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
上家建方(組立・襖・障子取付・運搬・組立)		式	1		0	
機械運転	トラック(クレーン装置付) 2t積 吊能力2.9t	式	1		0	
竹柵設置工		m	9.1		0	
上家解体		式	1.0		0	
機械運転	トラック(クレーン装置付) 2t積 吊能力2.9t	式	1		0	
合 計					0	
第4号明細書(建築工事) 大作菊上家設置工 木軸切妻造り 22. 1m×3.9m						
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
上家建方(組立・襖・障子取付・運搬・組立)		式	1.0		0	
機械運転	トラック(クレーン装置付) 2t積 吊能力2.9t	式	1		0	
竹柵設置工		m	22.1		0	
上家解体		式	1.0		0	
機械運転	トラック(クレーン装置付) 2t積 吊能力2.9t	式	1		0	
合 計					0	

第5号明細書(建築工事) 江戸菊上家設置工 木軸切妻造り 12.86m × 3.9m						
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
上家建方(上家・襖・障子取付・運搬・組立等)		式	1		0	
機械運転	トラック(クレーン装置付) 2t積 吊能力2.9t	式	1		0	
竹柵設置工		m	12.86		0	
上家解体		式	1		0	
機械運転	トラック(クレーン装置付) 2t積 吊能力2.9t	式	1		0	
合 計					0	
第6号明細書(建築工事) 一文字菊・細管菊上家設置工 木軸越屋根造り 9.1m × 3.6m						
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
上家建方(上家・襖・障子取付・運搬・組立等)		式	1		0	
機械運転	トラック(クレーン装置付) 2t積 吊能力2.9t	式	1		0	
竹柵設置工		m	9.1		0	
上家解体		式	1		0	
機械運転	トラック(クレーン装置付) 2t積 吊能力2.9t	式	1		0	
合 計					0	

第7号明細書(建築工事)		大菊上家設置工		木軸切妻造り 14.4m×3.8m		
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
上家建方(上家・襖・障子取付・運搬・組立等)		式	1		0	
機械運転	トラック(クレーン装置付) 2t積 吊能力2.9t	式	1		0	
竹柵設置工		m	14.4		0	
上家解体		式	1		0	
機械運転	トラック(クレーン装置付) 2t積 吊能力2.9t	式	1		0	
合 計					0	
第8号明細書(建築)		外溝・その他工事				
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
幕の取付け取外し	露地花壇以外の各花壇	式	1		0	
防風用よしず取付工	露地花壇以外の各花壇前面	式	1		0	
防風用よしず(シュロ縄(茶色)付き)	磨き2.7m*3.45m	枚	29		0	
防風用骨組み用竹竿	横竹 唐竹(真竹)12本束 5~6m 立子 真竹 目通り16cm	式	1	0	0	
合 計					0	

第9号明細書(土木工事) 懸崖菊花壇設置工						
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
木台運搬・据付	大5鉢中4鉢小15～20鉢程度	式	1			
懸崖運搬・据付工	大5鉢中4鉢小15～20鉢程度	式	1			
仕上げ・化粧工	22.7㎡	式	1			
花壇片付け	大5鉢中4鉢小15～20鉢程度	式	1			
合 計					0	

第10号明細書(土木工事) 肥後菊花壇設置工						
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
整地・割出し工	12.2㎡	式	1			
運搬・植付・仕上げ工	後12株 中11株 前12株	式	1			
仕上げ用土	黒土	㎡	0.5			
化粧(園内採取・篩い調整・苔捲き等)工	12.2㎡	式	1			
花壇片付け	後12株 中11株 前12株	式	1			
合 計					0	

第11号明細書(土木工事) 伊勢菊・嵯峨菊・丁子菊花壇設置工

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
整地・割出し工	32.8㎡	式	1			
運搬・植付工	伊勢菊25鉢嵯峨菊25鉢丁字菊18鉢	式	1			
仕上げ工	32.8㎡	式	1			
仕上げ用土	黒土	㎡	1.3			
花壇片付け	伊勢菊25鉢嵯峨菊25鉢丁字菊18鉢	式	1			
合 計					0	

第12号明細書(土木工事) 大作菊花壇設置工

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
整地・割出し工	86.2㎡	式	1			
石台設置・掘起し・養生・運搬・植付工	3株 500輪程度 1株幅4m以上	式	1			
本仕立て・仕上げ工	3株 500輪程度 1株幅4m以上	式	1			
仕上げ用土	黒土	㎡	3.4			
花壇片付け	3株 500輪程度 1株幅4m以上	式	1			
合 計					0	

第13号明細書(土木工事) 江戸菊花壇設置工

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
整地・割出し工	50.2㎡	式	1			
運搬・植付工	後10株 中9株 前10株	式	1			
本仕立て・仕上げ工	後10株 中9株 前10株	式	1			
仕上げ用土	黒土	㎡	2			
花壇片付け	後10株 中9株 前10株	式	1			
合 計					0	

第14号明細書(土木工事) 一文字菊・細管菊花壇設置工

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
整地・割出し工	32.8㎡	式	1			
杉ぬき板	L=3.6m×1.1cm×9cm 杉	枚	16			
杭丸太	L=2m 松	本	7			
浸漬・運搬・植付工	一文字13種97株細管物13種97株	式	1			
仕上げ工	32.8㎡	式	1			
仕上げ用土	黒土	㎡	1.3			
花壇片付け	一文字13種97株細管物13種97株	式	1			
合 計					0	

第15号明細書(土木工事) 大菊花壇設置工						
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
整地・割出し工	54.7m <sup>2</sup>	式	1			
杉ぬき板	L=3.6m×1.1cm×9cm 杉	枚	22			
杭丸太	L=2m 松	本	9			
浸漬・運搬・植付工	39品種311株	式	1			
仕上げ工	54.7m <sup>2</sup>	式	1			
仕上げ用土	黒土	m <sup>3</sup>	2.2			
花壇片付け	39品種311株	式	1			
合 計					0	

第16号明細書(土木工事) 露地花壇設置工						
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
整地・割出し工	第1露地28.26m <sup>2</sup> 第2露地32.97m <sup>2</sup>	式	1			
運搬・植付工	厚物(黄)37株 厚物(白)54株 (紅)60株程度 玉菊(紅)37株程度 玉菊(白)60株程度 玉菊(黄)42株程度	式	1			
仕上げ工	第1露地28.26m <sup>2</sup> 第2露地32.97m <sup>2</sup>	式	1			
花壇片付け(切り方・掘起・搬出)	厚物(黄)37株 厚物(白)54株 (紅)60株程度 玉菊(紅)37株程度 玉菊(白)60株程度 玉菊(黄)42株程度	式	1			
合 計					0	

第17号明細書(土木工事) その他工事

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
展示期間中の花壇の点検、手直し	菊の展示は1日から20日まで	式	1			
新宿門展示等(袖垣設置撤去)		式	1			
説明板取付け取外し	園内案内板、菊花壇解説板、 日本庭園順路標識等	式	1			
歩道敷均し工	懸崖菊花壇以外の花壇前豆砂利 の敷均し 花壇幅+0.5m 1.5m幅	式	1			
豆砂利	懸崖菊花壇以外の花壇前豆砂利 の敷均し 花壇幅+0.5m 1.5m幅	袋	123			
合 計					0	