

数量総括表

当初:下段 変更:上段

工種／種別／細別	単位	数量	摘要
I 建築工事			
1.直接仮設			
養生	213	m ²	
整理清掃	213	m ²	
内部仕上足場	213	m ²	
枠組本足場	420	m ²	
安全手すり	88.7	m	
安全ネット張り	420	m ²	
万能堀	57.7	m	
キャスターゲート	1	か所	
仮設材運搬	1	式	
2.土工・地業			
根切り	293	m ³	
埋戻し	241	m ³	
3.躯体解体			
上部躯体	26.7	m ³	
基礎部	62.2	m ³	
山形鋼 (L-50*50*6)	1.4	t	
山形鋼 (L-50*50*4)	1.4	t	
リップ溝形鋼 (C-100*50*20*1.6)	0.4	t	
リップ溝形鋼 (C-600*30*10*2.3)	0.1	t	
リップ溝形鋼 (2C-100*50*20*3.2)	1.0	t	
リップ溝形鋼 (2C-100*50*20*1.6)	0.2	t	
丸鋼ブレース	0.2	t	

数量総括表

工種／種別／細別	当初:下段 変更:上段		摘要
	単位	数量	
ターンハックル	0.01	t	
4.屋根解体			
鋼板一文字葺き	368	m ²	
野地板	368	m ²	
断熱材	368	m ²	
5.建具解体			
アルミ製建具	2	か所	
軽量鋼製建具	2	か所	
スチール製シャッター	1	か所	
スチール製シャッター	1	か所	
ガラス撤去	9.8	m ²	
6.内外装解体			
コンクリートスラブ	25.5	m ³	
コンクリート板	105	m ²	
200角タイル	12.7	m ²	
PCコンクリートブロック	33.2	m ²	
石貼り	9.0	m ²	
ホローブロック	50.0	m ²	
磁器質タイル	40.0	m ²	
コンクリートブロック	4.0	m ²	
化粧板	12.9	m ²	
パーテーション	22.9	m ²	
天井木下地	200	m ²	

数量総括表

工種／種別／細別	当初:下段 変更:上段		摘要
	単位	数量	
軽量鉄骨天井下地	12.7	m ²	
岩綿吸音板	12.7	m ²	
人研ぎ面台	1.1	m ²	
鏡	1.1	m ²	
木製テーブル	5	台	
ベンチ移設	17	台	
案内板移設	1	台	
7.アスベスト除去			
外部			
モルタル下地	78.4	m ²	
アスベスト除去用養生	88.7	m ²	
機械運搬費	1	式	
内部			
フレキシブルボード	173	m ²	
穴あきフレキシブルボード	30.9	m ²	
8.外構撤去			
アルミスパントレール	6.2	m ²	
アルミ板	7.7	m ²	
PCコンクリート	71.1	m ²	
PCコンクリートブロック	3.0	m ³	
300角コンクリート平板	14.4	m ²	
玉石植コンクリート	4.6	m ³	
割栗石	45.1	m ³	

数量総括表

当初:下段 変更:上段

工種／種別／細別	単位	数量	摘要
縁石 (150*150)	50.7	m	
縁石 (200*250)	80.6	m	
縁石 (150*200)	4.8	m	
玉石(小)	1.6	m ³	
高木伐採 (樹高4.0m 幹周0.55m 枝張り3.0m 除根共)	1	本	
高木伐採 (樹高7.0m 幹周1.65m 枝張り5.0m 除根共)	1	本	
高木伐採 (樹高4.0m 幹周1.7m 枝張り6.8m 除根共)	1	本	
高木伐採 (樹高4.0m 幹周0.4m 枝張り5.0m 除根共)	1	本	
高木樹木剪定 (樹高6.0m 幹周3.0m 枝張り10.0m)	1	本	
9.発生材処理			
積込み			
発生材積込み (コンクリート・モルタル類)	202	m ³	
発生材積込み (内装仕上材・木材類)	35.1	m ³	
発生材積込み (アスベスト含有材(成形板))	1.2	m ³	
発生材積込み (アスベスト含有材(がれき類))	2.4	m ³	
発生材積込み (建設発生土)	52.0	m ³	
運搬			
発生材運搬 (コンクリート塊 無筋) 4tダンプ	51	台	
発生材運搬 (がれき類) 4tダンプ	23	台	
発生材運搬 (木くず) 4tダンプ	2	台	
発生材運搬 (石膏ボード) 2tダンプ	1	台	
発生材運搬 (安定型混合廃棄物) 2tダンプ	1	台	
発生材運搬 (金属くず) 3tダンプ	1	台	

数量総括表

当初:下段 変更:上段

工種／種別／細別	単位	数量	摘要
発生材運搬 (ガラス・陶器類) 2tダンプ	1	台	
発生材運搬 (廃プラスチックくず) 4tダンプ	2	台	
発生材運搬 (アスベスト含有(成形板)) 4tダンプ	1.2	m3	
発生材運搬 (アスベスト含有(がれき類)) 4tダンプ	2.4	m3	
発生材運搬 (建設発生土) 4tダンプ	21	台	
処分			
発生材処分 (コンクリート塊 無筋)	204	t	
発生材処分 (がれき類)	61.3	m3	
発生材処分 (木くず)	12.8	m3	
発生材処分 (石膏ボード)	0.2	m3	
発生材処分 (安定型混合廃棄物)	3.4	m3	
発生材処分 (金属くず)	1.9	m3	
発生材処分 (ガラス・陶器類)	1.1	m3	
発生材処分 (廃プラスチックくず)	18.7	m3	
スクラップ (鉄くず H1)	1.4	t	
スクラップ (鉄くず H2)	4.8	t	
スクラップ (鉄くず H3)	10.3	t	
スクラップ (鉄くず H4)	0.2	t	
スクラップ (アルミくず 込みガラ)	18.9	kg	
発生材処分 (アスベスト含有(成形板))	0.3	t	
発生材処分 (アスベスト含有(がれき類))	3.5	t	
発生材処分 (建設発生土)	52.0	m3	

数量総括表

当初:下段 変更:上段

工種／種別／細別	単位	数量	摘要
II 電気工事			
1.電灯設備			
逆富士型	3	個	
トリムレス	9	個	
ダウンライト	2	個	
コンセント	7	個	
電灯分電盤	1	面	
電灯ブレーカー	1	面	
2.動力設備			
CV38° -2C (露出)	38	m	
CV38° -2C 移設	38	m	
IV22 (露出)	38	m	
IV22 移設	38	m	
CVV2-6C (露出)	2	m	
CVV2-6C (埋込)	20	m	
プルボックス (250×250×150)	1	面	
プルボックス (300×300×300)	1	面	
接続箱	1	面	
ハンドホール	1	か所	
3.構内情報通信網設備			
警報ベル	1	個	
警報連絡盤	1	面	

数量総括表

当初:下段 変更:上段

工種／種別／細別	単位	数量	摘要
Ⅲ機械設備工事			
1.衛生器具設備			
洋風便器	2	組	
洗面器	2	組	
小型洗面器	2	組	
L型手すり	2	組	
上げ下げ式手すり	2	組	
ペーパーベット	2	組	
2.給水設備			
ビニライニング鋼管 (20A 露出)	29	m	
ビニライニング鋼管 (25A 地中埋設)	22	m	
ビニライニング鋼管 (25A 床下ピット)	9	m	
ビニライニング鋼管 (25A 露出)	48	m	
ビニライニング鋼管 (32A 埋設)	1	m	
配管切断	1	か所	
3.排水設備			
排水用硬質塩ビ管 (50A 床下ピット)	10	m	
排水用硬質塩ビ管 (50A 露出)	22	m	
ビニライニング鋼管 (75A 床下ピット)	7	m	
配管切断	1	か所	
配管用炭素鋼鋼管 (50A 天井内隠蔽)	13	m	
配管切断	1	か所	

数量総括表

当初:下段 変更:上段

工種／種別／細別	単位	数量	摘要
共通仮設費(積上分)			
1.準備費			
アスベスト事前調査	1	式	
2.工事施設費			
ゲートフェンス	110	m	
3.環境安全費			
交通誘導員	1	式	