

「令和4年度新宿御苑トイレ改修等工事」の質問への回答

質 問	回 答
1 土工事の埋戻しの土量 59.3 m ³ は、仮置き場に置くのか、購入土になると思われませんがどちらでしょうか。ご指示ください。	施工現場周辺に仮置きとし、発生土により埋戻します。
2 仮置き土の場合、園内小運搬及び場内敷き均し、仮設敷き鉄板、ガードマン配置等は、別途協議と考えてよろしいでしょうかご指示ください。	1の施工現場周辺で処理できない場合は別途協議とします。
3 A-101 特記仕様書に、化学物質の濃度測定、各トイレ2カ所とありますが、内訳書に記載されていません。見た方がよろしいのでしょうか、ご指示ください。	化学物質の濃度測定は行いません。 (特記仕様書の記載ミスになります。)
4 改修に伴い、アスベスト含有建材の調査は見なくてよろしいのでしょうか、ご指示ください。	設計上は見込んでおりません。ただし、施工時の状況によって、別途協議とし必要に応じて設計変更の上で実施します。
5 塗装改修 塗装除去 RA種とあります。全面除去でしょうか。ご指示ください。	壁面改修については、ひび割れ等補修し、洗浄のうえ塗装とします。 (改修特記仕様書参照)
6 DP塗 C種とありますが、C-1、C-2どちらでしょうか、ご指示ください。	C-2になります。

作成：庭園第一科 川内