

No.	科目名称	中科目名称	数量	単位	単価	金額	備考
A	建築工事	御殿山トイレ新築工事					
1	直接仮設工事		1.0	式			No.1
2	土工事		1.0	式			No.2
3	地業工事		1.0	式			No.3
4	鉄筋工事		1.0	式			No.4
5	コンクリート工事		1.0	式			No.5
6	型枠工事		1.0	式			No.6
7	組積工事		1.0	式			No.7
8	防水工事		1.0	式			No.8
9	左官工事		1.0	式			No.9
10	タイル工事		1.0	式			No.10
11	木工事		1.0	式			No.11

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切	総掘り 深さ2.5m程度	176.0	m ³			
	床付	総掘り	81.2	m ²			
	埋戻し	仮置土 機械	59.3	m ³			
	発生土運搬	場外搬出	117.0	m ³			
※	残土受入地処理		117.0	m ³			
	土工機械運搬	片道30km以内	1	往復			
	平板載荷試験	50kN以内	1	か所			
	土工事計		1.0	式			

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	屋根野地板張り		112.0	m ²			
	間仕切り軸組	杉一等	135.0	m ²			
	壁胴縁組	杉一等	303.0	m ²			
	壁構造用合板張り	ア12	155.0	m ²			
	壁羽目板縦張り	ア12	103.0	m ²			
	窓・出入口枠	スプルス	55.3	m			
	壁見切縁	杉	53.7	m			
	天井下地	杉一等	114.0	m ²			
	天井羽目板縦張り	ア12	114.0	m ²			
	廻縁・見切縁	杉	113.0	m			
	筋交いプレート	BP	28	箇所			
	木工事計		1.0	式			

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	雑工事						
	ライニング甲板	W=200	6.6	m			
	ライニング甲板	W=250	6.9	m			
	F-1 カウンター	図示の通り(A-38)	1	か所			
	IS-01 男子トイレサイン	図示の通り(A-39)	1	か所			
	IS-02 女子トイレサイン	図示の通り(A-39)	1	か所			
	IS-03 多目的トイレサイン	図示の通り(A-39)	3	か所			
	IS-04 ベビーベッドサイン	図示の通り(A-39)	3	か所			
	IS-05 ベビーチェアサイン	図示の通り(A-39)	3	か所			
	IS-06 フィッティングボード サイン	図示の通り(A-39)	3	か所			
	IS-13,14 トイレ案内サイン	図示の通り(A-39)	2	か所			
	雑工事計		1.0	式			

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	内装改修	(1)撤去					
	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	29.3	m ²			
	壁タイル撤去	集積共	92.5	m ²			
	トイレブース撤去	集積共	24.6	m ²			
	洗面カウンター撤去	集積、処分共	2	箇所			
	ライニング壁 撤去	集積共 ライニング甲板含	2.0	m ³			
4	内装改修	(2)改修					
	床タイル張	300×300 下地モルタルとも	28.1	m ²			
	汚垂石	陶板ア13 キラミックステップ同等	1.3	m ²			
	ケイ酸カルシウム板	ア10	79.4	m ²			
	ケイ酸カルシウム板	ア10 耐水合板下地	13.9	m ²			
	タイル巾木	H150 150×150タイル	5.8	m ²			
	ライニング甲板	メラミンポストフォームア20 W150 下地共	7.9	m			
	ライニング甲板	メラミンポストフォームア20 W200 下地共	4.2	m			
	ライニング甲板	メラミンポストフォームア20 W330 下地共	2.4	m			
	ライニング部壁	耐水合板下地 ア12 二重張	13.9	m ²			

	軽量鉄骨下地	65型 @450	13.9	m ²			
	トイレブース	男子トイレ	1	式			
	トイレブース	男子トイレ	1	式			
		SKブース					
	トイレブース	女子トイレ	1	式			
	SKポール フック		1	箇所			
	SK棚		1	箇所			
	メッシュ天井取り外し再取付		1	式			
	内装改修計		1.0	式			

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	内装改修						
	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	49.4	m ²			
	壁タイル撤去	集積共	127.0	m ²			
	トイレブース撤去	集積共	48.9	m ²			
	洗面カウンター撤去	集積共	2	箇所			
	ライニング壁 撤去	集積共 ライニング甲板含 モルタルア20 VP	2.8	m ³			
4	内装改修	(2)改修					
	床タイル張	300×300 下地モルタルとも	53.4	m ²			
	汚垂石	陶板ア13 キラミックステップ同等	2.2	m ²			
	ケイ酸カルシウム板	ア10	112.0	m ²			
	ケイ酸カルシウム板	ア10 耐水合板下地	21.6	m ²			
	タイル巾木	H150 150×150タイル	7.7	m ²			
	ライニング甲板	メラミンポストフォームア20 W150 下地共	13.4	m			
	ライニング甲板	メラミンポストフォームア20 W200 下地共	8.9	m			
	ライニング部壁	耐水合板下地 ア12 二重張	21.6	m ²			

	軽量鉄骨下地	65型 @450	21.6	m ²			
	トイレブース	男子トイレ	1	式			
	トイレブース	女子トイレ	1	式			
	SKポール フック		1	箇所			
	SK棚		1	箇所			
	メッシュ天井取り外し再取付		1	式			
	内装改修計		1.0	式			

No.	科目名称	中科目名称	数量	単位	単価	金額	備考
A	建築工事	日本庭園西トイレ改修工事					
1	直接仮設工事		1.0	式			No.1
2	防水改修		1.0	式			No.2
3	外壁改修		1.0	式			No.3
4	内装改修		1.0	式			No.4
5	塗装改修		1.0	式			No.5
6	躯体改修		1.0	式			No.6
7	外構改修		1.0	式			No.7
8	発生材処分		1.0	式			No.8
	建築工事費計		1.0	式			
	(うち処分費) ※印合計						

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	内装改修	(1)撤去					
	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	26.3	m ²			
	トイレブース撤去	集積共	16.2	m ²			
	ライニング壁 撤去	集積共	1.5	m ³			
		モルタル α 20 VP					
4	内装改修	(2)改修					
	床タイル張	下地モルタルとも	26.4	m ²			
	汚垂石	陶板 α 13 下地モルタルとも キラミックステップ同等	0.8	m ²			
	ライニング甲板	メラミンポストフォーム α 20 W150 下地共	9.5	m			
	ライニング部壁	耐水合板下地 α 12 二重張	9.5	m ²			
	軽量鉄骨下地	65型 @450 多目的トイレ壁	11.0	m ²			
	軽量鉄骨下地	65型 @450 ライニング壁	9.5	m ²			
	化粧ケイカル板	α 6 壁(多目的トイレ含)、ライニング	45.1	m ²			
	耐水合板	α 9 ふさぎ板	0.6	m ²			

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	外構改修	(1)撤去					
	平板ブロック撤去		14.0	m ²			
	樹木 剪定・伐採伐根		1	式			
7	外構改修	(2)改修					
	ウレタン舗装(表層)	アイカ ジョリエース	21.8	m ²			
		セルストーン工法(防滑工法)同等品					
	コンクリート舗装	ウレタン舗装下部、多機能トイレスロープ部	29.7	m ²			
	歩車道境界ブロック	図示の通り(A-127)	5.9	m			
	磁器質タイル貼り	多機能トイレスロープ	7.9	m ²			
	床モルタル塗り 木ゴテ	多機能トイレスロープタイル下地	7.9	m ²			
	外構改修計		1.0	式			

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	電灯設備（幹線・コンセント）	(御殿山)					
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE)5.5mm2(管内)	1.0	m			
	600Vポリエチレン絶縁耐熱性 ポリエチレンシースケーブル	(EM-EEF)2.0mm-3C FEP内(PF・CD)	64.0	m			
	EM-CETケーブル	100mm2 (管内)	2.0	m			
	EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	4.0	m			
	硬質ビニル電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1.0	m			
	硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 70mm	2.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	隠ぺい・埋込配管 22mm(PF単層)	64.0	m			
	プルボックスSS-V形	(400×400×300)WP(硬質ビニル製)	1	個			
	合成樹脂製アットレットボックス	中四角 浅型 D44(カバー付)	25	個			
	接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所			
	電灯盤	L-御殿山	1	面			

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	電灯設備（照明配線）						
	600Vボリエチレン絶縁耐熱性 ボリエチレンシースケール	(EM-EEF)1.6mm-2Cピット・天井	23.0	m			
	600Vボリエチレン絶縁耐熱性 ボリエチレンシースケール	(EM-EEF)1.6mm-2C FEP内(PF・CD)	7.0	m			
	600Vボリエチレン絶縁耐熱性 ボリエチレンシースケール	(EM-EEF)2.0mm-3Cピット・天井	92.0	m			
	600Vボリエチレン絶縁耐熱性 ボリエチレンシースケール	(EM-EEF)2.0mm-3C FEP内(PF・CD)	16.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	隠ぺい・埋込配管 22mm(PF単層)	23.0	m			
	合成樹脂製アウトレットボックス	中四角 浅型 D44(カバー付)	19	個			
	合成樹脂製アウトレットボックス	中四角 深型 D54(カバー付)	3	個			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 1個用(カバー付)	7	個			
	天井埋込熱線センサー親器		3	個			
	天井埋込熱線センサー子器		6	個			
	壁付熱線センサー親器		3	個			

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	誘導支援設備	(トイレ呼出)					
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C FEP内(PF・CD)	5.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	隠ぺい・埋込配管 16mm(PF単層)	5.0	m			
	合成樹脂製アウトレットボックス	中四角 浅型 D44(カバー付)	2	個			
	合成樹脂製アウトレットボックス	中四角 浅型カバー付 D44 (カバー付)	1	個			
	警報ランプ付ブザー	(屋外用)	1	個			
	非常用埋込押釦	(プレート共)	2	個			
4	誘導支援設備 計		1	式			

No.5 構内配電線路

(御殿山)

	名 称	規 格	設 計 金 額				備 考
			単 位	数 量	単 価	金 額	
	土工事費	(御殿山トイレ)	式				
1	根切り(小規模)	1㎡当たり	m3	5.40			
2	発生土埋戻し	1㎡当たり	m3	4.10			
3	購入土埋戻し	人力施工 1㎡当たり	m3	1.20			
4	残土処理	建築工事に含む(1.238m3)					
5	機械運搬費		往復	1			
6	波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	m	27.2			
7	EM-CETケーブル	100mm2 (PF・CD)	m	13.6			
8	埋設標識シート	2倍重ね	m	13.0			
9							
10							
11							
12							
13	合計						

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備 (幹線・コンセント)	(西休憩所)					
	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線	(EM-IE)2.0mm (管内)	115.0	m			
	600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線	(EM-IE)5.5mm2(管内)	12.0	m			
	600Vホリエチレン絶縁耐熱性 ホリエチレンシースケーブル	(EM-EEF)2.0mm-3Cピット・天井	14.0	m			
	EM-CETケーブル	14mm2 (管内)	11.0	m			
	硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 16mm	20.0	m			
	硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 22mm	4.0	m			
	硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 28mm	9.0	m			
	合成樹脂被服鋼管(GLT)	(PEライニング鋼管)(28)	3.0	m			
	プルボックスSS-V形	(150×150×150)WP(硬質ビニル製)	4	個			
	プルボックスSS-V形	(250×250×150)WP(硬質ビニル製)	1	個			
	合成樹脂製アウトレットボックス	中四角 浅型 D44(カバー付)	11	個			

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合成樹脂製露出ボックス	丸形3方出	1	個			
	合成樹脂製露出ボックス	16mm 角形1方出	2	個			
	合成樹脂製露出ボックス	16mm 角形2方出	4	個			
	フラッシュプレート	角型ブランク1連樹脂製	4	個			
	接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ × 1.5m	1	か所			
	機械ハツリ(短管貫通用)	(25)	2	か所			
	機械ハツリ(短管貫通用)	(31)	3	か所			
	電灯盤	L-西休憩所	1	面			
	コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A × 1 (接地極 接地端子付 一体形)	5	個			
	コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2付 一体形)	2	個			
	コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2 接地端子付 一体形)	3	個			
1	電灯設備(幹線・コンセント) 計		1	式			

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	電灯設備（照明配線）						
	600Vボリエチレン絶縁耐熱性 ボリエチレンシースケール	(EM-EEF)1.6mm-2Cピット・天井	26.0	m			
	600Vボリエチレン絶縁耐熱性 ボリエチレンシースケール	(EM-EEF)1.6mm-2C FEP内(PF・CD)	13.0	m			
	600Vボリエチレン絶縁耐熱性 ボリエチレンシースケール	(EM-EEF)2.0mm-3Cピット・天井	69.0	m			
	600Vボリエチレン絶縁耐熱性 ボリエチレンシースケール	(EM-EEF)2.0mm-3C FEP内(PF・CD)	14.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	隠ぺい・埋込配管 22mm(PF単層)	27.0	m			
	合成樹脂製アウトレットボックス	中四角 浅型 D44(カバー付)	3	個			
	合成樹脂製アウトレットボックス	中四角 深型 D54(カバー付)	1	個			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 1個用(カバー付)	8	個			

No.	名称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
3	電灯設備	(照明器具) 西休憩所					
	照明器具	A	11	個			
	照明器具	B	6	個			
	照明器具	D	4	個			
3	電灯設備(照明器具) 計		1	式			

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	誘導支援設備	(トイレ呼出)					
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C 管内	3.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C ビット・天井	3.0	m			
	硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 16mm	3.0	m			
	合成樹脂製アウトレットボックス	中四角 浅型 D44(カバー付)	2	個			
	合成樹脂製アウトレットボックス	中四角 浅型カバー付 D44(カバー付)	2	個			
	合成樹脂製露出ボックス	16mm 角形2方出	1	個			
	合成樹脂製露出ボックス	16mm 角形2個用カバー付	1	個			
	フラッシュプレート	角型バンク1連樹脂製	1	個			
	警報ランプ付カバー	(屋外用)	1	個			
	非常用埋込押釦	(プレート共)	2	個			
	機械ハツリ(短管貫通用)	(25)	1	か所			
4	誘導支援設備 計		1	式			

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備 (幹線・コンセント)	(中央休憩所)					
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE)2.0mm (管内)	178.0	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE)3.5mm2(管内)	10.0	m			
	600Vポリエチレン絶縁耐熱性 ポリエチレンシースケーブル	(EM-EEF)2.0mm-3C ビット・天井	20.0	m			
	EM-CEケーブル	3.5mm2-3C (管内)	30.0	m			
	硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 16mm	39.0	m			
	硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 22mm	4.0	m			
	硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 28mm	10.0	m			
	プルボックスSS-V形	(150×150×150)WP(硬質ビニル製)	7	個			
	プルボックスSS-V形	(250×250×150)WP(硬質ビニル製)	2	個			
	合成樹脂製アウトレットボックス	中四角 浅型 D44(カバー付)	18	個			
	合成樹脂製露出ボックス	16mm 角形1方出	2	個			

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	電灯設備（照明配線）						
	600Vボリエチレン絶縁耐熱性 ボリエチレンシースケール	(EM-EEF)1.6mm-2Cピット・天井	14.0	m			
	600Vボリエチレン絶縁耐熱性 ボリエチレンシースケール	(EM-EEF)1.6mm-2C FEP内(PF・CD)	10.0	m			
	600Vボリエチレン絶縁耐熱性 ボリエチレンシースケール	(EM-EEF)2.0mm-3Cピット・天井	55.0	m			
	600Vボリエチレン絶縁耐熱性 ボリエチレンシースケール	(EM-EEF)2.0mm-3C FEP内(PF・CD)	11.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	隠ぺい・埋込配管 22mm(PF単層)	22.0	m			
	合成樹脂製アクトレットボックス	中四角 浅型 D44(カバー付)	6	個			
	合成樹脂製アクトレットボックス	中四角 深型 D54(カバー付)	2	個			
	合成樹脂製スイッチボックス	埋込 1個用(カバー付)	8	個			
	天井埋込熱線センサー親器		2	個			
	天井埋込熱線センサー子器		2	個			
	壁付熱線センサー親器		2	個			

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	誘導支援設備	(トイレ呼出)					
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C 管内	8.0	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C ビット・天井	9.0	m			
	硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 16mm	8.0	m			
	合成樹脂製アクトレットボックス	中四角 浅型 D44(カバー付)	8	個			
	合成樹脂製露出ボックス	16mm 角形2方出	3	個			
	合成樹脂製露出ボックス	16mm 角形2個用カバー付	1	個			
	フラッシュプレート	角型アングル1連樹脂製	3	個			
	警報ランプ付カバー	(屋外用)	1	個			
	非常用埋込押釦	(プレート共)	4	個			
	機械ハツリ(短管貫通用)	(25)	2	か所			
4	誘導支援設備 計		1	式			

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	電灯設備 (幹線・コンセント)	(日本庭園西)					
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE)2.0mm (管内)	76.0	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線	(EM-IE)5.5mm2(管内)	13.0	m			
	600Vポリエチレン絶縁耐熱性 ポリエチレンシースケーブル	(EM-EEF)2.0mm-3C ビット・天井	12.0	m			
	硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 16mm	20.0	m			
	硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 22mm	3.0	m			
	プルボックスSS-V形	(150×150×150)WP(硬質ビニル製)	5	個			
	合成樹脂製アウトレットボックス	中四角 浅型 D44(カバー付)	9	個			
	合成樹脂製露出ボックス	16mm 角形1方出	2	個			
	合成樹脂製露出ボックス	16mm 角形2方出	3	個			
	フラッシュプレート	角型ブラック1連樹脂製	3	個			
	機械ハツリ(短管貫通用)	(25)	1	か所			

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C-1	御殿山トイレ						
1	衛生器具設備工事		1	式			No.1
2	屋内給水設備工事		1	式			No.2
3	屋内排水設備工事		1	式			No.3
4	屋外給水設備工事		1	式			No.4
5	屋外排水設備工事		1	式			No.5
6	換気設備工事		1	式			No.6
	新築工事計		1	式			
7	撤去工事		1	式			No.7
	解体工事計		1	式			
	合計						

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	災害配慮大便器セット 節水型 タンク式	6	組			
		洗浄暖房便座、オート擬音式					
	多機能トイレパック	床置大便器 右勝手 タンク式 オストメイト対応流	1	組			
		洗面器 手洗器 電気温水器 洗浄便座 化粧鏡					
	小便器	低リップ壁掛センサー一体 再生水仕様	4	組			
		設備保護洗浄機能付					
	洗面器		4	組			
		角形洗面器 自動単水栓 水石けん入れ 壁給排水					
	掃除用流し	バック付き壁給水	1	組			
		P型トラップ					
	紙巻器		4	組			
		横4連ストック付き紙巻器(鍵付き・左使用)					
	紙巻器		2	組			
		横4連ストック付き紙巻器(鍵付き・右使用)					
	L型手すり		2	組			
		樹脂被覆タイプ					
	小便器用手すり		1	組			
		樹脂被覆タイプ					
	洗面器手すり		2	組			
		樹脂被覆タイプ					
	化粧鏡		4	組			
		457 x 610 防錆 盗難防止タイプ					

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ベビーキープ		3	組			
	縦型おむつ交換台		3	組			
	チェンジングボード		3	組			
	大便器取付	タンク式	6	組			
	多機能トイレパック取付		1	組			
	小便器取付	床置き 一体型感知式	4	組			
	洗面器取付	自動水栓1個 大	4	組			
	掃除流し取付	バック付き	1	組			
	紙巻き器取付	(4組+2組)右勝手、左勝手共通	6	組			
	L型手すり取付		2	組			
	小便器用手すり取付		1	組			
	洗面器手すり取付		2	組			

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	撤去工事						
	大便器撤去		4	組			
	和風便器撤去		1	組			
	小便器撤去		4	組			
	洗面器撤去		2	組			
	洗面カウンター撤去		2	組			
	化粧鏡撤去		2	組			
	ベビーキープ撤去		4	個			
	小便器用手摺り撤去		1	個			
	掃除用流し撤去		1	組			
	散水栓撤去		2	個			
	床排水トラップ撤去	T3A-50	2	個			

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	大便器セット 節水型 クイックタンク式	6	組			
		普通便座 フタなし 固定強化ボルト					
	多機能トイレパック	床置大便器 右勝手 タンク式 オストメイト対応流し	1	組			
		洗面器 手洗器 電気温水器 洗浄便座 化粧鏡					
	小便器	低リップ壁掛センサー一体 再生水仕様	3	組			
		設備保護洗浄機能付					
	マーベリイナカウンター	ボウル一体タイプ 間口 1540mm 2連	1	組			
		自動単水栓 壁給排水 手すり1ヶ所					
	マーベリイナカウンター	ボウル一体タイプ 間口 1795mm 2連 2方エプロン	1	組			
		自動単水栓 壁給排水 手すり1ヶ所					
	掃除用流し	バック付き壁給水	1	組			
		P型トラップ					
	紙巻器		4	組			
		横4連ストック付き紙巻器(鍵付き・左使用)					
	紙巻器		2	組			
		横4連ストック付き紙巻器(鍵付き・右使用)					
	L型手すり		2	組			
		樹脂被覆タイプ					
	小便器用手すり		1	組			
		樹脂被覆タイプ					
	化粧鏡		5	組			
		457 x 610 防錆 盗難防止タイプ					

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ベビーキープ		2	組			
	縦型おむつ交換台		1	組			
	散水栓	13F-12 SUS製ボックス	2	組			
	大便器取付	タンク式	6	組			
	多機能トイレパック	据え付け費	1	組			
	小便器取付	床置き 一体型感知式	3	組			
	マーベリイナカウンター2連取付	(男子用1組+女子用1組)	2	組			
	掃除流し取付	バック付き	1	組			
	紙巻き器取付	(4組+2組)右勝手、左勝手共通	6	組			
	L型手すり取付		2	組			
	小便器用手すり取付		1	組			

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 40A	17.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 50A	23.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 65A	18.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 75A	6.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 100A	14.0	m			
	床排水金物	T3A50	5	個			
	掃除口	COA50	4	個			
	掃除口	COA65	1	個			
	掃除口	COA100	4	個			
	通気金物	VA-2 50	1	個			
	通気金物	VA-2 80	2	個			
	屋内排水設備工事		1	式			

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	掃除用流し撤去		1	組			
	散水栓撤去		1	個			
	床排水トラップ撤去	T3A-50	5	個			
	給水管(鋼管) 撤去	機械室・便所 20A	25.0	m			
	給水管(鋼管) 撤去	機械室・便所 25A	15.0	m			
	給水管(鋼管) 撤去	機械室・便所 32A	2.0	m			
	給水管(鋼管) 撤去	機械室・便所 40A	7.0	m			
	給水管(樹脂管) 撤去	地中埋設 20A	19.0	m			
	給水管(樹脂管) 撤去	地中埋設 40A	2.0	m			

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	大便器セット 節水型 クイックタンク式	11	組			
		普通便座 フタなし 固定強化ボルト					
	多機能トイレパック	床置大便器 左勝手 タンク式 オストメイト対応流し	1	組			
		洗面器 手洗器 電気温水器 洗浄便座 化粧鏡					
	多機能トイレパック	床置大便器 右勝手 タンク式 オストメイト対応流し	1	組			
		洗面器 手洗器 電気温水器 洗浄便座 化粧鏡					
	小便器	低リップ壁掛センサー一体 再生水仕様	5	組			
		設備保護洗浄機能付					
	マーベリイナカウンター	ポウル一体タイプ 間口 2405mm 3連	1	組			
		自動単水栓 壁給排水 手すり1ヶ所					
	マーベリイナカウンター	ポウル一体タイプ 間口 2500mm 3連	1	組			
		自動単水栓 壁給排水 手すり1ヶ所					
	掃除用流し	バック付き壁給水	1	組			
		P型トラップ					
	紙巻器		7	組			
		横4連ストック付き紙巻器(鍵付き・左使用)					
	紙巻器		4	組			
		横4連ストック付き紙巻器(鍵付き・右使用)					
	L型手すり		2	組			
		樹脂被覆タイプ					
	小便器用手すり		1	組			
		樹脂被覆タイプ					

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 40A	20.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 50A	61.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 65A	16.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 75A	22.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 100A	19.0	m			
	床排水金物	T3A50	6	個			
	掃除口	COA40	1	個			
	掃除口	COA50	1	個			
	掃除口	COA65	2	個			
	掃除口	COA80	2	個			
	掃除口	COA100	4	個			

	通気金物		5	個			
		VA-2 50					
	通気金物		1	個			
		VA-2 80					
	屋内排水設備工事		1	式			

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	散水栓撤去		2	個			
	床排水トラップ撤去	T3A-50	6	個			
	給水管(鋼管) 撤去	機械室・便所 20A	31.0	m			
	給水管(鋼管) 撤去	機械室・便所 25A	12.0	m			
	給水管(鋼管) 撤去	機械室・便所 32A	22.0	m			
	給水管(樹脂管) 撤去	地中埋設 20A	8.0	m			
	給水管(樹脂管) 撤去	地中埋設 32A	5.0	m			
	排水管(鋼管) 撤去	機械室・便所 40A	17.0	m			
	排水管(鋼管) 撤去	機械室・便所 50A	53.0	m			
	排水管(鋼管) 撤去	機械室・便所 65A	13.0	m			
	排水管(鋼管) 撤去	機械室・便所 80A	15.0	m			
	排水管(鋼管) 撤去	機械室・便所 100A	14.0	m			

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	大便器セット 節水型 クイックタンク式	4	組			
		普通便座 フタなし 固定強化ボルト					
	洋風大便器	大便器セット 節水型 パブリック向けタンクレストイレ	1	組			
		洗浄暖房便座、オート擬音式 大型発電リモコン 発電洗浄ボタン フタなし					
	小便器	低リップ壁掛センサー一体 再生水仕様	2	組			
		設備保護洗浄機能付					
	マーベリイナカウンター	ボウル一体タイプ 間口 1750mm 2連	1	組			
		自動単水栓 壁給排水 手すり1ヶ所					
	マーベリイナカウンター	ボウル一体タイプ 間口 970mm 1連	1	組			
		自動単水栓 壁給排水 手すり1ヶ所					
	洗面器		1	組			
		カウンター一体型 電気温水器3L一体自動水栓 水石けん入れ					
	オストメイトパック		1	組			
		タンク式 電気温水器付 側板					
	掃除用流し	バック付き壁給水	1	組			
		P型トラップ					
	紙巻器		4	組			
		横4連ストック付き紙巻器(鍵付き・左使用)					
	紙巻器付手すり		1	組			
		2連					
	はね上げ手すり		1	組			
		樹脂被覆タイプ					

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	大便器取付	タンク式 (4組+1組)	5	組			
	小便器取付	床置き 一体型感知式	2	組			
	マーベリイナカウンター2連取付		1	組			
	マーベリイナカウンター1連取付		1	組			
	洗面器取付		1	組			
	オストメイトパック取付		1	組			
	掃除流し取付	バック付き	1	組			
	紙巻き器取付		4	組			
	紙巻器付手すり取付		1	組			
	はね上げ手すり取付		1	組			
	背もたれ取付		1	組			

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 40A	11.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 50A	20.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 65A	15.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 75A	4.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 100A	12.0	m			
	床排水金物	T3A50	2	個			
	掃除口	COA65	4	個			
	掃除口	COA100	3	個			
	通気金物	VA-2 50	3	個			
	屋内排水設備工事		1	式			

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	撤去工事						
	大便器撤去		4	組			
	小便器撤去		3	組			
	洗面器撤去		4	組			
	洗面カウンター撤去		2	組			
	化粧鏡撤去		4	組			
	掃除用流し撤去		1	組			
	床排水トラップ撤去	T3A-50	2	個			
	給水管(鋼管) 撤去	機械室・便所 20A	34.0	m			
	給水管(鋼管) 撤去	機械室・便所 25A	3.0	m			

