

御殿山トイレ【新築】

数量総括表

数量総括表

No	費目・工種・種別・細別・規格		設計数量	単位	採用数量	備考
A. 建築						
1. 直接仮設工事						
1	遣り方		77.1	延㎡	77.1	拾書P1
2	墨出し		77.1	延㎡	77.1	拾書P1
3	養生		77.1	延㎡	77.1	拾書P1
4	清掃・後片付け		77.1	延㎡	77.1	拾書P1
5	竣工時清掃		77.1	延㎡	77.1	拾書P1
6	地足場		77.1	延㎡	77.1	拾書P1
7	外部足場		143.2	架㎡	143.0	拾書P1
8	ネット養生		143.2	架㎡	143.0	拾書P1
9	内部足場		77.1	延㎡	77.1	拾書P1
2. 土工事						
1 0	根切		176.0	㎡	176.0	構造拾書P1
1 1	床付		81.2	㎡	81.2	構造拾書P1
1 2	埋戻し		59.3	㎡	59.3	構造拾書P1
1 3	発生土運搬		116.7	㎡	117.0	構造拾書P1
1 4	残土受入地処理		116.7	㎡	117.0	構造拾書P1
1 5	土工機械運搬		1.0	往復	1.0	構造拾書P1
1 6	平板載荷試験		1	箇所	1	構造拾書P1

3. 地業工事						
17	砕石地業		8.9	m ³	8.9	構造拾書P1
4. 鉄筋工事						
18	異形鉄筋 D10 SD295A		3.5	t	3.5	構造拾書P2
19	異形鉄筋 D13 SD295A		1.5	t	1.5	構造拾書P2
20	異形鉄筋 D16 SD295A		0.7	t	0.7	構造拾書P2
21	異形鉄筋 D19 SD345		0.7	t	0.7	構造拾書P2
22	ガス圧接		34	箇所	34	構造拾書P2
23	鉄筋加工組工		6.4	t	6.4	構造拾書P2
24	鉄筋運搬費		6.4	t	6.4	構造拾書P2
25	スクラップ控除		0.1	t	0.1	構造拾書P2

5. コンクリート工事						
26	コンクリート 捨てコンクリート18-15-25		4.1	m ³	4.1	構造拾書P1
27	コンクリート コンクリート24-18-25		65.0	m ³	65.0	構造拾書P2
28	打設手間 捨てコンクリート		4.1	m ³	4.1	構造拾書P1
29	打設手間 基礎部		65.0	m ³	65.0	構造拾書P2
30	コンクリートポンプ圧送		4	回	4	構造拾書P2
31	止水板		34.6	m	34.6	拾書P2
6. 型枠工事						
32	普通型枠		285.9	m ²	286.0	構造拾書P2
33	化粧型枠		13.2	m ²	13.2	構造拾書P2
34	型枠運搬費		299.1	m ²	299.0	構造拾書P2

7. 組積工事						
35	外装 セメントボード張り		80.6	m ²	80.6	拾書P3
8. 防水工事						
36	変成シリコン系シーリング		109.9	m	110.0	拾書P4
37	ポリサルファイド系シーリング		59.3	m	59.3	拾書P5
9. 左官工事						
38	コンクリート面直均し仕上げ		91.0	m ²	91.0	拾書P6
39	床モルタル塗り 木ゴテ		69.0	m ²	69.0	拾書P6
40	天端コンクリート面 直均し仕上げ		43.9	m	43.9	拾書P6
41	建具周囲防水モルタル充填		16.5	m	16.5	拾書P6
42	内外壁薄塗材E		88.6	m ²	88.6	拾書P7
10. タイル工事						
43	床 磁器質抗菌タイル		69.0	m ²	69.0	拾書P8
44	小便器下 汚垂陶板		3.9	m	3.9	拾書P8
45	壁 磁器質抗菌タイル		71.3	m ²	71.3	拾書P8

1 1. 木工事						
4 6	構造材 杉一等		4.7	m ³	4.7	構造拾書(木集計)P4
4 7	構造材 桧		4.2	m ³	4.2	構造拾書(木集計)P4
4 8	構造材 施工費		15.0	人工	15.0	構造拾書(木集計)P4
4 9	防蟻・防腐処理		102.8	m	103.0	構造拾書(木集計)P4
5 0	アンカーボルト		36	本	36	構造拾書(木集計)P4
5 1	羽子板ボルト		29	箇所	29	構造拾書(木集計)P4
5 2	CP-L (かど金物)		21	箇所	21	構造拾書(木集計)P4
5 3	金物		1	式	1	(付属品)
5 4	屋根野地板張り		112.1	m ²	112.0	拾書P11
5 5	間仕切り軸組		135.3	m ²	135.0	拾書P11
5 6	壁胴縁組		303.0	m ²	303.0	拾書P11
5 7	壁構造用合板張り (耐力壁)		154.5	m ²	155.0	構造拾書(木集計)P4
5 8	壁羽目板縦張り		103.4	m ²	103.0	拾書P12
5 9	窓・出入口枠		55.3	m	55.3	拾書P12
6 0	壁見切縁		53.7	m	53.7	拾書P13
6 1	天井下地		114.0	m ²	114.0	拾書P13
6 2	天井羽目板縦張り		114.0	m ²	114.0	拾書P13
6 3	廻縁・見切縁		113.0	m	113.0	拾書P14
6 3 (1)	筋交いプレート		28	箇所	28	構造拾書(木集計)P4

1 2. 屋根とい工事						
6 4	カラーガルバリウム鋼板 平葺き		112.1	m ²	112.0	拾書P9
6 5	軒先水切納め		21.8	m ²	21.8	拾書P9
6 6	ケラバ水切納め		21.8	m	21.8	拾書P9
6 7	棟包み納め		10.9	m	10.9	拾書P9
6 8	屋根一体型トップライト		8	箇所	8	拾図A-020
1 3. 金属工事						
6 9	化粧蓋床点検口		6	箇所	6	拾図A-012
7 0	グレーチング		10.6	m	10.6	拾書P10
7 1	ライニング下地		16.3	m ²	16.3	拾書P10
7 2	SK掃除用具掛け		1	箇所	1	拾図A-012
7 3	衛生器具下地補強		15.7	m	15.7	拾書P10

1 4. 建具等工事						
7 4	AD-11	FIX窓+ハンガードア	1	箇所	1	図示の通り (A-20)
7 5	AG-11, 11a	固定ガラリ	2	箇所	2	図示の通り (A-20)
7 6	AG-12	固定ガラリ	1	箇所	1	図示の通り (A-20)
7 7	SD-11	片引きドア	1	箇所	1	図示の通り (A-20)
7 8	SD-12	片開きドア	2	箇所	2	図示の通り (A-20)
7 9	TB-11	トイレブース	1	箇所	1	図示の通り (A-20)
8 0	TB-12	トイレブース	1	箇所	1	図示の通り (A-20)
8 1	TB-13	トイレブース	1	箇所	1	図示の通り (A-20)
8 2	TB-14	隔て板	4	箇所	4	図示の通り (A-20)
8 3		強化ガラス (ア8)	37.0	m ²	37.0	拾書P15
8 4		強化ガラス (ア10)	4.7	m ²	4.7	拾書P15
8 5		ガラスシーリング	116.5	m	117.0	拾書P15
8 6		衝突防止シール	22	箇所	22	拾図A-020

15. 内装工事						
87	壁 シーリング石こうボード		71.3	m ²	71.3	拾書P16
88	壁 硬質石こうボード		71.3	m ²	71.3	拾書P16
89	壁断熱材		41.0	m ²	41.0	拾書P16
90	天井断熱材		74.8	m ²	74.8	拾書P16
16. 塗装工事						
91	木部塗装		217.5	m ²	218.0	拾書P17
92	木部塗装 細幅		276.8	m	277.0	拾書P17
93	木部枠塗装 細幅		12.1	m	12.1	拾書P17
94	建具塗装		11.7	m ²	11.7	拾書P17
17. 雑工事						
95	ライニング甲板 W=200		6.6	m	6.6	拾書P18
96	ライニング甲板 W=250		6.9	m	6.9	拾書P18
97	F-1 カウンター		1	箇所	1	拾図A-038
98	IS-01 男子トイレサイン		1	箇所	1	拾図A-039
99	IS-02 女子トイレサイン		1	箇所	1	拾図A-039
100	IS-03 多目的トイレサイン		3	箇所	3	拾図A-039
101	IS-04 ベビーベッドサイン		3	箇所	3	拾図A-039
102	IS-05 ベビーチェアサイン		3	箇所	3	拾図A-039
103	IS-06 フィッティングボードサイン		3	箇所	3	拾図A-039
104	IS-13, 14 トイレ案内サイン		2	箇所	2	拾図A-039

D. 外構工事						
1 0 5	根切		8.5	m ³	8.5	拾図A-022
1 0 6	発生土運搬		8.5	m ³	8.5	拾図A-022
1 0 7	残土受入地処理		8.5	m ³	8.5	拾図A-022
1 0 8	ウレタン舗装(表層)		27.3	m ²	27.3	拾書P19
1 0 9	コンクリート舗装		27.3	m ²	27.3	拾書P19
1 1 0	歩車道境界ブロック		6.0	m	6.0	拾書P19
1 1 1	透水トレンチ		12.0	m	12.0	拾書P19
1 1 2	砂利敷 ϕ 100		1.3	m ³	1.3	拾書P19
共通仮設費 (積み上げ)						
1 1 3	警備員 交通警備員B		1	式	1	(1人×24日)×4か月 96人 ※工事全体
1 1 4	仮囲い シート張り		36.9	m	36.9	拾書P20
1 1 5	仮囲い キャスターゲート		1	箇所	1	拾図A-012

B. 電気						
1. 電灯設備 (幹線・コンセント)						
1 1 6	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線		1.0	m	1.0	拾出表 No. 1
1 1 7	600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル		63.9	m	64.0	拾出表 No. 1
1 1 8	EM-CETケーブル 100mm ² (管内)		2.0	m	2.0	拾出表 No. 1
1 1 9	EM-CETケーブル 100mm ² ビット・天井		3.6	m	4.0	拾出表 No. 1
1 2 0	硬質ビニル電線管 (VE) 隠ぺい・埋込配管 16mm		1.0	m	1.0	拾出表 No. 1
1 2 1	硬質ビニル電線管 (VE) 露出配管 70mm		2.0	m	2.0	拾出表 No. 1
1 2 2	合成樹脂製可とう電線管		63.9	m	64.0	拾出表 No. 1
1 2 3	プルボックスSS-V形		1	個	1	拾出表 No. 1
1 2 4	合成樹脂製アウトレットボックス		25	個	25	拾出表 No. 1
1 2 5	接地極 (銅覆鋼棒打込式)		1	箇所	1	拾出表 No. 1
1 2 6	電灯盤 L-御殿山		1	面	1	拾出表 No. 1
1 2 7	コンセント (金属プレート付) (接地極 接地端子付 一体形)		11	個	11	拾出表 No. 1
1 2 8	コンセント (金属プレート付) (接地極×2付 一体形)		2	個	2	拾出表 No. 1
1 2 9	コンセント (金属プレート付) (接地極×2 接地端子付 一体形)		3	個	3	拾出表 No. 1
1 3 0	コンセント (防雨形)		1	個	1	拾出表 No. 1

2. 電灯設備 (照明配線)						
1 3 1	600Vホ°ポリエチレン絶縁耐熱性ホ°ポリエチレンシースケーブル (EM-EEF) 1.6mm-2C ヒット・天井		22.9	m	23.0	拾出表 No. 2
1 3 2	600Vホ°ポリエチレン絶縁耐熱性ホ°ポリエチレンシースケーブル (EM-EEF) 1.6mm-2C FEP内 (PF・CD)		6.5	m	7.0	拾出表 No. 2
1 3 3	600Vホ°ポリエチレン絶縁耐熱性ホ°ポリエチレンシースケーブル (EM-EEF) 2.0mm-3C ヒット・天井		92.4	m	92.0	拾出表 No. 2
1 3 4	600Vホ°ポリエチレン絶縁耐熱性ホ°ポリエチレンシースケーブル (EM-EEF) 2.0mm-3C FEP内 (PF・CD)		16.3	m	16.0	拾出表 No. 2
1 3 5	合成樹脂製可とう電線管 隠ぺい・埋込配管 22mm		22.8	m	23.0	拾出表 No. 2
1 3 6	合成樹脂製アウトレットボックス D44		19	個	19	拾出表 No. 2
1 3 7	合成樹脂製アウトレットボックス D54		3	個	3	拾出表 No. 2
1 3 8	合成樹脂製スイッチボックス		7	個	7	拾出表 No. 2
1 3 9	天井埋込熱線センサー親器		3	個	3	拾出表 No. 2
1 4 0	天井埋込熱線センサー子器		6	個	6	拾出表 No. 2
1 4 1	壁付熱線センサー親器		3	個	3	拾出表 No. 2
1 4 2	壁付熱線センサー子器		2	個	2	拾出表 No. 2
1 4 3	操作ユニット1回路用		1	個	1	拾出表 No. 2
1 4 4	埋込スイッチ		1	個	1	拾出表 No. 2
3. 電灯設備 (照明器具)						
1 4 5	照明器具 A		12	個	12	拾出表 No. 3
1 4 6	照明器具 A 2		2	個	2	拾出表 No. 3
1 4 7	照明器具 B		5	個	5	拾出表 No. 3
1 4 8	照明器具 C		14	個	14	拾出表 No. 3
1 4 9	照明器具 D		2	個	2	拾出表 No. 3

4. 誘導支援設備						
1 5 0	EM-AEケーブル		4.9	m	5.0	拾出表 No. 4
1 5 1	合成樹脂製可とう電線管		4.9	m	5.0	拾出表 No. 4
1 5 2	合成樹脂製アクトレットボックス 浅型		2	個	2	拾出表 No. 4
1 5 3	合成樹脂製アクトレットボックス 浅型セパレート付		1	個	1	拾出表 No. 4
1 5 4	警報ランプ付ブザー		1	個	1	拾出表 No. 4
1 5 5	非常用埋込押釦		2	個	2	拾出表 No. 4
5. 構内配線線路						
1 5 6 (1)	根切り(小規模)		5.36	m ³	5.4	別紙(土工事計算書)
1 5 6 (2)	発生土埋戻し		4.12	m ³	4.1	別紙(土工事計算書)
1 5 6 (3)	購入土埋戻し		1.23	m ³	1.2	別紙(土工事計算書)
1 5 6 (4)	機械運搬費		1.0	往復	1.0	別紙(土工事計算書)
1 5 6 (5)	波付硬質合成樹脂管(FEP)		27.2	m	27.2	拾図E-007, 拾出表
1 5 6 (6)	EM-CETケーブル		13.6	m	13.6	拾図E-007, 拾出表
1 5 6 (7)	埋設標識シート		13.0	m	13.0	別紙(土工事計算書)
6. 撤去工事						
1 5 7	照明器具撤去		9	個	9	拾出表(撤去)
1 5 8	人感センサー撤去		9	個	9	拾出表(撤去)
1 5 9	直流電源装置撤去		1	個	1	拾出表(撤去)

C. 機械						
1. 衛生器具設備工事						
1 6 0	洋風大便器		6	組	6	器具・配管拾い書 2/97
1 6 1	多機能トイレパック		1	組	1	器具・配管拾い書 2/97
1 6 2	小便器		4	組	4	器具・配管拾い書 2/97
1 6 3	洗面器		4	組	4	器具・配管拾い書 2/97
1 6 4	掃除用流し		1	組	1	器具・配管拾い書 2/97
1 6 5	紙巻器 横4連ストック付き紙巻器（鍵付き・左使用）		4	組	4	器具・配管拾い書 2/97
1 6 6	紙巻器 横4連ストック付き紙巻器（鍵付き・右使用）		2	組	2	器具・配管拾い書 2/97
1 6 7	L型手すり		2	組	2	器具・配管拾い書 2/97
1 6 8	小便器用手すり		1	組	1	器具・配管拾い書 2/97
1 6 9	洗面器手すり		2	組	2	器具・配管拾い書 2/97
1 7 0	化粧鏡		4	組	4	器具・配管拾い書 2/97
1 7 1	ベビーキープ		3	組	3	器具・配管拾い書 2/97
1 7 2	縦型おむつ交換台		3	組	3	器具・配管拾い書 2/97
1 7 3	チェンジングボード		3	組	3	器具・配管拾い書 2/97

2. 屋内給水設備工事						
174	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管20A		29.0	m	29.0	器具・配管拾い書 4/97
175	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管25A		6.0	m	6.0	器具・配管拾い書 4/97
176	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管32A		14.0	m	14.0	器具・配管拾い書 4/97
177	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管40A		1.0	m	1.0	器具・配管拾い書 4/97
178	保温工事GW 天井内等 20t 20A		15.0	m	15.0	器具・配管拾い書 14/97
179	保温工事GW 暗渠内 20t 20A		14.0	m	14.0	器具・配管拾い書 14/97
180	保温工事GW 暗渠内 20t 25A		6.0	m	6.0	器具・配管拾い書 14/97
181	保温工事GW 暗渠内 20t 32A		14.0	m	14.0	器具・配管拾い書 14/97
182	保温工事GW 暗渠内 20t 40A		1.0	m	1.0	器具・配管拾い書 14/97
182 (1)	スリーブ費 屋内給水設備		1	式	1	積算基準 M1 10%

3. 屋内排水設備工事						
1 8 3	硬質塩化ビニル管 40A		6.0	m	6.0	器具・配管拾い書 5/97
1 8 4	硬質塩化ビニル管 50A		25.0	m	25.0	器具・配管拾い書 5/97
1 8 5	硬質塩化ビニル管 65A		3.0	m	3.0	器具・配管拾い書 5/97
1 8 6	硬質塩化ビニル管 75A		6.0	m	6.0	器具・配管拾い書 5/97
1 8 7	硬質塩化ビニル管 100A		33.0	m	33.0	器具・配管拾い書 5/97
1 8 8	床排水金物 T3A50		4	個	4	器具・配管拾い書 9/97
1 8 9	床排水金物 T5A50		4	個	4	器具・配管拾い書 9/97
1 9 0	掃除口 COA100		5	個	5	器具・配管拾い書 9/97
1 9 1	通気金物 VC80		1	個	1	器具・配管拾い書 9/97
1 9 1 (1)	スリーブ費 屋内排水設備		1	式	1	積算基準 M1 10%
4. 屋外給水設備工事						
1 9 2	耐衝撃性硬質塩化ビニル管		6.0	m	6.0	器具・配管拾い書 4/97
1 9 3	埋め戻しバックホウ0.13m3 砂		0.66	m ³	0.70	器具・配管拾い書 11/97
1 9 4	埋め戻しバックホウ0.13m3		0.44	m ³	0.40	器具・配管拾い書 11/97
1 9 5	残土処分 構内敷き均し		0.66	m ³	0.70	器具・配管拾い書 11/97

5. 屋外排水設備工事						
1 9 6	硬質塩化ビニル管 50A		1.0	m	1.0	器具・配管拾い書 5/97
1 9 7	硬質塩化ビニル管 100A		11.0	m	11.0	器具・配管拾い書 5/97
1 9 8	汚水枥 ~500H		1	個	1	器具・配管拾い書 9/97
1 9 9	汚水枥 ~550H		2	個	2	器具・配管拾い書 9/97
2 0 0	汚水枥 ~600H		1	個	1	器具・配管拾い書 9/97
2 0 1	汚水枥 ~700H		1	個	1	器具・配管拾い書 9/97
2 0 2	埋め戻し バックホウ0.13m ³ 砂		1.08	m ³	1.10	器具・配管拾い書 12/97
2 0 3	埋め戻し バックホウ0.13m ³		1.25	m ³	1.30	器具・配管拾い書 12/97
2 0 4	残土処分 構内敷き均し		1.08	m ³	1.10	器具・配管拾い書 12/97

6. 換気設備工事						
205	射流送風機 FE-1		1	台	1	図面M-009
206	射流送風機 FE-2		1	台	1	図面M-009
207	据付費		1	式	1	
208	スパイラルダクト 150φ		6.0	m	6.0	器具・配管拾い書 6/97
209	スパイラルダクト 200φ		5.0	m	5.0	器具・配管拾い書 6/97
210	スパイラルダクト 250φ		2.0	m	2.0	器具・配管拾い書 6/97
211	スパイラルダクト 300φ		2.0	m	2.0	器具・配管拾い書 6/97
212	ボックス 0.6t		7.3	m ²	7.3	器具・配管拾い書 10/97
213	ボックス 0.5t		1.9	m ²	1.9	器具・配管拾い書 10/97
214	消音内貼り 消音チャンバー		6.7	m ²	6.7	器具・配管拾い書 10/97
215	制気口 250x250		2	個	2	器具・配管拾い書 9/97
216	制気口 300x300		4	個	4	器具・配管拾い書 9/97
217	ボリュームダンパ		2	個	2	器具・配管拾い書 9/97
218	たわみ継手		2	個	2	器具・配管拾い書 9/97

7. 撤去工事						
2 1 9	大便器撤去		4	組	4	器具・配管拾い書 3/97
2 2 0	和風便器撤去		1	組	1	器具・配管拾い書 3/97
2 2 1	小便器撤去		4	組	4	器具・配管拾い書 3/97
2 2 2	洗面器撤去		2	組	2	器具・配管拾い書 3/97
2 2 3	洗面カウンター撤去		2	組	2	器具・配管拾い書 3/97
2 2 4	化粧鏡撤去		2	組	2	器具・配管拾い書 3/97
2 2 5	ベビーキープ撤去		4	個	4	器具・配管拾い書 3/97
2 2 6	小便器用手摺り撤去		1	個	1	器具・配管拾い書 3/97
2 2 7	掃除用流し撤去		1	組	1	器具・配管拾い書 3/97
2 2 8	散水栓撤去		2	個	2	器具・配管拾い書 3/97
2 2 9	床排水トラップ撤去		2	個	2	器具・配管拾い書 3/97
2 3 0	給水管（鋼管） 撤去 20A 機械室・便所		23.0	m	23.0	器具・配管拾い書 7/97
2 3 1	給水管（鋼管） 撤去 25A 機械室・便所		16.0	m	16.0	器具・配管拾い書 7/97
2 3 2	給水管（樹脂管） 撤去 20A 地中埋設		1.0	m	1.0	器具・配管拾い書 7/97
2 3 3	給水管（樹脂管） 撤去 40A 地中埋設		6.0	m	6.0	器具・配管拾い書 7/97
2 3 4	排水管（樹脂管） 撤去 40A 機械室・便所		6.0	m	6.0	器具・配管拾い書 8/97
2 3 5	排水管（樹脂管） 撤去 50A 機械室・便所		28.0	m	28.0	器具・配管拾い書 8/97
2 3 6	排水管（樹脂管） 撤去 65A 機械室・便所		1.0	m	1.0	器具・配管拾い書 8/97
2 3 7	排水管（樹脂管） 撤去 75A 機械室・便所		15.0	m	15.0	器具・配管拾い書 8/97
2 3 8	排水管（樹脂管） 撤去 100A 機械室・便所		7.0	m	7.0	器具・配管拾い書 8/97
2 3 9	排水管（樹脂管） 撤去 40A VP 地中埋設		1.0	m	1.0	器具・配管拾い書 8/97
2 4 0	排水管（樹脂管） 撤去 100A VP 地中埋設		8.0	m	8.0	器具・配管拾い書 8/97

2 4 1	掃除口 撤去COA80		2	個	2	器具・配管拾い書 9/97
2 4 2	掃除口 撤去COA100		2	個	2	器具・配管拾い書 9/97
2 4 3	通気金物 撤去VC80		2	個	2	器具・配管拾い書 9/97
2 4 4	汚水桝 撤去 ~600H		2	個	2	器具・配管拾い書 9/97
2 4 5	汚水桝 撤去 ~700H		1	個	1	器具・配管拾い書 9/97
2 4 6	根切り バックホウ0.13m3		2.55	m ³	2.60	器具・配管拾い書 13/97
2 4 7	保温工事 撤去 天井内等 20t 20A		11.0	m	11.0	器具・配管拾い書 19/97
2 4 8	保温工事 撤去GW 暗渠内 20t 20A		12.0	m	12.0	器具・配管拾い書 19/97
2 4 9	保温工事 撤去GW 暗渠内 20t 25A		16.0	m	16.0	器具・配管拾い書 19/97

御殿山トイレ【解体】

数量総括表

数量総括表

No	費目・工種・種別・細別・規格		設計数量	単位	採用数量	備考
A. 解体						
1. 直接仮設工事						
1	外部足場		105.8	架m ²	106.0	拾書 P41
2	ネット養生		105.8	架m ²	106.0	拾書 P41
2. 解体工事						
3	建物躯体解体		26.7	m ³	26.7	拾書 P42
4	基礎コンクリート解体		12.4	m ³	12.4	拾書 P42
5	サッシ撤去		4	箇所	4	拾図 面図/天伏図 GB×2、TL×2
6	ガラス撤去		9.7	m ²	9.7	拾書 P42
7	トイレブース撤去		23.8	m ²	23.8	拾書 P42
8	シート防水撤去		26.6	m ²	26.6	拾書 P43

3. 外構解体工事						
9	平板ブロック		1.7	m ³	1.7	拾書 P43
10	縁石		0.1	m ³	0.1	拾書 P43
11	樹木 剪定・伐採伐根		1	式	1	
4. 発生材処分						
12	発生材積込手間 建物解体コンクリート・モルタル		40.6	m ³	40.6	解体拾書 P42+設備廃材P1 建築39.1m ³ +設備1.5m ³
13	発生材積込手間 建物解体内装仕上		2.5	m ³	2.5	解体拾書 P+設備廃材P1 建築1.6m ³ +設備0.9m ³
14	発生材積込手間 外構解体コンクリート・モルタル		1.7	m ³	1.7	9. 平板ブロックの数量
15	発生材積込手間 外構解体内装仕上		0.1	m ³	0.1	10. 縁石の数量
16	コンクリート塊		42.3	m ³	42.3	12. 建物解体+14. 外構解体 コンクリート・モルタル 40.6+1.7
17	解体系混合廃棄物		2.6	m ³	2.6	13. 建物解体+15. 外構解体 内装仕上 2.5+0.1

西休憩所トイレ【改修】

数量総括表

数量総括表

No	費目・工種・種別・細別・規格	設計数量	単位	採用数量	備考
A. 建築					
1. 直接仮設工事					
1	墨出し	36.8	延m ²	36.8	拾書P1
2	養生	36.8	延m ²	36.8	拾書P1
3	整理清掃後片付け	36.8	延m ²	36.8	拾書P1
4	竣工時清掃	36.8	延m ²	36.8	拾書P1
5	外部足場	114.1	架m ²	114.0	拾書P1
6	ネット養生	114.1	架m ²	114.0	拾書P1
7	内部足場	36.8	m ²	36.8	拾書P1
2. 防水改修					
8	シーリング撤去	118.5	m	119.0	拾書P2, P10
9	シーリング 外部改修 715 変形シリコーン系	58.3	m	58.3	拾書P2
10	シーリング 内部改修 710 ポリサルファイド系	60.2	m	60.2	拾書P10
11	シーリング 取り合い部 75 ポリサルファイド系	29.1	m	29.1	拾書P9

3. 外壁改修						
1 2	バイオ洗浄 外壁		65.1	m ²	65.1	拾書P2
1 3	バイオ洗浄 ガラス、建具		18.8	m ²	18.8	拾書P2
1 4	サイン		5	箇所	5	図示の通り(A-109)

4. 内装改修						
15	床タイル撤去		29.3	m ²	29.3	拾書P4
16	壁タイル撤去		92.5	m ²	92.5	拾書P6
17	トイレブース撤去		24.6	m ²	24.6	拾書P6
18	洗面カウンター撤去		2	箇所	2	拾図A-109
19	ライニング壁 撤去		2.0	m ³	2.0	拾書P6
20	床タイル張		28.1	m ²	28.1	拾書P4
21	汚垂石		1.3	m ²	1.3	拾書P4
22	ケイ酸カルシウム板 ア10		79.4	m ²	79.4	拾書P9
23	ケイ酸カルシウム板 ア10 耐水合板下地		13.9	m ²	13.9	拾書P9
24	タイル巾木		5.8	m ²	5.8	拾書P9
25	ライニング甲板 W150		7.9	m	7.9	拾書P10
26	ライニング甲板 W200		4.2	m	4.2	拾書P10
27	ライニング甲板 W330		2.4	m	2.4	拾書P10
28	ライニング部壁 耐水合板下地 ア12		13.9	m ²	13.9	拾書P9
29	軽量鉄骨下地		13.9	m ²	13.9	拾書P9
30	トイレブース 男子トイレ		1	式	1	拾書P10
31	トイレブース 男子トイレSKブース		1	式	1	拾書P10
32	トイレブース 女子トイレ		1	式	1	拾書P10
33	SKポール フック		1	箇所	1	拾書P10
34	SK棚		1	箇所	1	拾書P10
35	メッシュ天井取り外し再取付		1	式	1	天井部

5. 塗装改修						
36	AP 塗装除去		64.7	m ²	64.7	拾書P7
37	DP塗		64.7	m ²	64.7	拾書P7
38	EP-G塗		93.2	m ²	93.2	拾書P8-9
6. 躯体改修						
39	和便開口復旧		1	箇所	1	拾書P4
7. 外構改修						
40	平板ブロック撤去		44.2	m ²	44.2	拾書P3
41	外灯撤去		1	箇所	1	拾書P3
42	地先境界ブロック		17.6	m	17.6	拾書P3
43	ウレタン舗装(表層)		44.2	m ²	44.2	拾書P3
44	コンクリート舗装		44.2	m ²	44.2	拾書P3

8. 発生材処分						
45	コンクリート塊		2.1	m ³	2.1	設備廃材P9 設備廃材2.1m3
46	解体系混合廃棄物		10.2	m ³	10.2	建築拾書 P11+設備廃材P9 建築8.9m3+設備1.3m3
47	積込 コンクリートモルタル		2.1	m ³	2.1	45と同じ
48	積込 トイレブース		10.2	m ³	10.2	46と同じ
共通仮設費 (積み上げ)						
49	仮囲い シート張り		8.7	m	8.7	拾書 P 12
50	仮囲い キャスターゲート		1	箇所	1	拾書 P 12

B. 電気

1. 電灯設備 (幹線・コンセント)

5 1	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 2.0mm		115.0	m	115.0	拾出表 No. 1
5 2	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 5.5mm		12.0	m	12.0	拾出表 No. 1
5 3	600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル		14.0	m	14.0	拾出表 No. 1
5 4	EM-CETケーブル 14mm ²		11.0	m	11.0	拾出表 No. 1
5 5	硬質ビニル電線管(VE) 16mm		20.0	m	20.0	拾出表 No. 1
5 6	硬質ビニル電線管(VE) 22mm		4.0	m	4.0	拾出表 No. 1
5 7	硬質ビニル電線管(VE) 28mm		9.0	m	9.0	拾出表 No. 1
5 8	合成樹脂被服鋼管(GLT)		3.0	m	3.0	拾出表 No. 1
5 9	プルボックスSS-V形 (150×150×150)		4	個	4	拾出表 No. 1
6 0	プルボックスSS-V形 (250×250×150)		1	個	1	拾出表 No. 1
6 1	合成樹脂製アウトレットボックス 中四角 浅型 D44		11	個	11	拾出表 No. 1
6 2	合成樹脂製露出ボックス 丸形3方出		1	個	1	拾出表 No. 1
6 3	合成樹脂製露出ボックス16mm 角形1方出		2	個	2	拾出表 No. 1
6 4	合成樹脂製露出ボックス16mm 角形2方出		4	個	4	拾出表 No. 1
6 5	フラッシュプレート		4	個	4	拾出表 No. 1
6 6	接地極(銅覆鋼棒打込式)		1	箇所	1	拾出表 No. 1
6 7	機械ハツリ(短管貫通用) (25)		2	箇所	2	拾出表 No. 1
6 8	機械ハツリ(短管貫通用) (31)		3	箇所	3	拾出表 No. 1
6 9	電灯盤 L-西休憩所		1	面	1	拾出表 No. 1
7 0	コンセント(金属プレート付) (接地極 接地端子付 一体形)		5	個	5	拾出表 No. 1
7 1	コンセント(金属プレート付) (接地極×2付 一体形)		2	個	2	拾出表 No. 1
7 2	コンセント(金属プレート付) (接地端子付 一体形)		3	個	3	拾出表 No. 1

2. 電灯設備 (照明配線)						
7 3	600V ^ホ リエチレン絶縁耐熱性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) 1.6mm-2C ヒット・天井		26.0	m	26.0	拾出表 No. 2
7 4	600V ^ホ リエチレン絶縁耐熱性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) 1.6mm-2C FEP内 (PF・CD)		13.0	m	13.0	拾出表 No. 2
7 5	600V ^ホ リエチレン絶縁耐熱性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) 2.0mm-3C ヒット・天井		69.0	m	69.0	拾出表 No. 2
7 6	600V ^ホ リエチレン絶縁耐熱性 ^ホ リエチレンシースケーブル (EM-EEF) 2.0mm-3C FEP内 (PF・CD)		14.0	m	14.0	拾出表 No. 2
7 7	合成樹脂製可とう電線管		27.0	m	27.0	拾出表 No. 2
7 8	合成樹脂製アウトレットボックス D44		3	個	3	拾出表 No. 2
7 9	合成樹脂製アウトレットボックス D54		1	個	1	拾出表 No. 2
8 0	合成樹脂製スイッチボックス		8	個	8	拾出表 No. 2
8 1	天井埋込熱線センサー親器		1	個	1	拾出表 No. 2
8 2	壁付熱線センサー親器		2	個	2	拾出表 No. 2
8 3	壁付熱線センサー子器		5	個	5	拾出表 No. 2
8 4	操作ユニット1回路用		1	個	1	拾出表 No. 2
8 5	機械ハツリ (短管貫通用)		5	箇所	5	拾出表 No. 2

3. 電灯設備 (照明器具)						
86	照明器具 A		11	個	11	拾出表 No. 3
87	照明器具 B		6	個	6	拾出表 No. 3
88	照明器具 D		4	個	4	拾出表 No. 3
4. 誘導支援設備						
89	EM-AEケーブル 1.2mm-2C 管内		3.0	m	3.0	拾出表 No. 4
90	EM-AEケーブル1.2mm-2C ヒット・天井		3.0	m	3.0	拾出表 No. 4
91	硬質ビニル電線管 (VE)		3.0	m	3.0	拾出表 No. 4
92	合成樹脂製アウトレットボックス D44		2	個	2	拾出表 No. 4
93	合成樹脂製アウトレットボックス 浅型セパレート付 D44		2	個	2	拾出表 No. 4
94	合成樹脂製露出ボックス16mm 角形2方出		1	個	1	拾出表 No. 4
95	合成樹脂製露出ボックス16mm 角形2個用セパレート付		1	個	1	拾出表 No. 4
96	フラッシュプレート		1	個	1	拾出表 No. 4
97	警報ランプ付ブザー		1	個	1	拾出表 No. 4
98	非常用埋込押釦		2	個	2	拾出表 No. 4
99	機械ハツリ (短管貫通用)		1	箇所	1	拾出表 No. 4
5. 構内配線線路						
100	EM-CETケーブル		16.0	m	16.0	拾出表 No. 5
101	直線接続材		1	個	1	拾出表 No. 5

6. 撤去工事						
1 0 2	電灯分電盤撤去 警報装置本体		1	面	1	拾出表 No. 6
1 0 3	照明器具撤去		1	個	1	拾出表 No. 6
1 0 4	照明器具撤去		7	個	7	拾出表 No. 6
1 0 5	呼出用押釦		2	個	2	拾出表 No. 6
1 0 6	ケーブル撤去CV3.5° -2C		10.0	m	10.0	拾出表 No. 6
1 0 7	ケーブル撤去CV5.5° -2C		19.0	m	19.0	拾出表 No. 6
1 0 8	警報ランプ付ブザー		2	個	2	拾出表 No. 6
1 0 9	壁付スイッチ(操作ユニット1回路用)		1	個	1	拾出表 No. 6

C. 機械

1. 衛生器具設備工事

1 1 0	洋風大便器		6	組	6	器具・配管拾い書 44/97
1 1 1	多機能トイレパック		1	組	1	器具・配管拾い書 44/97
1 1 2	小便器		3	組	3	器具・配管拾い書 44/97
1 1 3	マーベリイナカウンター 1540mm		1	組	1	器具・配管拾い書 44/97
1 1 4	マーベリイナカウンター 1795mm		1	組	1	器具・配管拾い書 44/97
1 1 5	掃除用流し		1	組	1	器具・配管拾い書 44/97
1 1 6	紙巻器 横4連ストック付き紙巻器（鍵付き・左使用）		4	組	4	器具・配管拾い書 44/97
1 1 7	紙巻器 横4連ストック付き紙巻器（鍵付き・右使用）		2	組	2	器具・配管拾い書 44/97
1 1 8	L型手すり		2	組	2	器具・配管拾い書 44/97
1 1 9	小便器用手すり		1	組	1	器具・配管拾い書 44/97
1 2 0	化粧鏡		5	組	5	器具・配管拾い書 44/97
1 2 1	ベビーキープ		2	組	2	器具・配管拾い書 44/97
1 2 2	縦型おむつ交換台		1	組	1	器具・配管拾い書 44/97
1 2 3	散水栓		2	組	2	器具・配管拾い書 44/97

2. 屋内給水設備工事						
1 2 4	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管20A		42.0	m	42.0	器具・配管拾い書 46/97
1 2 5	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管25A		4.0	m	4.0	器具・配管拾い書 46/97
1 2 6	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管32A		3.0	m	3.0	器具・配管拾い書 46/97
1 2 7	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管40A		7.0	m	7.0	器具・配管拾い書 46/97
1 2 8	保温工事GW 天井内等 20t 20A		15.0	m	15.0	器具・配管拾い書 54/97
1 2 9	保温工事GW 暗渠内 20t 20A		27.0	m	27.0	器具・配管拾い書 54/97
1 3 0	保温工事GW 暗渠内 20t 25A		4.0	m	4.0	器具・配管拾い書 54/97
1 3 1	保温工事GW 暗渠内 20t 32A		3.0	m	3.0	器具・配管拾い書 54/97
1 3 2	保温工事GW 暗渠内 20t 40A		7.0	m	7.0	器具・配管拾い書 54/97
3. 屋内排水設備工事						
1 3 3	硬質塩化ビニル管 40A VP 機械室・便所		17.0	m	17.0	器具・配管拾い書 47/97
1 3 4	硬質塩化ビニル管 50A VP 機械室・便所		23.0	m	23.0	器具・配管拾い書 47/97
1 3 5	硬質塩化ビニル管 65A VP 機械室・便所		18.0	m	18.0	器具・配管拾い書 47/97
1 3 6	硬質塩化ビニル管 75A VP 機械室・便所		6.0	m	6.0	器具・配管拾い書 47/97
1 3 7	硬質塩化ビニル管 100A VP 機械室・便所		14.0	m	14.0	器具・配管拾い書 47/97
1 3 8	床排水金物 T3A50		5	個	5	器具・配管拾い書 50/97
1 3 9	掃除口 COA50		4	個	4	器具・配管拾い書 50/97
1 4 0	掃除口 COA65		1	個	1	器具・配管拾い書 50/97
1 4 1	掃除口 COA100		4	個	4	器具・配管拾い書 50/97
1 4 2	通気金物 VA-2 50		1	個	1	器具・配管拾い書 50/97
1 4 3	通気金物 VA-2 80		2	個	2	器具・配管拾い書 50/97

4. 屋外給水設備工事						
1 4 4	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP 地中埋設		2.0	m	2.0	器具・配管拾い書 46/97
1 4 5	埋め戻し バックホウ0.13m3 砂		0.16	m ³	0.20	器具・配管拾い書 51/97
1 4 6	埋め戻し バックホウ0.13m3		0.10	m ³	0.10	器具・配管拾い書 51/97
1 4 7	残土処分 構内敷き均し		0.16	m ³	0.20	器具・配管拾い書 51/97
5. 屋外排水設備工事						
1 4 8	硬質塩化ビニル管 50A		1.0	m	1.0	器具・配管拾い書 47/97
1 4 9	硬質塩化ビニル管 65A		2.0	m	2.0	器具・配管拾い書 47/97
1 5 0	硬質塩化ビニル管 100A		17.0	m	17.0	器具・配管拾い書 47/97
1 5 1	汚水枡 ~500H		2	個	2	器具・配管拾い書 50/97
1 5 2	汚水枡 ~550H		2	個	2	器具・配管拾い書 50/97
1 5 3	汚水枡 ~700H		1	個	1	器具・配管拾い書 50/97
1 5 4	埋め戻し バックホウ0.13m3 砂		2.89	m ³	2.90	器具・配管拾い書 52/97
1 5 5	埋め戻し バックホウ0.13m3		3.23	m ³	3.20	器具・配管拾い書 52/97
1 5 6	残土処分 構内敷き均し		2.89	m ³	2.90	器具・配管拾い書 52/97

6. 撤去工事						
1 5 7	大便器撤去		5	組	5	器具・配管拾い書 45/97
1 5 8	和風便器撤去		1	組	1	器具・配管拾い書 45/97
1 5 9	身障者用便器撤去		1	組	1	器具・配管拾い書 45/97
1 6 0	小便器撤去		3	組	3	器具・配管拾い書 45/97
1 6 1	洗面器撤去		4	組	4	器具・配管拾い書 45/97
1 6 2	洗面カウンター撤去		2	組	2	器具・配管拾い書 45/97
1 6 3	手洗い器撤去		1	組	1	器具・配管拾い書 45/97
1 6 4	化粧鏡撤去		5	組	5	器具・配管拾い書 45/97
1 6 5	跳ね上げ手摺り撤去		1	組	1	器具・配管拾い書 45/97
1 6 6	L型手摺り撤去		1	個	1	器具・配管拾い書 45/97
1 6 7	小便器用手摺り撤去		1	個	1	器具・配管拾い書 45/97
1 6 8	掃除用流し撤去		1	組	1	器具・配管拾い書 45/97
1 6 9	散水栓撤去		1	個	1	器具・配管拾い書 45/97
1 7 0	床排水トラップ撤去		5	個	5	器具・配管拾い書 45/97
1 7 1	給水管（鋼管）撤去 20A 機械室・便所		25.0	m	25.0	器具・配管拾い書 48/97
1 7 2	給水管（鋼管）撤去 25A 機械室・便所		15.0	m	15.0	器具・配管拾い書 48/97
1 7 3	給水管（鋼管）撤去 32A 機械室・便所		2.0	m	2.0	器具・配管拾い書 48/97
1 7 4	給水管（鋼管）撤去 40A 機械室・便所		7.0	m	7.0	器具・配管拾い書 48/97
1 7 5	給水管（樹脂管）撤去 20A 機械室・便所		19.0	m	19.0	器具・配管拾い書 48/97
1 7 6	給水管（樹脂管）撤去 40A 機械室・便所		2.0	m	2.0	器具・配管拾い書 48/97
1 7 7	排水管（鋼管）撤去 40A 機械室・便所		21.0	m	21.0	器具・配管拾い書 49/97
1 7 8	排水管（鋼管）撤去 50A 機械室・便所		25.0	m	25.0	器具・配管拾い書 49/97
1 7 9	排水管（鋼管）撤去 65A 機械室・便所		6.0	m	6.0	器具・配管拾い書 49/97

1 8 0	排水管（鋼管） 撤去 100A 機械室・便所		12.0	m	12.0	器具・配管拾い書 49/97
1 8 1	排水管（鉛管） 撤去 50A 機械室・便所		3.0	m	3.0	器具・配管拾い書 49/97
1 8 2	排水管（鉛管） 撤去 75A 機械室・便所		7.0	m	7.0	器具・配管拾い書 49/97
1 8 3	排水管（樹脂管） 撤去 50A 機械室・便所		1.0	m	1.0	器具・配管拾い書 49/97
1 8 4	排水管（樹脂管） 撤去 65A 機械室・便所		2.0	m	2.0	器具・配管拾い書 49/97
1 8 5	排水管（樹脂管） 撤去 100A 機械室・便所		17.0	m	17.0	器具・配管拾い書 49/97
1 8 6	保温工事 撤去 天井内等 20t 20A		8.0	m	8.0	器具・配管拾い書 58/97
1 8 7	保温工事 撤去 暗渠内 20t 20A		17.0	m	17.0	器具・配管拾い書 58/97
1 8 8	保温工事 撤去 暗渠内 20t 25A		15.0	m	15.0	器具・配管拾い書 58/97
1 8 9	保温工事 撤去 暗渠内 20t 32A		2.0	m	2.0	器具・配管拾い書 58/97
1 9 0	保温工事 撤去 暗渠内 20t 40A		7.0	m	7.0	器具・配管拾い書 58/97
1 9 1	掃除口 撤去COA100		4	個	4	器具・配管拾い書 50/97
1 9 2	汚水枳 撤去 ~500H		2	個	2	器具・配管拾い書 50/97
1 9 3	汚水枳 撤去 ~550H		2	個	2	器具・配管拾い書 50/97
1 9 4	汚水枳 撤去 ~700H		1	個	1	器具・配管拾い書 50/97
1 9 5	根切り バックホウ0.13m ³		6.69	m ³	6.70	器具・配管拾い書 53/97

中央休憩所トイレ【改修】

数量総括表

数量総括表

No	費目・工種・種別・細別・規格	設計数量	単位	採用数量	備考
A. 建築					
1. 直接仮設工事					
1	墨出し	56.2	延㎡	56.2	拾書 P 13
2	養生	56.2	延㎡	56.2	拾書 P 13
3	整理清掃後片付け	56.2	延㎡	56.2	拾書 P 13
4	竣工時清掃	56.2	延㎡	56.2	拾書 P 13
5	外部足場	162.2	架㎡	162.0	拾書 P 13
6	ネット養生	162.2	架㎡	162.0	拾書 P 13
7	内部足場	56.2	㎡	56.2	拾書 P 13
2. 防水改修					
8	シーリング撤去	202.8	m	203.0	拾書 P 16, P 25
9	シーリング 外部改修 715 変形シリコン系	101.4	m	101.0	拾書 P 16
10	シーリング 内部改修 710 ポリサルファイド系	101.4	m	101.0	拾書 P 25
11	シーリング 取り合い部 75 ポリサルファイド系	44.4	m	44.4	拾書 P 25

3. 外壁改修						
1 2	バイオ洗浄 外壁		147.9	m ²	148.0	拾書P15
1 3	バイオ洗浄 ガラス、建具		38.7	m ²	38.7	拾書P15
1 4	サイン		4	箇所	4	図示の通り (A-115)
1 5	軒樋		4.2	m	4.2	図示の通り (A-128)
1 6	豎樋		2.3	m	2.3	図示の通り (A-115)
1 7	埋設管		2.3	m	2.3	図示の通り (A-115)
4. 内装改修						
1 8	床タイル撤去		49.4	m ²	49.4	拾書P17
1 9	壁タイル撤去		126.7	m ²	127.0	拾書P20
2 0	トイレブース撤去		48.9	m ²	48.9	拾書P20
2 1	洗面カウンター撤去		2	箇所	2	図示の通り (A-115)
2 2	ライニング壁 撤去		2.8	m ³	2.8	拾書P20
2 3	床タイル張		53.4	m ²	53.4	拾書P17
2 4	汚垂石		2.2	m ²	2.2	拾書P17
2 5	ケイ酸カルシウム板 ア10		112.4	m ²	112.0	拾書P24
2 6	ケイ酸カルシウム板 ア10 耐水合板下地		21.6	m ²	21.6	拾書P24
2 7	タイル巾木		7.7	m ²	7.7	拾書P24
2 8	ライニング甲板 W150		13.4	m	13.4	拾書P26
2 9	ライニング甲板 W200		8.9	m	8.9	拾書P26
3 0	ライニング部壁		21.6	m ²	21.6	拾書P24
3 1	軽量鉄骨下地		21.6	m ²	21.6	拾書P24
3 2	トイレブース 男子トイレ		1	式	1	拾書P26
3 3	トイレブース 女子トイレ		1	式	1	拾書P26
3 4	S Kポール フック		1	箇所	1	拾書P26
3 5	S K棚		1	箇所	1	拾書P26
3 6	メッシュ天井取り外し再取付		1	式	1	天井部

5. 塗装改修						
37	AP 塗装除去		86.1	m ²	86.1	拾書 P20-22
38	DP 塗		86.1	m ²	86.1	拾書 P20-22
39	EP-G 塗		134.0	m ²	134.0	拾書 P22-24
6. 躯体改修						
40	和便開口復旧		1	箇所	1	拾図 A-115
7. 外構改修						
41	平板ブロック撤去		57.5	m ²	57.5	拾書 P16
42	ウレタン舗装(表層)		57.5	m ²	57.5	拾書 P16
43	コンクリート舗装		57.5	m ²	57.5	拾書 P16

8. 発生材処分						
44	コンクリート塊		1.5	m ³	1.5	設備廃材P13 設備廃材1.5m ³
45	解体系混合廃棄物		15.0	m ³	15.0	建築拾書 P27+設備廃材P13 建築13.0m ³ +設備2.0m ³
46	積込 コンクリートモルタル		1.5	m ³	1.5	44と同じ
47	積込 トレブラス		15.0	m ³	15.0	45と同じ
共通仮設費 (積み上げ)						
48	仮囲い シート張り		33.5	m	33.5	拾書 P28
49	仮囲い キャスターゲート		1	箇所	1	拾書 P28
B. 電気						
1. 電灯設備 (幹線・コンセント)						
50	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 2.0mm		178.0	m	178.0	拾出表 No. 1
51	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 3.5mm		10.0	m	10.0	拾出表 No. 1
52	600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル		20.0	m	20.0	拾出表 No. 1
53	EM-CEケーブル 3.5mm2-3C		30.0	m	30.0	拾出表 No. 1
54	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 16mm		39.0	m	39.0	拾出表 No. 1
55	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 22mm		4.0	m	4.0	拾出表 No. 1
56	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 28mm		10.0	m	10.0	拾出表 No. 1
57	プルボックスSS-V形(150×150×150)		7	個	7	拾出表 No. 1
58	プルボックスSS-V形(250×250×150)		2	個	2	拾出表 No. 1
59	合成樹脂製アウトレットボックス中四角 浅型 D44		18	個	18	拾出表 No. 1
60	合成樹脂製露出ボックス16mm 角形1方出		2	個	2	拾出表 No. 1
61	合成樹脂製露出ボックス16mm 角形2方出		6	個	6	拾出表 No. 1
62	フラッシュプレート		6	個	6	拾出表 No. 1
63	機械ハツリ(短管貫通用) (25)		2	箇所	2	拾出表 No. 1
64	機械ハツリ(短管貫通用) (28)		2	箇所	2	拾出表 No. 1
65	電灯盤 L-中休憩		1	面	1	拾出表 No. 1
66	コンセント(金属プレート付) (接地極 接地端子付 一体形)		8	個	8	拾出表 No. 1
67	コンセント(金属プレート付) (接地極×2付 一体形)		2	個	2	拾出表 No. 1
68	コンセント(金属プレート付) (接地端子付 一体形)		6	個	6	拾出表 No. 1

2. 電灯設備 (照明配線)						
69	600Vボリエチレン絶縁耐熱性ボリエチレンシースケープル (EM-EEF)1.6mm-2Cヒット・天井		14.0	m	14.0	拾出表 No.2
70	600Vボリエチレン絶縁耐熱性ボリエチレンシースケープル (EM-EEF)1.6mm-2C FEP内(PF・CD)		10.0	m	10.0	拾出表 No.2
71	600Vボリエチレン絶縁耐熱性ボリエチレンシースケープル (EM-EEF)2.0mm-3Cヒット・天井		55.0	m	55.0	拾出表 No.2
72	600Vボリエチレン絶縁耐熱性ボリエチレンシースケープル (EM-EEF)2.0mm-3C FEP内(PF・CD)		11.0	m	11.0	拾出表 No.2
73	合成樹脂製可とう電線管		22.0	m	22.0	拾出表 No.2
74	合成樹脂製アウトレットボックス D44		6	個	6	拾出表 No.2
75	合成樹脂製アウトレットボックス D54		2	個	2	拾出表 No.2
76	合成樹脂製スイッチボックス		8	個	8	拾出表 No.2
77	天井埋込熱線センサー親器		2	個	2	拾出表 No.2
78	天井埋込熱線センサー子器		2	個	2	拾出表 No.2
79	壁付熱線センサー親器		2	個	2	拾出表 No.2
80	壁付熱線センサー子器		4	個	4	拾出表 No.2
81	操作ユニット1回路用		2	個	2	拾出表 No.2
82	機械ハツリ(短管貫通用)		5	箇所	5	拾出表 No.2
3. 電灯設備 (照明器具)						
83	照明器具 A		18	個	18	拾出表 No.3
84	照明器具 B		12	個	12	拾出表 No.3
85	照明器具 D		4	個	4	拾出表 No.3

4. 誘導支援設備						
86	EM-AEケーブル 1.2mm-2C 管内		8.0	m	8.0	拾出表 No. 4
87	EM-AEケーブル 1.2mm-2C ヒット・天井		9.0	m	9.0	拾出表 No. 4
88	硬質ビニル電線管 (VE)		8.0	m	8.0	拾出表 No. 4
89	合成樹脂製アウトレットボックス D44		8	個	8	拾出表 No. 4
90	合成樹脂製露出ボックス16mm 角形2方		3	個	3	拾出表 No. 4
91	合成樹脂製露出ボックス16mm 角形2個用セパレータ付		1	個	1	拾出表 No. 4
92	フラッシュプレート		3	個	3	拾出表 No. 4
93	警報ランプ付ブザー		1	個	1	拾出表 No. 4
94	非常用埋込押釦		4	個	4	拾出表 No. 4
95	機械ハツリ (短管貫通用)		2	箇所	2	拾出表 No. 4
5. 撤去工事						
96	警報盤撤去		1	面	1	拾出表 No. 5
97	タイマー盤撤去		1	面	1	拾出表 No. 5
98	プレーカー箱撤去		1	面	1	拾出表 No. 5
99	照明器具撤去		13	個	13	拾出表 No. 5
100	呼出用押釦		18	個	18	拾出表 No. 5
101	ケーブル撤去		15.0	m	15.0	拾出表 No. 5

C. 機械

1. 衛生器具設備工事

1 0 2	洋風大便器		11	組	11	器具・配管拾い書 62/97
1 0 3	多機能トイレパック 左勝手		1	組	1	器具・配管拾い書 62/97
1 0 4	多機能トイレパック 右勝手		1	組	1	器具・配管拾い書 62/97
1 0 5	小便器		5	組	5	器具・配管拾い書 62/97
1 0 6	マーベリイナカウンター 2405mmmm		1	組	1	器具・配管拾い書 62/97
1 0 7	マーベリイナカウンター 2500mmmm		1	組	1	器具・配管拾い書 62/97
1 0 8	掃除用流し		1	組	1	器具・配管拾い書 62/97
	紙巻器					
1 0 9	横4連ストック付き紙巻器 (鍵付き・左使用)		7	組	7	器具・配管拾い書 62/97
	紙巻器					
1 1 0	横4連ストック付き紙巻器 (鍵付き・右使用)		4	組	4	器具・配管拾い書 62/97
1 1 1	L型手すり		2	組	2	器具・配管拾い書 62/97
1 1 2	小便器用手すり		1	組	1	器具・配管拾い書 62/97
1 1 3	化粧鏡		6	組	6	器具・配管拾い書 62/97
1 1 4	ベビーキープ		2	組	2	器具・配管拾い書 62/97
1 1 5	縦型おむつ交換台		2	組	2	器具・配管拾い書 62/97
1 1 6	散水栓		2	組	2	器具・配管拾い書 62/97

2. 屋内給水設備工事

1 1 7	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管20A		63.0	m	63.0	器具・配管拾い書 64/97
1 1 8	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管25A		6.0	m	6.0	器具・配管拾い書 64/97
1 1 9	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管32A		16.0	m	16.0	器具・配管拾い書 64/97
1 2 0	保温工事GW 天井内等 20t 20A		23.0	m	23.0	器具・配管拾い書 72/97
1 2 1	保温工事GW 暗渠内 20t 20A		40.0	m	40.0	器具・配管拾い書 72/97
1 2 2	保温工事GW 暗渠内 20t 25A		6.0	m	6.0	器具・配管拾い書 72/97
1 2 3	保温工事GW 暗渠内 20t 32A		16.0	m	16.0	器具・配管拾い書 72/97

3. 屋内排水設備工事						
1 2 4	硬質塩化ビニル管 40A VP 機械室・便所		20.0	m	20.0	器具・配管拾い書 65/97
1 2 5	硬質塩化ビニル管 50A VP 機械室・便所		61.0	m	61.0	器具・配管拾い書 65/97
1 2 6	硬質塩化ビニル管 65A VP 機械室・便所		16.0	m	16.0	器具・配管拾い書 65/97
1 2 7	硬質塩化ビニル管 75A VP 機械室・便所		22.0	m	22.0	器具・配管拾い書 65/97
1 2 8	硬質塩化ビニル管 100A VP 機械室・便所		19.0	m	19.0	器具・配管拾い書 65/97
1 2 9	床排水金物 T3A50		6	個	6	器具・配管拾い書 68/97
1 3 0	掃除口 COA40		1	個	1	器具・配管拾い書 68/97
1 3 1	掃除口 COA50		1	個	1	器具・配管拾い書 68/97
1 3 2	掃除口 COA65		2	個	2	器具・配管拾い書 68/97
1 3 3	掃除口 COA80		2	個	2	器具・配管拾い書 68/97
1 3 4	掃除口 COA100		4	個	4	器具・配管拾い書 68/97
1 3 5	通気金物 VA-2 50		5	個	5	器具・配管拾い書 68/97
1 3 6	通気金物 VA-2 80		1	個	1	器具・配管拾い書 68/97
4. 屋外給水設備工事						
1 3 7	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20A		9.0	m	9.0	器具・配管拾い書 64/97
1 3 8	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 32A		5.0	m	5.0	器具・配管拾い書 64/97
1 3 9	ゲート弁		1	個	1	器具・配管拾い書 68/97
1 4 0	弁柵		1	個	1	器具・配管拾い書 68/97
1 4 1	埋め戻し バックホウ0.13m3 砂		1.17	m ³	1.20	器具・配管拾い書 69/97
1 4 2	埋め戻し バックホウ0.13m3		0.91	m ³	0.90	器具・配管拾い書 69/97
1 4 3	残土処分 構内敷き均し		1.17	m ³	1.20	器具・配管拾い書 69/97

5. 屋外排水設備工事						
1 4 4	硬質塩化ビニル管 65A		1.0	m	1.0	器具・配管拾い書 65/97
1 4 5	硬質塩化ビニル管 75A		3.0	m	3.0	器具・配管拾い書 65/97
1 4 6	硬質塩化ビニル管 100A		3.0	m	3.0	器具・配管拾い書 65/97
1 4 7	硬質塩化ビニル管 150A		8.0	m	8.0	器具・配管拾い書 65/97
1 4 8	汚水樹 ~500H		2	個	2	器具・配管拾い書 68/97
1 4 9	汚水樹 ~600H		2	個	2	器具・配管拾い書 68/97
1 5 0	埋め戻し バックホウ0.13m3 砂		1.90	m ³	1.90	器具・配管拾い書 70/97
1 5 1	埋め戻し バックホウ0.13m3		2.49	m ³	2.50	器具・配管拾い書 70/97
1 5 2	残土処分 構内敷き均し		1.90	m ³	1.90	器具・配管拾い書 70/97
6. 撤去工事						
1 5 3	大便器撤去		9	組	9	器具・配管拾い書 63/97
1 5 4	和風便器撤去		2	組	2	器具・配管拾い書 63/97
1 5 5	身障者用便器撤去		2	組	2	器具・配管拾い書 63/97
1 5 6	小便器撤去		5	組	5	器具・配管拾い書 63/97
1 5 7	洗面器撤去		5	組	5	器具・配管拾い書 63/97
1 5 8	洗面カウンター撤去		2	組	2	器具・配管拾い書 63/97
1 5 9	手洗い器撤去		2	組	2	器具・配管拾い書 63/97
1 6 0	化粧鏡撤去		7	組	7	器具・配管拾い書 63/97
1 6 1	跳ね上げ手摺り撤去		2	組	2	器具・配管拾い書 63/97
1 6 2	L型手摺り撤去		2	個	2	器具・配管拾い書 63/97
1 6 3	小便器用手摺り撤去		1	個	1	器具・配管拾い書 63/97
1 6 4	散水栓撤去		2	個	2	器具・配管拾い書 63/97
1 6 5	床排水トラップ撤去		6	個	6	器具・配管拾い書 63/97

1 6 6	給水管（鋼管）撤去 20A 機械室・便所		31.0	m	31.0	器具・配管拾い書 66/97
1 6 7	給水管（鋼管）撤去 25A 機械室・便所		12.0	m	12.0	器具・配管拾い書 66/97
1 6 8	給水管（鋼管）撤去 32A 機械室・便所		22.0	m	22.0	器具・配管拾い書 66/97
1 6 9	給水管（樹脂管）撤去 20A 地中埋設		8.0	m	8.0	器具・配管拾い書 66/97
1 7 0	給水管（樹脂管）撤去 32A 地中埋設		5.0	m	5.0	器具・配管拾い書 66/97
1 7 1	排水管（鋼管）撤去 40A 機械室・便所		17.0	m	17.0	器具・配管拾い書 67/97
1 7 2	排水管（鋼管）撤去 50A 機械室・便所		53.0	m	53.0	器具・配管拾い書 67/97
1 7 3	排水管（鋼管）撤去 65A 機械室・便所		13.0	m	13.0	器具・配管拾い書 67/97
1 7 4	排水管（鋼管）撤去 80A 機械室・便所		15.0	m	15.0	器具・配管拾い書 67/97
1 7 5	排水管（鋼管）撤去 100A 機械室・便所		14.0	m	14.0	器具・配管拾い書 67/97
1 7 6	排水管（鉛管）撤去 50A 機械室・便所		5.0	m	5.0	器具・配管拾い書 67/97
1 7 7	排水管（鉛管）撤去 75A 機械室・便所		16.0	m	16.0	器具・配管拾い書 67/97
1 7 8	排水管（樹脂管）撤去 65A 地中埋設		1.0	m	1.0	器具・配管拾い書 67/97
1 7 9	排水管（樹脂管）撤去 75A 地中埋設		3.0	m	3.0	器具・配管拾い書 67/97
1 8 0	排水管（樹脂管）撤去 100A 地中埋設		3.0	m	3.0	器具・配管拾い書 67/97
1 8 1	排水管（樹脂管）撤去 150A 地中埋設		8.0	m	8.0	器具・配管拾い書 67/97
1 8 2	保温工事 撤去 天井内等 20t 20A		9.0	m	9.0	器具・配管拾い書 76/97
1 8 3	保温工事 撤去 暗渠内 20t 20A		22.0	m	22.0	器具・配管拾い書 76/97
1 8 4	保温工事 撤去 暗渠内 20t 25A		12.0	m	12.0	器具・配管拾い書 76/97
1 8 5	保温工事 撤去 暗渠内 20t 32A		22.0	m	22.0	器具・配管拾い書 76/97
1 8 6	掃除口 撤去COA80		3	個	3	器具・配管拾い書 68/97
1 8 7	掃除口 撤去COA100		3	個	3	器具・配管拾い書 68/97
1 8 8	通気金物 撤去VA2-80		1	個	1	器具・配管拾い書 68/97
1 8 9	汚水柵 撤去 ~500H		2	個	2	器具・配管拾い書 68/97
1 9 0	汚水柵 撤去 ~600H		2	個	2	器具・配管拾い書 68/97
1 9 1	根切り バックホウ0.13m3		5.54	m ³	5.50	器具・配管拾い書 71/97

日本庭園西トイレ【改修】

数量総括表

数量総括表

No	費目・工種・種別・細別・規格	設計数量	単位	採用数量	備考
A. 建築					
1. 直接仮設工事					
1	墨出し	27.2	延㎡	27.2	拾書P 29
2	養生	27.2	延㎡	27.2	拾書P 29
3	整理清掃後片付け	27.2	延㎡	27.2	拾書P 29
4	竣工時清掃	27.2	延㎡	27.2	拾書P 29
5	外部足場	112.2	架㎡	112.0	拾書P 29
6	ネット養生	112.2	架㎡	112.0	拾書P 29
7	内部足場	27.2	㎡	27.2	拾書P 29
2. 防水改修					
8	シーリング撤去	43.8	m	43.8	拾書P 36(21.9m) +P37(21.9m) = 43.8m
9	シーリング 外部改修 715 変形シリコーン系	21.9	m	21.9	拾書P 37
10	シーリング 内部改修 710 ポリサルファイド系	21.9	m	21.9	拾書P 36
11	シーリング 取り合い部 75 ポリサルファイド系	18.9	m	18.9	拾書P 35

3. 外壁改修						
1 2	バイオ洗浄 外壁		44.0	m ²	44.0	拾書 P 37
1 3	バイオ洗浄 ガラス、建具		7.1	m ²	7.1	拾書 P 37
1 4	外部塗装塗替え		6.3	m ²	6.3	拾書 P 37
1 5	サイン		3	箇所	3	拾図A-121
4. 内装改修						
1 6	床タイル撤去		26.3	m ²	26.3	拾書 P 31
1 7	トイレブース撤去		16.2	m ²	16.2	拾書 P 30
1 8	ライニング壁 撤去		1.5	m ²	1.5	拾書 P 39
1 9	床タイル張		26.4	m ²	26.4	拾書 P 31
2 0	汚垂石		0.8	m ²	0.8	拾書 P 31
2 1	ライニング甲板 W150		9.5	m	9.5	拾書 P 35
2 2	ライニング部壁		9.5	m ²	9.5	拾書 P 35
2 3	軽量鉄骨下地 多目的トイレ壁		11.0	m ²	11.0	拾書 P 33
2 4	軽量鉄骨下地 ライニング壁		9.5	m ²	9.5	拾書 P 33
2 5	化粧ケイカル板		45.1	m ²	45.1	拾書 P 33, P 35
2 6	耐水合板		0.6	m ²	0.6	拾書 P 36
2 7	SD-1 新設		1	箇所	1	拾書 P 30
2 8	トイレブース 男子トイレ		1	式	1	拾書 P 30
2 9	トイレブース 男子トイレ (SK)		1	式	1	拾書 P 30
3 0	トイレブース 女子トイレ		1	式	1	拾書 P 30
3 1	SKボール フック		1	箇所	1	拾書 P 30
3 2	SK棚		1	箇所	1	拾書 P 30

5. 塗装改修						
33	VP 塗装除去		66.7	m ²	66.7	拾書P32
34	DP塗		98.7	m ²	98.7	拾書P34, P36
35	SOP塗		0.6	m ²	0.6	拾書P36
6. 躯体改修						
36	コンクリート撤去		0.8	m ³	0.8	拾書P32, P37
37	カッター入れ		11.3	m	11.3	拾書P32, P37
38	積込		0.8	m ³	0.8	拾書P32, P37
39	目あらしの上コンクリート立上		1	式	1	拾図A-121
40	コンクリートブロック		1	式	1	拾図A-123

7. 外構改修						
4 1	平板ブロック撤去		14.0	m ²	14.0	拾書 P 38
4 2	樹木 剪定・伐採伐根		1	式	1	
4 3	ウレタン舗装(表層)		21.8	m ²	21.8	拾書 P 38
4 4	コンクリート舗装		29.7	m ²	29.7	拾書 P 38
4 5	歩車道境界ブロック		5.9	m	5.9	拾書 P 38
4 6	磁器質タイル貼り		7.9	m ²	7.9	拾書 P 38
4 7	床モルタル塗り 木ゴテ		7.9	m ²	7.9	46と同じ

8. 発生材処分						
48	コンクリート塊		1.2	m ³	1.2	建築拾書 P39+設備廃材P17 建築0.8m ³ +設備0.4m ³
49	解体系混合廃棄物		4.4	m ³	4.4	建築拾書 P39+設備廃材P17 建築3.6m ³ +設備0.8m ³
50	積込 コンクリートモルタル		1.2	m ³	1.2	48と同じ
51	積込 トレブース		4.4	m ³	4.4	49と同じ
共通仮設費 (積み上げ)						
52	仮囲い シート張り		6.7	m	6.7	拾書P40
53	仮囲い キャスターゲート		1	箇所	1	拾書P40
B. 電気						
1. 電灯設備 (幹線・コンセント)						
54	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 2.0mm		76.0	m	76.0	拾出表 No. 1
55	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 5.5mm		13.0	m	13.0	拾出表 No. 1
56	600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル		12.0	m	12.0	拾出表 No. 1
57	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 16mm		20.0	m	20.0	拾出表 No. 1
58	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 22mm		3.0	m	3.0	拾出表 No. 1
59	ボックスSS-V形(150×150×150)		5	個	5	拾出表 No. 1
60	合成樹脂製アウトレットボックス D44		9	個	9	拾出表 No. 1
61	合成樹脂製露出ボックス16mm 角形1方出		2	個	2	拾出表 No. 1
62	合成樹脂製露出ボックス16mm 角形2方出		3	個	3	拾出表 No. 1
63	フラッシュプレート		3	個	3	拾出表 No. 1
64	機械ハツリ(短管貫通用) (25)		1	箇所	1	拾出表 No. 1
65	機械ハツリ(短管貫通用) (28)		1	箇所	1	拾出表 No. 1
66	電灯盤 L-庭園西		1	面	1	拾出表 No. 1
67	コンセント(金属プレート付) (接地極 接地端子付 一体形)		4	個	4	拾出表 No. 1
68	コンセント(金属プレート付) (接地極×2付 一体形)		2	個	2	拾出表 No. 1
69	コンセント(金属プレート付) (接地端子付 一体形)		3	個	3	拾出表 No. 1
2. 電灯設備 (照明配線)						
70	600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル		11.0	m	11.0	拾出表 No. 2
71	硬質ビニル電線管(VE)		11.0	m	11.0	拾出表 No. 2
72	機械ハツリ(短管貫通用) (25)		2	箇所	2	拾出表 No. 2

3. 電灯設備 (照明器具)						
73	照明器具 E		3	個	3	拾出表 No. 3
74	照明器具 再使用品		8	個	8	拾出表 No. 3
4. 誘導支援設備						
75	EM-AEケーブル 1.2mm-2C 管内		5.0	m	5.0	拾出表 No. 4
76	EM-AEケーブル 1.2mm-2C ビット・天井		1.0	m	1.0	拾出表 No. 4
77	硬質ビニル電線管(VE) 露出配管 16mm		5.0	m	5.0	拾出表 No. 4
78	合成樹脂製アウトレットボックス 浅型D44		2	個	2	拾出表 No. 4
79	合成樹脂製アウトレットボックス 浅型セパレート付D44		2	個	2	拾出表 No. 4
80	合成樹脂製露出ボックス16mm 角形2方出		1	個	1	拾出表 No. 4
81	合成樹脂製露出ボックス16mm 角2個用セパレート付		1	個	1	拾出表 No. 4
82	フラッシュプレート		1	個	1	拾出表 No. 4
83	警報ランプ付フッサー		1	個	1	拾出表 No. 4
84	非常用埋込押釦		2	個	2	拾出表 No. 4
85	機械ハツリ(短管真通用)		1	箇所	1	拾出表 No. 4
5. 撤去工事						
86	照明器具撤去		8	個	8	拾出表 No. 5
C. 機械						
1. 衛生器具設備工事						
87	洋風大便器 クイックタンク式		4	組	4	器具・配管拾い書 80/97
88	洋風大便器 パブリック向けタンクレストイレ		1	組	1	器具・配管拾い書 80/97
89	小便器		2	組	2	器具・配管拾い書 80/97
90	マーベリイナカウンター 1750mmmm		1	組	1	器具・配管拾い書 80/97
91	マーベリイナカウンター 970mmmm		1	組	1	器具・配管拾い書 80/97
92	洗面器		1	組	1	器具・配管拾い書 80/97
93	オストメイトパック		1	組	1	器具・配管拾い書 80/97
94	掃除用流し		1	組	1	器具・配管拾い書 80/97

95	紙巻器 横4連ストック付き紙巻器（鍵付き・左使用）		4	組	4	器具・配管拾い書 80/97
96	紙巻器付手すり		1	組	1	器具・配管拾い書 80/97
97	はね上げ手すり		1	組	1	器具・配管拾い書 80/97
98	背もたれ		1	組	1	器具・配管拾い書 80/97
99	L型手すり		2	組	2	器具・配管拾い書 80/97
100	小便器用手すり		1	組	1	器具・配管拾い書 80/97
101	化粧鏡 360 × 997		3	組	3	器具・配管拾い書 80/97
102	化粧鏡 457 × 1000		1	組	1	器具・配管拾い書 80/97
103	ベビーキープ		3	組	3	器具・配管拾い書 80/97
104	縦型おむつ交換台		1	組	1	器具・配管拾い書 80/97
2. 屋内給水設備工事						
105	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管20A		29.0	m	29.0	器具・配管拾い書 82/97
106	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管25A		2.0	m	2.0	器具・配管拾い書 82/97
107	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管32A		3.0	m	3.0	器具・配管拾い書 82/97
108	保温工事GW 天井内等 20t 20A		7.0	m	7.0	器具・配管拾い書 90/97
109	保温工事GW 暗渠内 20t 20A		22.0	m	22.0	器具・配管拾い書 90/97
110	保温工事GW 暗渠内 20t 25A		2.0	m	2.0	器具・配管拾い書 90/97
111	保温工事GW 暗渠内 20t 32A		3.0	m	3.0	器具・配管拾い書 90/97

3. 屋内排水設備工事						
1 1 2	硬質塩化ビニル管 40A		11.0	m	11.0	器具・配管拾い書 83/97
1 1 3	硬質塩化ビニル管 50A		20.0	m	20.0	器具・配管拾い書 83/97
1 1 4	硬質塩化ビニル管 65A		15.0	m	15.0	器具・配管拾い書 83/97
1 1 5	硬質塩化ビニル管 75A		4.0	m	4.0	器具・配管拾い書 83/97
1 1 6	硬質塩化ビニル管 100A		12.0	m	12.0	器具・配管拾い書 83/97
1 1 7	床排水金物 T3A50		2	個	2	器具・配管拾い書 86/97
1 1 8	掃除口 COA65		4	個	4	器具・配管拾い書 86/97
1 1 9	掃除口 COA100		3	個	3	器具・配管拾い書 86/97
1 2 0	通気金物 VA-2 50		3	個	3	器具・配管拾い書 86/97
4. 屋外給水設備工事						
1 2 1	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 32A		2.0	m	2.0	器具・配管拾い書 82/97
1 2 2	埋め戻し バックホウ0.13m3 砂		0.18	m ³	0.2	器具・配管拾い書 87/97
1 2 3	埋め戻し バックホウ0.13m3		0.13	m ³	0.1	器具・配管拾い書 87/97
1 2 4	残土処分 構内敷き均し		0.18	m ³	0.2	器具・配管拾い書 87/97
5. 屋外排水設備工事						
1 2 5	硬質塩化ビニル管 65A		1.0	m	1.0	器具・配管拾い書 82/97
1 2 6	硬質塩化ビニル管 100A		1.0	m	1.0	器具・配管拾い書 83/97
1 2 7	汚水桝 ~500H		1	個	1	器具・配管拾い書 86/97
1 2 8	埋め戻し バックホウ0.13m3 砂		0.22	m ³	0.20	器具・配管拾い書 88/97
1 2 9	埋め戻し バックホウ0.13m3		0.20	m ³	0.20	器具・配管拾い書 88/97
1 3 0	残土処分 構内敷き均し		0.22	m ³	0.20	器具・配管拾い書 88/97

6. 撤去工事						
1 3 1	大便器撤去		4	組	4	器具・配管拾い書 81/97
1 3 2	小便器撤去		3	組	3	器具・配管拾い書 81/97
1 3 3	洗面器撤去		4	組	4	器具・配管拾い書 81/97
1 3 4	洗面カウンター撤去		2	組	2	器具・配管拾い書 81/97
1 3 5	化粧鏡撤去		4	組	4	器具・配管拾い書 81/97
1 3 6	掃除用流し撤去		1	組	1	器具・配管拾い書 81/97
1 3 7	床排水トラップ撤去		2	個	2	器具・配管拾い書 81/97
1 3 8	給水管(鋼管) 撤去 20A 機械室・便所		34.0	m	34.0	器具・配管拾い書 84/97
1 3 9	給水管(鋼管) 撤去 25A 機械室・便所		3.0	m	3.0	器具・配管拾い書 84/97
1 4 0	給水管(樹脂管) 撤去 32A 地中埋設		2.0	m	2.0	器具・配管拾い書 84/97
1 4 1	排水管(鋼管) 撤去 40A 機械室・便所		8.0	m	8.0	器具・配管拾い書 85/97
1 4 2	排水管(鋼管) 撤去 50A 機械室・便所		16.0	m	16.0	器具・配管拾い書 85/97
1 4 3	排水管(鋼管) 撤去 65A 機械室・便所		7.0	m	7.0	器具・配管拾い書 85/97
1 4 4	排水管(鋼管) 撤去 80A 機械室・便所		3.0	m	3.0	器具・配管拾い書 85/97
1 4 5	排水管(鋼管) 撤去 100A 機械室・便所		9.0	m	9.0	器具・配管拾い書 85/97
1 4 6	排水管(鉛管) 撤去 50A 機械室・便所		3.0	m	3.0	器具・配管拾い書 85/97
1 4 7	排水管(鉛管) 撤去 75A 機械室・便所		4.0	m	4.0	器具・配管拾い書 85/97
1 4 8	排水管(樹脂管) 撤去 65A 地中埋設		1.0	m	1.0	器具・配管拾い書 85/97
1 4 9	排水管(樹脂管) 撤去 100A 地中埋設		1.0	m	1.0	器具・配管拾い書 85/97
1 5 0	保温工事 撤去 天井内等 20t 20A		10.0	m	10.0	器具・配管拾い書 94/97
1 5 1	保温工事 撤去 暗渠内 20t 20A		24.0	m	24.0	器具・配管拾い書 94/97
1 5 2	保温工事 撤去 暗渠内 20t 25A		3.0	m	3.0	器具・配管拾い書 94/97
1 5 3	汚水枡 撤去 ~500H		1	個	1	器具・配管拾い書 86/97
1 5 4	掃除口 撤去COA65		2	個	2	器具・配管拾い書 86/97
1 5 5	掃除口 撤去COA80		1	個	1	器具・配管拾い書 86/97
1 5 6	掃除口 撤去COA100		2	個	2	器具・配管拾い書 86/97
1 5 7	根切り バックホウ0.13m3		0.57	m ³	0.60	器具・配管拾い書 89/97