

数量総括表

No	費目・工種・種別・細別・規格	設計数量	単位	積算数量	備考
門扉修理工					
1. 小門扉修理工事					
1	内柵側小門扉柱修理 電気錠切り欠き加工 空錠スライ切り欠き加工共(材工共)	1	本	1	
2	新設分電ボックス取付作業 取付補助金物共	4	箇所	4	
3	立上がりカバー工事 配線CD管立上がり部ステンレスカバー 塗装仕上げ	2	箇所	2	
4	既存分電ボックス解体処分 既存立上がりカバー共にての取外し処分	4	箇所	4	
5	現場塗装費	1	式	1	
6	資材運搬梱包費	1	式	1	
2. 無線通信工事					
7	無線受信機 外柵、内柵、事務所内受信機事務所内3点スイッチ系統接続追加	4	台	4	
8	追加送信機 3点式切り替え可能機(外柵←内柵 切り替えタイプ)	100	台	100	
9	安全光線スイッチ 大門(車両用)	4	セット	4	
10	安全光線スイッチ 小門(人道用)	2	セット	2	
11	パトライト	1	器	1	
12	取付工事	1	式	1	
13	二次側結線調整	1	式	1	
2. 電気錠工事					
14	テンキーカードリーダー MIWA RDTK-B01CV同等	4	台	4	
15	制御器(ID照合ユニット) MIWA MIU-301同等	2	台	2	
16	電気錠操作盤 MIWA BAN-DS2同等	1	台	1	
17	カード MIWA FKL同等	300	枚	300	
18	電気錠 MIWA AST 電気スライク 同等	2	台	2	
19	自動錠 MIWA AHT-HS-CS BS51 同等	2	台	2	
20	空錠 MIWA LO BS51 レバーハンドル 50タイプ 同等	2	台	2	
21	アホ信号・受け渡し機器 MIWA BAN-D, RO-2 同等	2	台	2	
22	取付工事 機器取り外し及び取付、結線工事	1	式	1	

3. インターホン工事					
2 3	カメラ付ドアホン端末機 アイホン IX-DV 又は IX-DVF同等	6	台	6	
2 4	モニター付きインターホン端末 アイホン IX-MV7-HB7インチモニター付き同等	5	台	5	
2 5	PoE対応スイッチ アイホン PN260893-A8ポート同等	2	台	2	
2 6	PoE対応スイッチ アイホン PN260893-A24ポート同等	1	台	1	
2 7	ドアホン端末 アイホン IX-SS-2G-IV 無し同等	1	台	1	
2 8	プッシュ用リレーボックス アイホン ATW-R-M-2M 無し同等	2	台	2	
2 9	分電ボックス (キャビネット切り欠き加工60×30 2か所) NITO SOR16-45同等 蓋切り欠き加工 レバー錠取替含	3	台	3	
3 0	分電ボックス (キャビネット切り欠き加工66×66 1か所) NITO SOR16-45同等 蓋切り欠き加工 レバー錠取替含	1	台	1	
3 1	既存機器取り外し作業 インターホ子機・親機取り外し 含む	1	式	1	
3 2	機器取付結線工事	1	式	1	
3 3	機器設定調整作業	1	式	1	
4. 電気通信工事					
3 4	CAT5E UTP CAT5E UTP 4Pケーブル(300m/箱)NSEDT0.5-4P 色	300	m	300	
3 5	LANケーブル CAT5E以上 (300m/箱)屋外用	300	m	300	
3 6	CAT5E RJ45 CAT5E RJ45 (50個入)MP588-L	1	箱	1	
3 7	OM3コネクタ 集合型2芯(片端LC付)160M MC-MF(10G)EM-2R-SLC-130-0.5	1	本	1	
3 8	OM3コネクタ 集合型2芯(片端LC付)100M MC-MF(10G)EM-2R-SLC-130-0.5	1	本	1	
3 9	絶縁ビニルシースケーブル 着色識別用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルCPEV-S1.2-1P	250	m	250	
4 0	絶縁ビニルシースケーブル 着色識別用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルCPEV-S1.2-3P	60	m	60	
4 1	プッシュレキPPD PF-D28 同等	60	m	60	
4 2	屋外プッシュボックス 200×200×200 同等	5	台	5	
4 3	メディアコンバータ マルチポート(2芯)-LC端子 BMC-GT-M550M同等	4	台	4	
4 4	監視カメラ WV-S1510同等	3	台	3	
4 5	雑材料費 ケーブル補縛材、ケーブルタグ他	1	式	1	
4 6	配線工事	1	式	1	
4 7	ケーブル撤去工事	1	式	1	
共通仮設費 (積み上げ)					
4 8	警備員 交通警備員B	1	式	1	