



第 1号内訳書		直接仮設				
名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘 要
I-1 直接仮設工						
遣り方	雨落溝	m <sup>2</sup>	114.0			
養生	駒寄・雨落ち溝	延m <sup>2</sup>	137.0			
足場	駒寄脚立足場	床/m <sup>2</sup>	13.0			
竣工時清掃	竣工時清掃	延m <sup>2</sup>	111.0			
工事用道路	幅2.5m 延長170m 抜根、敷砂利を含む	m	170.0			
合計						

第 2号内訳書		勅使門前駒寄改修				
名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘 要
駒寄改修工事費						
木工事 解体費		式	1.0			
材料費	木材 檜無地、補足材とも	式	1.0			
耐候性塗装 防虫処理	A種木材保護塗装 ピレスロイド系防虫剤噴霧・充填	式	1.0			
加工・組立費	土台交換、敷居交換、 方立交換34本	式	1.0			
金物工事 金物材料費	引き戸車調整、門新設、締め金物 塗装再利用、屋根材銅板再利用	式	1.0			
金物工事費	取付、調整	式	1.0			
資材運搬費	積下しを含む	式	1.0			
発生木屑処理 再生処理	木屑 人力積込	m <sup>3</sup>	2.2			
	運搬 2tダンプトラック片道11km以内	m <sup>3</sup>	2.2			
合計						

第 3号内訳書		土塀雨落ち溝設置				
I-5 雨落ち溝						
雨落ち溝工 A	既存縁石据直し 雨落ち溝 幅50cm	m	140.6			
雨落ち溝工 B	コンクリート縁石120×120 雨落ち溝 幅50cm	m	30.0			
残土処理	苑内運搬	m <sup>3</sup>	8.6			
合計						

第 4号内訳書		発生材処分費				
名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘 要
駒寄改修発生材						
木材	木くず リサイクル処理	m <sup>3</sup>	2.2			
根株		m <sup>3</sup>	3.5			
ガレキ	瓦屑等	m <sup>3</sup>	0.6			
合計						

第 5号内訳書		共通仮設費積上分				
ガードフェンス	土塀雨落ち溝+駒寄 H=1.8m 柱脚固定具共	m	321.0			
キャスターゲート	幅6m×高1.8m 片開き 駒寄	個所	2.0			
交通誘導員	土塀 資機材搬入出時・日数	人・日	16.0			
合計						