

## 見積参考資料

工事名称		
令和5年度京都御苑芝生等刈り込み工事		
工事場所		
京都府京都市上京区京都御苑		
工事概要		
芝刈		574,716 m <sup>2</sup>
生垣刈込	H0.75m以上H1.5m未満	13,995 m
寄植刈込	H1.5m未満	242 m <sup>2</sup>
	H1.5m以上H2.5m未満	1,216 m <sup>2</sup>
発生材処分工		一式

### 【注意事項】

本資料は、工事価格の円滑な見積りに資するための資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

## 工 事 費 積 算 出 典 調 書

工 事 名	令和5年度京都御苑芝生等刈り込み工事	
積 算 基 準	国土交通省土木工事積算基準（令和5年度版） 国土交通省土木工事積算基準マニュアル（令和5年度版） 造園修景積算の手引き	
材 料 費	建設物価2023年3月号 積算資料2023年3月号	
労 務 単 価	令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について	
そ の 他	諸経費工種区分 施工地域・工事場所区分 イメージアップ経費 施工時期、工事期間等による補正 前払金支出割合区分 契約保証区分 労務単価補正（山岳地等通勤、時間外労働等） その他	公園工事 市街地（D I D区間） なし なし 35%超40%以下 あり・金銭的保証 あり・週休2日制工事 -

# 設計内訳書

工事名	令和5年度京都御苑芝生等刈り込み工事					事業区分		
						工事区分	本工事費	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緑地育成								
芝生地育成工								
芝生育成工								
芝機械刈り								
公園除機械除草Ⅱ	ハンドガイド+肩掛式							
		m2	574,716					
樹木整姿工								
低木刈込工								
低木機械刈込								
生垣機械刈整姿工	高さ0.75m以上1.5m未満							
		m	13,995					
樹木整姿工	刈込み（寄植え）機械刈り 高さ 1.5m未満							
		m2	242					
樹木整姿工	刈込み（寄植え）機械刈り 高さ 1.5m以上2.5m未満							
		m2	1,216					
発生材等処理工								

# 設計内訳書

工事名	令和5年度京都御苑芝生等刈り込み工事					事業区分	本工事費	
						工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
発生材運搬工								
発生材運搬 刈草 株式会社ヨードクリーン	トラック運搬 2 t 積 片道	台	44					
発生材運搬 剪定枝 株式会社woodLifeCompany	トラック運搬 2 t 積 片道	台	18					
発生材処理工								
発生材処分 株式会社ヨードクリーン	刈草	kg	44,000					
発生材処分 株式会社woodLifeCompany	枝葉	kg	17,300					
直接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費（率計上）		%						
純工事費								
現場管理費								
現場管理費（率分）		%						

# 設計内訳書

工事名	令和5年度京都御苑芝生等刈り込み工事					事業区分		
						工事区分	本工事費	
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価								
一般管理费率分	%							
工事価格計								
消費税相当額								
工事費								