「令和7年度京都御苑桂宮邸跡等標識整備工事」の質問に対する回答書

番号	質問	回答
1	案内板-Aの設置箇所へ3tユニックを横付けできますか。門、通路は通れますか。	案内板-Aの設置箇所へ3tユニック程度の横付けを想定しています。また、桂宮邸跡の歩道入口は通行できないため、バックヤード側からの車両搬入を想定しています。搬入経路については必要に応じて監督職員と協議します。
2	設置箇所、撤去箇所において、車両が横付けできない箇所はありますか。ある場合はどこでしょうか。	設置箇所、撤去箇所において、車両が横付けできない箇所は想定していません。搬入・搬出経路は必要に応じて監督職員と協議します。
3	駒札と解説サイン-D は基礎の形状が同じです。 このまま見積りすればよいでしょうか。	貴見のとおりです。
4	工事費積算出典調書のご提示をお願い致します。	提示は行っておりません。
5	見積参考資料(参考歩掛、材料単価等)及び各項目の数量計算書(材料計算書)のご提示をお願い致します。	提示は行っておりません。
6	床掘り、埋め戻し、土砂等運搬の積算で採用されている使用機械はバックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、4tﾀﾞﾝﾌﾟでよろしいでしょうか。 作業場所によっては使用機械の搬入が困難な場所があると思います。実際作業で使用する機械等で設計変更をしてもらえますか。	使用機械の想定は貴見のとおりです。 現場条件に応じた機械の変更については、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とします。
7	作業場所までの重機の搬入経路等の養生、設置箇所での砂利、表土(芝等)の撤去復旧費はどうのようになっていますか。	現場状況に応じて監督職員と協議します。
8	駒札リーフ台なしの詳細図のないのでしょうか。 解説サイン-Dと同じと解釈してもよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
9	案内板-A・解説サインD・駒札(設置箇所によりますが)のコンクリートの小型割増し及び現場内小運搬の有り無しについて教えて下さい。	質問にあるコンクリート(基礎ブロック)に係る経費は金額に含めてください。
10	均しコンクリート t=5cm について、16-8-40BBになっていますが工事特記仕様書　5.(5)では18となっていますので18-8-25(20)BBとし積算してもよろしいでしょうか。	均しコンクリートは、18-8-25(20)BBと同様としてください。
11	サイン設置費についてメーカーの参考見積もりを採用されているのでしょうか。採用されている場合、労務費の補正はどのようにしたらよいか教えてください。	サイン設置費については見積を採用しているため、労務費の補正は対象外としています。
12	案内板-Aの設置箇所について、樹木2本、石柱等が支障となると思います。撤去については設計変更の対象となりますか。	現場条件に応じた撤去の追加については、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とします。
13	駒札撤去費について、採用されている歩掛を教えて下さい。	駒札撤去費については見積を採用しており、歩掛の提示は行っておりません。
14	木材運搬の採用されている歩掛及び車両ついて何で計上さているか教えて下さい。	撤去運搬は土木工事標準積算基準を採用しています。歩掛の提示は行っておりません。 車両は2tダンプ車を想定しています。

15	木材処分の比重について　1t当たり何m3で計上されているか教えて下さい。	木材処分数量について比重計算は行っていません。
16	木材部分以外の銅板、ビス、案内文（ラミネート）等の処分についてどのようになっていますか。	木材部分以外の銅板、ビス等の金属くず処分については、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とします。