



第 1 号 内 訳 書 配管材料

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
業務用給水管配管材料			式	1			第 1 号明細表
テナント用給水管配管材料			式	1			第 2 号明細表
計							

第 2 号 内 訳 書 給水管工

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
業務用給水管工			式	1			第 3 号 明細表
テナント用給水管工			式	1			第 4 号 明細表
計							





第 5 号 内 訳 書 撤 去 工

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管撤去工	鋼管 75mm		m	319.0			第 11 号明細表
給水弁撤去	φ 75mm		箇所	1			第 12 号明細表
発生材(金属)運搬			台	1			
塩ビ管撤去	VP 40mm		m	474			
塩ビ管撤去	VP 50mm		m	83			
発生材(塩ビ管)運搬			台	1			
計							

第 6 号 内 訳 書 処分費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1 土砂							
給水管布設工	普通土(本管・分岐管・取付替)		m <sup>3</sup>	199			
受入基本料金			申込	1			
小 計							
2 アスファルト塊							
舗装工	AS塊(既設舗装)		t	89			
	AS塊(仮舗装)		t	63			
小 計							
3 塩ビ管			m <sup>3</sup>	2.3			
小 計							
4 スクラップ	鋼管		m <sup>3</sup>	1.4			
小 計							
計							

第 7 号 内 訳 書 仮設工

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通整理員	φ 75mm		人	24			
〃	φ 50mm以下		人	24			
仮設配管レンタル			式	1			第 15 号 明細表
仮設配管設置・撤去工			式	1			第 16 号 明細表
計							

第 8 号 内 訳 書 準備費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地質分析	溶出液作成料		検体	29			
〃	29項目溶出試験		式	1			
〃	水素イオン濃度		検体	1			
締固土のコーン指数試験	4供試体/試料		試料	1			
計							

## 第 1 号 明細表

給水配管材料(EF:業務用)

1 式

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直 管	φ 75 × 5m		本	8			
EF受口付直管	φ 75 × 5m (有効長)		本	146			
EFソケット	φ 75		個	52			
EFチーズ	φ 75 × φ 75		個	2			
〃	φ 75 × φ 50	分岐PWA	個	10			
フランジ付EFチーズ	φ 75 × φ 75		個	3			
45° ベント	φ 75 × 45°		個	2			
22 1/2° ベント	φ 75 × 22 1/2°		個	1			
EF片受90° ベント	φ 75 × 90°		個	4			
EF片受45° ベント	φ 75 × 45°		個	46			
EF片受22 1/2° ベント	φ 75 × 22 1/2°		基	3			
フランジ短管	φ 75	G形10K/SUS	本	4			
EFフランジ短管	φ 75	G形10K/SUS	基	4			
EF直管	φ 50 × 5m		本	20			
〃	φ 40 × 5m		本	74			
EF直管	φ 25 × 5m		本	15			

## 第 1 号 明細表

給水配管材料(EF:業務用)

1 式

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EFソケット	φ 50		個	18			
〃	φ 40		個	50			
〃	φ 25		個	9			
EFチーズ	φ 50 × φ 50		個	1			
〃	φ 50 × φ 40		個	1			
〃	φ 40 × φ 40		個	1			
〃	φ 40 × φ 25		個	1			
レデューサ	φ 50 × 25		個	2			
EF90° エルボ	φ 40 × 90°		個	10			
〃	φ 25 × 90°		個	4			
EF45° エルボ	φ 40 × 45°		個	7			
EFキャップ	φ 40		個	1			
EFレデューサ	φ 50 × 40		個	9			
EFスクリージョイント	φ 50	ネジソケット	個	5			
〃	φ 40	ネジソケット	個	39			
〃	φ 25	ネジソケット	個	14			

## 第 1 号 明細表

給水配管材料(EF:業務用)

1 式

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE挿口付ソフトシール 仕切弁	φ 75		基	5			
給水弁(Bバブル)	φ 50(BVP用)		基	3			
〃	φ 40(BVP用)		基	15			
〃	φ 25(BVP用)		基	5			
仕切弁筐	φ 75 3号 ダクタイル鋳鉄 ねじ式弁キョウ3号(六角)		個	6			
〃	φ 30～φ 50		個	18			
〃	φ 13～φ 25		個	5			
地下式消火栓	φ 75 (単口)		個	4			
補修弁	φ 75 × 100H		個	4			
接合セット	φ 75 GF		個	4			
消火栓用鉄蓋	φ 600、ダクタイル鋳鉄 T25		個	4			
高さ調整ブロック	φ 600 × 50		組	4			
消火栓ボックス、上部	円形、φ 600、H200		組	4			
消火栓ボックス、下部	円形、φ 600、H200		組	4			
消火栓ボックス、底板	円形、φ 600、H40		組	4			
管明示テープ	水道管明示テープ(新設管用)30mm × 20m		巻	63			

第 1 号 明細表 給水配管材料(EF:業務用)

1 式

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示シート	20m捲き		m	1,249.1			
水道メータ	φ 50		個	2			
〃	φ 40		個	5			
〃	φ 25		個	2			
メータます(都型)	50用		個	2			
〃	30~40用		個	5			
〃	20~25用		個	3			
都型仕切弁	φ 50		個	2			
〃	φ 40		個	5			
〃	φ 30		個	2			
メタルソケットネジ(都ネジ)	φ 40		個	5			
〃	φ 25		個	2			
可とう式SUS継ぎ手 メスアダプター	φ 40		個	1			
計							

第 2 号 明細表 給水配管材料(EF:テナント用)

1 式

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直管	φ 40 × 5.0m		本	159			
EFソケット	φ 40mm		個	127			
EFチーズ	φ 40 × 40		個	5			
EF90° エルボ	φ 40 × 90°		個	13			
EF45° エルボ	φ 40 × 45°		個	35			
EFスクリージョイント	φ 40	オネジソケット	個	32			
給水弁(Bバルブ)	φ 40(BVP用)		基	13			
仕切弁きよ	30~50mm用		本	13			
水道メーター	φ 40		個	2			
メータます(東京都型)	30・40用		個	3			
都型仕切弁	SUSボール止水栓 φ 40		個	13			
メタルソケットネジ(都ネジ)	φ 40		個	13			
計							

## 第 3 号 明細表

## 給水管工(業務用給水管工)

1 式

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水管布設工	PE φ 75mm		m	764.0			
"	PE φ 50mm		m	94.0			
"	PE φ 40mm		m	326.5			
"	PE φ 25mm		m	63.6			
管継ぎ手工	PE φ 75mm		箇所	201			
"	PE φ 50mm		箇所	21			
"	PE φ 40mm		箇所	67			
"	PE φ 25mm		箇所	13			
仕切弁設置工	φ 75mm		箇所	3			
"	φ 50mm		箇所	1			
"	φ 40mm		箇所	16			
"	φ 25mm		箇所	7			
仕切り弁キヨ設置工	φ 75mm		箇所	5			
仕切り弁キヨ設置工	φ 30mm～φ 50mm		箇所	17			
"	φ 13mm～φ 25mm		箇所	7			
メータ設置費	給水管径50mm、筐取付含む		箇所	2			



第 4 号 明細表

給水管工(テナント用給水管工)

1 式

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水管布設工	PE φ 40mm		m	758.0			
管継ぎ手工	PE φ 40mm		箇所	180			
仕切弁設置工	PE φ 40mm		箇所	13			
仕切り弁きょ設置工	φ 30mm～φ 50mm		箇所	13			
メータ設置費	給水管径40mm、筐取付含む		箇所	3			
管切断工	PE φ 40mm		箇所	70			
計							

## 第 5 号 明細表

## 管路土工

1 式

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1. 管路土工(業務用)							
管路掘削	機械		m <sup>3</sup>	492			
管路埋戻	埋戻用砂		m <sup>3</sup>	111			
管路埋戻	良質土(発生土)		m <sup>3</sup>	269			
土砂等発生土運搬	運搬費		m <sup>3</sup>	192			
小 計							
2. 管路土工(テナント用)							
管路掘削	機械		m <sup>3</sup>	12			
管路埋戻	埋戻用砂		m <sup>3</sup>	5			
管路埋戻	良質土(発生土)		m <sup>3</sup>	4			
土砂等発生土運搬	運搬費		m <sup>3</sup>	7			
小 計							
計							

第 6 号 明細表 透水性アスコン舗装(排水性舗装、22型)(業務用給水管・テナント用給水管)

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装切断工	t=10cm以下		m	1,800.8			
舗装版破碎工	t=10cm以下、バックホウ0.45m <sup>3</sup> 、 直接掘削積込		m <sup>2</sup>	540.2			
Asガラ運搬工	舗装版 t=7cm		m <sup>3</sup>	38			
仮舗装工	再生密粒アスファルト t=5cm		m <sup>2</sup>	540.2			
仮舗装版破碎工	t=10cm以下、バックホウ0.45m <sup>3</sup> 、 直接掘削積込		m <sup>3</sup>	540.2			
Asガラ運搬工	仮舗装版 t=5cm		m <sup>3</sup>	27			
透水性舗装層工	t=7cm、開粒2号		m <sup>2</sup>	540.2			
仮復旧路盤工	t=22cm、再生切込碎石		m <sup>2</sup>	540.2			
計							

第 7 号 明細表

インターロッキング舗装(20型)(業務用給水管)

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキング取り外し			m <sup>2</sup>	5.8			
路盤工	t=22cm、再生切込碎石		m <sup>2</sup>	5.8			
仮舗装工	再生密粒アスファルト t=5cm		m <sup>2</sup>	5.8			
仮舗装版破碎工	t=10cm以下、バックホウ0.45m <sup>3</sup> 、 直接掘削積込		m <sup>2</sup>	5.8			
Asガラ運搬工	仮舗装版 t=5cm		m <sup>3</sup>	0.6			
インターロッキング舗装工	直線配置 ブロック厚6cm		m <sup>2</sup>	5.8			
計							



第 9 号 明細表 小舗石舗装、16型(テナント用給水管)

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小舗石撤去工			m <sup>2</sup>	3.9			
仮舗装工	再生密粒アスファルト		m <sup>2</sup>	3.9			
仮舗装版破碎工	t=10cm以下、バックホウ0.45m <sup>3</sup> 、 直接掘削積込		m <sup>2</sup>	3.9			
ガラ運搬工	4tダンプトラック		m <sup>3</sup>	0.4			
路盤工	t=7cm、粒調碎石		m <sup>2</sup>	3.9			
小舗石舗装工	t=9cm		m <sup>2</sup>	3.9			
計							

第 10 号 明細表

消火栓設置(地下式単口・機械施工)

1 箇所

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工	地下式単行、φ75		箇所	1			
消火栓室設置工	地下式単行、φ75		箇所	1			上・下部壁、底板ともレジンコンクリート
計							

第 11 号 明細表

管撤去 鋼管 75mm

1 m

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水管撤去(撤去)	鋼管、φ75、機械施工		m	1.0			
給水管撤去(切断)	鋼管、φ75、機械施工		口	0.25			
計							

第 12 号 明細表 給水弁撤去

1 箇所

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水弁撤去(撤去路線)	φ75機械施工		箇所	1			
計							



## 第 15 号 明細表

## 仮設配管工(材料レンタル)

1 箇所

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管工	φ75 レンタル期間60日間		式	1			
(参考)							
	PE 直管	φ75×4.0m	本	144			
	PE 直管	φ75×3.0m	本	4			
	PE 直管	φ75×2.0m	本	2			
	PE 直管	φ75×1.0m	本	4			
	PE 直管	φ75×0.5m	本	1			
	90° エルボ	φ75	個	3			
	同径チーズ	φ75×φ75	個	2			
	異径チーズ	φ75×φ50		8			
	分水チーズ(バルブ付き)	φ50×φ25	個	1			
	フランジ短管	φ75	個	1			
	オネジ短管	φ75	個	3			
	フレキシブル継手	φ50×1.0m	個	11			
	ボールバルブ	φ75	個	8			
	ジョイント	φ75	個	192			

第 15 号 明細表

仮設配管工(材料レンタル)

1 箇所

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
連絡部材・ボックス			式	1			
輸送費	搬入・撤去		往復	2			
計							

## 第 16 号 明細表

## 仮設配管工(設置・撤去)

1 m

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配管工							
ポリエチレン管布設工	φ 50		m	1113.6			
ポリエチレン管布設工	φ 75		m	614.400			
ジョイント継手工	φ 50		ヶ所	368			
ジョイント継手工	φ 75		ヶ所	192			
フランジ継手工	φ 50		口	1			
フランジ継手工	φ 75		口	1			
バルブ設置工	φ 25		ヶ所	3			
バルブ設置工	φ 50		ヶ所	24			
バルブ設置工	φ 75		ヶ所	8			
仮設配管撤去工	布設の40%		%	40			
計							