

令和7年度新宿御苑日本館御殿工事（I）の入札への質問に対する回答（令和8年3月6日掲載）

No.	図面番号	質問	回答
73	K-01	フタークレーンについて、現場説明書では搬入車両が4tダンプ限定とありますが、K-01図では25tフタークレーンが選定されています。25tフタークレーンの搬入、搬出のみ許されているのでしょうか。また、搬入にあたって経路上の支障物除去工事や補強工事は必要でしょうか。	保留としていた回答について。園路は舗装厚70mm、路盤150mmがあります。施工計画においてご検討ください。
74	-	場内仮置き場について、参考内訳書にて建設発生土が場内仮置き場まで4tダンプ、場内仮置き場～場外が10tダンプとなっていますが、場内仮置き場の記載がありません。場内仮置き場の案内図と形状・大きさをご教示ください。	保留としていた回答について。場内仮置き場は、正門脇を予定しています（建設地より600m程度の位置）。大きさは20m×10m程度（鉄板敷）、20m×10m程度（土）です。