

下立売御門 数量総括表-1

工事区分		名称	細別	数量	単位	備考
工種	種別					
基盤整備				1	式	
公園施設等撤去・移設工				1	式	
公園施設撤去工				1	式	
		ネットフェンス撤去		120.0	m	
		木製サイン撤去		1	基	
作業土工				1	式	
		埋戻し		0.9	m3	
運搬処理工				1	式	
		コンクリート殻処分(無筋)	無筋コンクリート運搬処分	1.2	m3	
		スクラップ	スクラップ運搬処分	1.2	t	
		木材処分	木材運搬処分	0.01	t	
伐採工				1	式	
		高木伐採	幹周60~70cm未満	1	本	
		高木伐採	幹周180~210cm未満	1	本	
		高木伐採	幹周270~300cm未満	1	本	
運搬処理工				1	式	
		発生樹木処分	幹 運搬処分	5.4	t	
			枝葉 運搬処分	0.9	t	
敷地造成工				1	式	
掘削工				1	式	
		土砂掘削	土砂掘削 小規模土工	19.3	m3	
残土処理工					式	
		土砂等運搬	場外処分	19.3	m3	
		残土等処分	場外処分	19.3	m3	
植栽				1	式	
植栽整姿工				1	式	
高木整姿工				1	式	
		基本剪定	幹周60cm~90cm未満	1	本	
		基本剪定	幹周150cm~180cm未満	1	本	
施設整備				1	式	
園路広場整備工				1	式	
コンクリート系舗装工				1	式	
		透水性コンクリート舗装	t180(80-100)	107.0	m2	
園路縁石工				1	式	
		地先境界縁石	120×120×600	53.6	m	
区画線工				1	式	
		溶融式区画線	W150	32.3	m	
作業土工				1	式	
		床掘り		4.3	m3	
		埋戻し		3.4	m3	
サービス施設整備工				1	式	
サイン施設工				1	式	
		駐輪場サイン	板面600×600 H1500	1	基	
		自転車利用サイン	板面600×600 H1500	1	基	
作業土工				1	式	
		床掘り		1.4	m3	
		埋戻し		1.1	m3	
管理施設整備工				1	式	
柵工				1	式	
		メッシュフェンス	H1500 杭基礎	115.5	m	
		転倒防止柵	H650	3	基	
		前輪止め	L=14m	1	箇所	
		平鋼柵	H300	12.8	m	
作業土工				1	式	
		床掘り		2.4	m3	
		埋戻し		1.9	m3	

中立売御門 数量総括表-1

工事区分		名称	規格	数量	単位	備考
工種	種別					
中立売御門周辺						
基盤整備				1	式	
構造物撤去工				1	式	
構造物取壊し工				1	式	
		アスファルトカッター	t40	2.4	m	
		コンクリート舗装撤去	t80	58.4	m2	
		自然色アスファルト舗装撤去	t40	0.2	m2	
縁石撤去工				1	式	
		コンクリート縁石撤去(再利用)	120×120×600	15.1	m	
公園施設等撤去・移設工				1	式	
公園施設撤去工				1	式	
		生垣支柱撤去		15.7	m	
		路面サイン撤去		1	箇所	
運搬処理工				1	式	
		コンクリート殻処分	コンクリート運搬処分	4.7	m3	
		アスファルト殻処分	アスファルト運搬処分	0.008	m3	
		木材処分	木材運搬処分	0.03	t	
伐採工				1	式	
		高木伐採・抜根	幹周20～30cm未満	2	本	
		高木伐採・抜根	幹周90～120cm未満	1	本	
		高木伐採・抜根	幹周270～300cm未満	1	本	
		高木伐採・抜根	幹周300～400cm未満	1	本	
		高木伐採	幹周20～30cm未満	3	本	
		高木伐採	幹周30～60cm未満	1	本	
		高木伐採	幹周60～90cm未満	1	本	
		高木伐採	幹周120～150cm未満	1	本	
運搬処理工				1	式	
		発生樹木処分	幹 運搬処分	10.6	t	
			枝葉 運搬処分	1.8	t	
			根 運搬処分	1.8	t	
敷地造成工				1	式	
掘削工				1	式	
		土砂掘削	土砂掘削 小規模土工	22.5	m3	
残土処理工				1	式	
		土砂等運搬	場外処分	29.1	m3	
		残土等処分	場外処分	29.1	m3	
植栽				1	式	
植栽工				1	式	
中低木移植(掘取)				1	式	
		アラカン		63	本	4本/m
植栽整姿工				1	式	
高中木整姿工				1	式	
		基本剪定	幹周150cm～180cm未満	1	本	
		基本剪定	幹周180cm～210cm未満	1	本	
施設整備				1	式	
園路広場整備工				1	式	
コンクリート系舗装工				1	式	
		透水性コンクリート舗装	t180(80-100)	181.0	m2	
園路縁石工				1	式	
		地先境界縁石(新設)	120×120×600	16.3	m	
		地先境界縁石(再利用)	120×120×600	15.1	m	
区画線工				1	式	
		溶融式区画線	W150	79.2	m	
		溶融式路面サイン	バイク用	1	箇所	

中立売御門 数量総括表-2

工事区分		名称	規格	数量	単位	備考
工種	種別					
	作業土工			1	式	
		床掘り		1.3	m3	
		埋戻し		1.0	m3	
	サービス施設整備工			1	式	
	サイン施設工			1	式	
		駐輪場サイン(管理棟周辺)	板面600×600 H1500(自転車用)	1	基	
		駐輪場サイン(御門付近)	板面600×600 H1500(バイク用)	1	基	
		駐輪場サイン(休憩所付近)	板面600×600 H1100(自転車用)	1	基	
	作業土工	平板サイン	□300 t80	2	枚	
				1	式	
		床掘り		2.0	m3	
	管理施設整備工	埋戻し		1.7	m3	
				1	式	
		柵工		1	式	
	柵工	転倒防止柵	H650	12	基	
前輪止め		L=14m	1	箇所		
平鋼柵		H300	16	m		
			1	式		
作業土工			1	式		
	床掘り		4.5	m3		
	埋戻し		3.6	m3		

乾御門 数量総括表-1

工事区分		名称	細別	数量	単位	備考
工種	種別					
乾御門						
基盤整備				1	式	
公園施設等撤去・移設工				1	式	
公園施設撤去工				1	式	
		玉石縁石撤去		12.3	m	
作業土工				1	式	
		埋戻し		0.3	m3	
運搬処理工				1	式	
		コンクリート殻処分(無筋)	無筋コンクリート運搬処分	0.3	m3	
		がれき処分	石材処分運搬	0.2	t	
伐採工				1	式	
		高木伐採・抜根	幹周90cm以上120cm未満	1	本	
		中低木伐採・抜根	平均幹周30cm程度	5	本	
		中低木伐採・抜根	幹周60cm以上90cm未満	1	本	
		切株抜根	幹周150cm以上180cm未満	1	本	
運搬処理工				1	式	
		発生樹木処分	幹 運搬処分	0.4	t	
			枝葉 運搬処分	0.1	t	
			根 運搬処分	0.2	t	
敷地造成工				1	式	
掘削工				1	式	
		土砂掘削	土砂掘削 小規模土工	15.3	m3	
残土処理工					式	
		土砂等運搬	場外処分	15.2	m3	
		残土等処分	場外処分	15.2	m3	
植栽				1	式	
植栽工				1	式	
中低木植栽工				1	式	
		アラカシ移植	中立売	44.0	本	
施設整備				1	式	
園路広場整備工				1	式	
コンクリート系舗装工				1	式	
		透水性コンクリート舗装	t180(80-100)	69.7	m2	
園路縁石工				1	式	
		地先境界縁石	120×120×600	36.9	m	
区画線工				1	式	
		溶融式区画線	W150	12.6	m	
作業土工				1	式	
		床掘り		3.0	m3	
		埋戻し		2.3	m3	
サービス施設整備工				1	式	
サイン施設工				1	式	
		駐輪場サイン	板面600×600 H1500	1	基	
		自転車利用サイン	板面600×600 H1500	1	基	
作業土工				1	式	
		床掘り		1.4	m3	
		埋戻し		1.2	m3	
管理施設施設整備工				1	式	
柵工				1	式	
		前輪止め	H350 L12.0m	1	箇所	
		転倒防止柵	H650	2	基	
		平鋼柵	H350	10.7	m	
作業土工				1	式	
		床掘り		1.4	m3	
		埋戻し		1.5	m3	

石薬師御門 数量総括表-1

工事区分		名称	細別	数量	単位	備考
工種	種別					
石薬師御門						
施設整備				1	式	
	サービス施設整備工			1	式	
	サイン施設工			1	式	
		駐輪場サイン	板面600×600 H1500	1	基	
		自転車利用サイン	板面600×600 H1500	1	基	
	作業土工			1	式	
		床掘り		1.4	m3	
	埋戻し		1.2	m3		

清和院御門 数量総括表-1

工事区分		名称	細別	数量	単位	備考
工種	種別					
清和院御門						
基盤整備				1	式	
公園施設等撤去・移設工				1	式	
公園施設撤去工				1	式	
		玉石縁石撤去		1.9	m	
運搬処理工				1	式	
		コンクリート殻処分(無筋)	無筋コンクリート運搬処分	0.02	m3	
		がれき処分	石材処分運搬	0.02	m3	
作業土工				1	式	
		埋戻し		0.01	m3	
伐採工				1	式	
		高木伐採・伐根	幹周60~90cm未満	1	本	
		高木伐採・伐根	幹周150~180cm未満	2	本	
		中低木伐採・抜根	幹周20~30cm未満	2	本	
運搬処理工				1	式	
		発生樹木処分	幹 運搬処分	1.0	t	
			枝葉 運搬処分	0.2	t	
			根 運搬処分	0.2	t	
敷地造成工				1	式	
掘削工				1	式	
		土砂掘削	土砂掘削 小規模土工	7.1	m3	
残土処理工				1.0	式	
		土砂等運搬	場外処分	7.4	m3	
		残土等処分	場外処分	7.4	m3	
植栽				1	式	
植栽整姿工				1	式	
高木整姿工				1	式	
		基本剪定	幹周90~120cm未満	1	本	
施設整備				1	式	
園路広場整備工				1	式	
コンクリート系舗装工				1	式	
		透水性コンクリート舗装	t180(80-100)	36.5	m2	
園路縁石工				1	式	
		地先境界縁石	120×120×600	24.9	m	
区画線工				1	式	
		溶融式区画線	W150	12.0	m	
作業土工				1	式	
		床掘り		2.0	m3	
		埋戻し		1.6	m3	
サービス施設整備工				1	式	
サイン施設工				1	式	
		駐輪場サイン	板面600×600 H1500	1	基	
		自転車利用サイン	板面600×600 H1500	1	基	
作業土工				1	式	
		床掘り		1.4	m3	
		埋戻し		1.2	m3	
管理施設施設整備工				1	式	
柵工				1	式	
		前輪止め	H350 L6.0m	2	箇所	
		転倒防止柵	H650	4	基	
		平鋼柵	H350	2	m	
作業土工					式	
		床掘り		3.2	m3	
		埋戻し		1.8	m3	