

工事名：令和8年度皇居外苑清水濠雁木坂石垣復旧工事

No.	設計図書等の番号等	質問内容	回答
1	「設計内訳書P13、裏込工第3号内訳書」	「裏込工：H13 6m2」と次行に「割栗石 6m3」とありますが裏込工の単位は「m3」ではなく「m2」で間違いないでしょうか。	「裏込工：H13」の「m ² 」の単位は誤記であり、正しくは「m ³ 」です。
2	「設計内訳書P13、裏込工第3号内訳書」	裏込工に使用する「目潰材クラッシャーランC40」の材料費は「裏込工:13」の単価項目に含まれているのでしょうか。 また割栗石と目潰材の配合率の規定はあるのでしょうか。	「目潰材クラッシャーランC40」の材料費は「裏込工:13」の単価項目に含まれています。 割栗石と目潰材の配合率に規定はありませんが、目潰材の数量は割栗石数量の30％程度を想定しております。 施工時の配合については、現場状況を踏まえ、監督職員と協議の上、決定します。
3		工期内に工事が完了するのであれば、工事の開始時期（着手日）は請負者が設定しても構わないでしょうか。	工期内に工事が完成する適切な工事着手日を監督職員と協議して決定してください。 なお、特別の事情がない限りは工事始期日以降30日以内に着手することになっています。