

「令和3年度新宿御苑散策路舗装改修工事」  
の質問への回答

	質 問	回 答
1	既設路盤材は1／2再使用と思われませんが、仮置場所は指定もしくは指示して頂けるのでしょうか。	仮置場所の指定はありませんので監督職員と協議して下さい。なお、施工箇所に近接する管理事務所裏の資材置き場は使用可能です。
2	既設表層材（コンクリート塊）、路盤材（がれき類）、残土の設計での運搬距離、搬入車両（大型・小型）を教えてください。	運搬場所及び車両の指定はありませんが、設計上の運搬距離は約20km以下、搬入車両は10tを想定しています。
3	表層材（透水脱色アスファルト）の使用骨材の指定はあるのでしょうか。	使用骨材の指定はありませんが、園内で使用されている透水脱色アスファルト舗装（ペブルコート）同等品以上とします。

作成：庭園第一科 小保根