

## 民間山小屋トイレ整備に係る施工費用の比較(推定)

	山小屋名	山域名	整備年度	トイレの規模	収容人数(人/日)	トイレの施工費用(円)	直轄でトイレ整備した場合の推定施工費用(円)	直轄で避難小屋とトイレを整備した場合の推定施工費用(円)
1	山小屋A	北アルプス	24	大2 小1 コンポスト	50	10,340,000 (うち国費 5,170,000)	約22,500千円	約187,000千円
2	山小屋B	北アルプス	24	大5 小2 ヘリコプター搬出	90	22,060,000 (うち国費 11,030,000)	約56,000千円	約330,000千円
3	山小屋C	南アルプス	25	大6(洋式) 小3 固液分離、ヘリ搬出	150	25,000,000 (うち国費 12,500,000)	約67,500千円	約550,000千円
4	山小屋D	北アルプス	27	大2 小1 固液分離、ティクアウトトイレ	50	7,862,000 (うち国費 3,931,000)	約22,500千円	約187,000千円
5	山小屋E	北アルプス	19	大28 小7 バイオトイレ	650	63,000,000 (うち国費 31,500,000)	約315,000千円	約2,387,000千円
6	山小屋F	北アルプス	26	館内 大5、小2 館外 大5、小2 ヘリ搬出	200	45,274,000 (うち国費 22,637,000)	約225,000千円	約737,000千円
7	山小屋G	北アルプス	21	大2 小1 ヘリ搬出	30	72,115,000 (うち国費 36,057,500)	約22,500千円	約110,000千円
8	山小屋H	北アルプス	30	大3(洋式) 小2 土壌処理循環トイレ	50	48,600,000 (うち国費 24,300,000)	約33,800千円	約187,000千円
9	山小屋I	富士山	16	大7 小4 浄化循環式(かき殻)	320	87,000,000 (うち国費 43,500,000)	約78,800千円	約1,177,000千円
10	山小屋J	富士山	16	大5 小1 浄化循環式(かき殻)	120	56,000,000 (うち国費 28,000,000)	約56,250千円	約440,000千円

(施工費用の算定について)

直近で整備した避難小屋(羊蹄山及び以東岳)におけるトイレ整備に係る費用を参考にして、標準整備費用を算出し、各民間山小屋の規模を勘案の上、各山小屋の施工費用を推定した。