

資料4-2

民間山小屋トイレ整備に係る維持管理費用の比較(推定)

	山小屋名	山域名	整備年度	トイレ規模	収容人数(人/日)	トイレ施工費用(円)	年間維持管理費(円)	直轄でトイレ整備した際の推定維持管理費(円)
1	山小屋A	北アルプス	24	大2 小1 コンポスト	50	10,340,000	474,000	約475千円
2	山小屋B	北アルプス	24	大5 小2 ヘリコプター搬出	90	22,060,000	415,000	約1,188千円
3	山小屋C	南アルプス	25	大6(洋式) 小3 固液分離、ヘリ搬出	150	25,000,000	290,000	約1,425千円
4	山小屋D	北アルプス	27	大2 小1 固液分離、テイクアウトトイレ	50	7,862,000	209,000	約475千円
5	山小屋E	北アルプス	19	大28 小7 バイオトイレ	650	63,000,000	1,513,000	約6,650千円
6	山小屋F	北アルプス	26	館内 大5、小2 館外 大5、小2 ヘリ搬出	200	45,274,000	未把握	約4,750千円
7	山小屋G	北アルプス	21	大2 小1 ヘリ搬出	30	72,115,000	255,000	約475千円
8	山小屋H	北アルプス	30	大3(洋式) 小2 土壌処理循環トイレ	50	48,600,000	未把握	約713千円
9	山小屋I	富士山	16	大7 小4 浄化循環式(かき殻)	320	87,000,000	2,770,000	約1,663千円
10	山小屋J	富士山	16	大5 小1 浄化循環式(かき殻)	120	56,000,000	未把握	約1,188千円

(維持管理費の算定について)

直近で整備した避難小屋(羊蹄山及び以東岳)におけるトイレ維持管理費用を参考にして、標準整備費用を算出し、各民間山小屋の規模を勘案の上、各山小屋の施工費用を推定した。