

公共標識 総合案内標識

自然公園名：富士箱根伊豆国立公園	公園事業名：須走口登山線歩道
所在地：静岡県駿東郡小山町	整理番号：126-公共標識 01

<p><写真></p> <p>整備前 (H22. 5)</p>  <p>整備後 (H23. 11)</p>  	<p><概況></p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">自然条件</td> <td>植生</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/>樹林 <input type="checkbox"/>草原 <input type="checkbox"/>湿原 <input type="checkbox"/>その他 () </td> </tr> <tr> <td>地形</td> <td> <input type="checkbox"/>海岸 <input type="checkbox"/>平野 <input type="checkbox"/>里山 <input checked="" type="checkbox"/>高山 <input type="checkbox"/>湖沼 <input type="checkbox"/>河川 <input type="checkbox"/>渓谷瀑布 <input type="checkbox"/>その他 () </td> </tr> <tr> <td>傾斜</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/>平坦地～緩傾斜 <input type="checkbox"/>急傾斜 </td> </tr> <tr> <td>土壌</td> <td> <input type="checkbox"/>岩盤 <input checked="" type="checkbox"/>砂礫 <input type="checkbox"/>粘性土 <input type="checkbox"/>火山灰土 </td> </tr> <tr> <td rowspan="3">社会条件</td> <td>気象</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/>積雪が多い <input type="checkbox"/>風が強い <input type="checkbox"/>雨が多い <input type="checkbox"/>その他 () </td> </tr> <tr> <td>危険箇所</td> <td> <input type="checkbox"/>有毒ガス <input type="checkbox"/>落石が多い <input type="checkbox"/>崩壊地 <input type="checkbox"/>その他 () </td> </tr> <tr> <td>歴史文化</td> <td> <input type="checkbox"/>特徴的な歴史文化 () </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">利用状況</td> <td>周辺施設</td> <td> <input type="checkbox"/>ビジターセンター <input type="checkbox"/>宿泊施設 <input type="checkbox"/>野営場 <input type="checkbox"/>その他 () </td> </tr> <tr> <td>アクセス</td> <td> <input type="checkbox"/>駅 <input type="checkbox"/>バス停 <input checked="" type="checkbox"/>駐車場 より徒歩 5分 </td> </tr> <tr> <td rowspan="4">管理状況</td> <td>利用者数</td> <td> 年間 7.5万人 最大一日 人 </td> </tr> <tr> <td>利用形態</td> <td> <input type="checkbox"/>個人が多い <input type="checkbox"/>家族が多い <input checked="" type="checkbox"/>団体が多い </td> </tr> <tr> <td>季節型</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/>1季型 <input type="checkbox"/>3季型 <input type="checkbox"/>通年型 </td> </tr> <tr> <td>施設管理</td> <td> <input type="checkbox"/>損傷が目立つ <input type="checkbox"/>汚れが目立つ <input type="checkbox"/>危険箇所あり <input type="checkbox"/>その他 () </td> </tr> <tr> <td rowspan="3">管理状況</td> <td>安全管理</td> <td> <input type="checkbox"/>危険箇所への対応 <input type="checkbox"/>施設の荒廃の対応 </td> </tr> <tr> <td>植生管理</td> <td> <input type="checkbox"/>植生の荒廃 <input type="checkbox"/>展望阻害 <input type="checkbox"/>倒木 <input type="checkbox"/>その他 () </td> </tr> <tr> <td>管理体制</td> <td> <input type="checkbox"/>直営 <input type="checkbox"/>委託 <input checked="" type="checkbox"/>その他 (地元協定) </td> </tr> </table>	自然条件	植生	<input checked="" type="checkbox"/> 樹林 <input type="checkbox"/> 草原 <input type="checkbox"/> 湿原 <input type="checkbox"/> その他 ()	地形	<input type="checkbox"/> 海岸 <input type="checkbox"/> 平野 <input type="checkbox"/> 里山 <input checked="" type="checkbox"/> 高山 <input type="checkbox"/> 湖沼 <input type="checkbox"/> 河川 <input type="checkbox"/> 渓谷瀑布 <input type="checkbox"/> その他 ()	傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 平坦地～緩傾斜 <input type="checkbox"/> 急傾斜	土壌	<input type="checkbox"/> 岩盤 <input checked="" type="checkbox"/> 砂礫 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 火山灰土	社会条件	気象	<input checked="" type="checkbox"/> 積雪が多い <input type="checkbox"/> 風が強い <input type="checkbox"/> 雨が多い <input type="checkbox"/> その他 ()	危険箇所	<input type="checkbox"/> 有毒ガス <input type="checkbox"/> 落石が多い <input type="checkbox"/> 崩壊地 <input type="checkbox"/> その他 ()	歴史文化	<input type="checkbox"/> 特徴的な歴史文化 ()	利用状況	周辺施設	<input type="checkbox"/> ビジターセンター <input type="checkbox"/> 宿泊施設 <input type="checkbox"/> 野営場 <input type="checkbox"/> その他 ()	アクセス	<input type="checkbox"/> 駅 <input type="checkbox"/> バス停 <input checked="" type="checkbox"/> 駐車場 より徒歩 5分	管理状況	利用者数	年間 7.5万人 最大一日 人	利用形態	<input type="checkbox"/> 個人が多い <input type="checkbox"/> 家族が多い <input checked="" type="checkbox"/> 団体が多い	季節型	<input checked="" type="checkbox"/> 1季型 <input type="checkbox"/> 3季型 <input type="checkbox"/> 通年型	施設管理	<input type="checkbox"/> 損傷が目立つ <input type="checkbox"/> 汚れが目立つ <input type="checkbox"/> 危険箇所あり <input type="checkbox"/> その他 ()	管理状況	安全管理	<input type="checkbox"/> 危険箇所への対応 <input type="checkbox"/> 施設の荒廃の対応	植生管理	<input type="checkbox"/> 植生の荒廃 <input type="checkbox"/> 展望阻害 <input type="checkbox"/> 倒木 <input type="checkbox"/> その他 ()	管理体制	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (地元協定)
	自然条件		植生	<input checked="" type="checkbox"/> 樹林 <input type="checkbox"/> 草原 <input type="checkbox"/> 湿原 <input type="checkbox"/> その他 ()																																		
地形			<input type="checkbox"/> 海岸 <input type="checkbox"/> 平野 <input type="checkbox"/> 里山 <input checked="" type="checkbox"/> 高山 <input type="checkbox"/> 湖沼 <input type="checkbox"/> 河川 <input type="checkbox"/> 渓谷瀑布 <input type="checkbox"/> その他 ()																																			
傾斜			<input checked="" type="checkbox"/> 平坦地～緩傾斜 <input type="checkbox"/> 急傾斜																																			
土壌		<input type="checkbox"/> 岩盤 <input checked="" type="checkbox"/> 砂礫 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 火山灰土																																				
社会条件	気象	<input checked="" type="checkbox"/> 積雪が多い <input type="checkbox"/> 風が強い <input type="checkbox"/> 雨が多い <input type="checkbox"/> その他 ()																																				
	危険箇所	<input type="checkbox"/> 有毒ガス <input type="checkbox"/> 落石が多い <input type="checkbox"/> 崩壊地 <input type="checkbox"/> その他 ()																																				
	歴史文化	<input type="checkbox"/> 特徴的な歴史文化 ()																																				
利用状況	周辺施設	<input type="checkbox"/> ビジターセンター <input type="checkbox"/> 宿泊施設 <input type="checkbox"/> 野営場 <input type="checkbox"/> その他 ()																																				
	アクセス	<input type="checkbox"/> 駅 <input type="checkbox"/> バス停 <input checked="" type="checkbox"/> 駐車場 より徒歩 5分																																				
管理状況	利用者数	年間 7.5万人 最大一日 人																																				
	利用形態	<input type="checkbox"/> 個人が多い <input type="checkbox"/> 家族が多い <input checked="" type="checkbox"/> 団体が多い																																				
	季節型	<input checked="" type="checkbox"/> 1季型 <input type="checkbox"/> 3季型 <input type="checkbox"/> 通年型																																				
	施設管理	<input type="checkbox"/> 損傷が目立つ <input type="checkbox"/> 汚れが目立つ <input type="checkbox"/> 危険箇所あり <input type="checkbox"/> その他 ()																																				
管理状況	安全管理	<input type="checkbox"/> 危険箇所への対応 <input type="checkbox"/> 施設の荒廃の対応																																				
	植生管理	<input type="checkbox"/> 植生の荒廃 <input type="checkbox"/> 展望阻害 <input type="checkbox"/> 倒木 <input type="checkbox"/> その他 ()																																				
	管理体制	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (地元協定)																																				


解説 (整備の目的・注目すべき点・配慮事項など)

管理者ごとに乱立していた標識類を統合することにより、景観改善、利便性向上を図った事例。

- ・富士山エントランス整備として須走ルート登山口の標識類を整理し、標識小屋内に集約表示をおこなった。また、ハード (標識) の整備と共に、ソフト (各団体が発行しているパンフレット地図) も地図情報の統一化を図った。
- ・積雪の圧力による壁の破損を防ぐため壁面下部に開口部を設けた。また、ベンチを併設し登山者の利便性を向上させた。


<p>■仕様：木造平屋 延べ床面積 A=6.62m² カラマツ材等</p>	<p>■施工年度：平成22年度</p> <p>■施工者：建物：(有)サンエス工務店 表示部：(株)小松建設</p> <p>■設計者：(有)小沢建築設計事務所</p> <p>■問合せ先：関東地方環境事務所</p>
--	---

<図面>



西側立面図

柱突き込み部分



南側立面図

S=1/60



標識には各種パンフ、地図と同じデータを使用している

<整備費> ¥6,375,000— (本体請負工事費 3,081千円+表示部請負工事費 3,294千円)

事例の評価

景 観			
	a	b	c
配 置	■	□	□
形 態	■	□	□
材 質	■	□	□
色 彩	■	□	□

乱立していた標識類を標識小屋内に集約することにより、大幅な景観向上が図られている。

環 境			
	a	b	c
地 形	■	□	□
植 生	■	□	□
動 物	■	□	□

登山道の平地に設置されており、地形、植生の改変が生じていない。

機能的調和			
	a	b	c
利用性	■	□	□
安全性	■	□	□
維持管理	□	■	□

- ・ 地図、気象情報、登山ポスト等、登山者が必要とする情報と休憩施設機能が一体化しており、利便性が向上。
- ・ 標識地図と各団体が配布するパンフレット地図の情報統一が図られている。
- ・ 四ヶ国語表記とし、増加する海外からの利用者にも対応させている。

公共標識 案内標識

自然公園名：伊勢志摩国立公園	公園事業名：横山集团施設地区
所在地：三重県志摩市	整理番号：127-公共標識 02


<p><写真> 整備後</p>  		<p><概況></p>	
自然条件	植生	<input type="checkbox"/> 樹林 <input type="checkbox"/> 草原 <input type="checkbox"/> 湿原 <input checked="" type="checkbox"/> その他 ()	
	地形	<input type="checkbox"/> 海岸 <input type="checkbox"/> 平野 <input checked="" type="checkbox"/> 里山 <input type="checkbox"/> 高山 <input type="checkbox"/> 湖沼 <input type="checkbox"/> 河川 <input type="checkbox"/> 渓谷瀑布 <input type="checkbox"/> その他 ()	
	傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 平坦地～緩傾斜 <input type="checkbox"/> 急傾斜	
	土壌	<input type="checkbox"/> 岩盤 <input checked="" type="checkbox"/> 砂礫 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 火山灰土	
社会条件	気象	<input type="checkbox"/> 積雪が多い <input type="checkbox"/> 風が強い <input type="checkbox"/> 雨が多い <input type="checkbox"/> その他 ()	
	危険箇所	<input type="checkbox"/> 有毒ガス <input type="checkbox"/> 落石が多い <input type="checkbox"/> 崩壊地 <input type="checkbox"/> その他 ()	
	歴史文化	<input type="checkbox"/> 特徴的な歴史文化 ()	
利用状況	周辺施設	<input checked="" type="checkbox"/> ビジターセンター <input type="checkbox"/> 宿泊施設 <input type="checkbox"/> 野営場 <input type="checkbox"/> その他 ()	
	アクセス	<input type="checkbox"/> 駅 <input type="checkbox"/> バス停 <input type="checkbox"/> 駐車場 より徒歩 分	
管理状況	利用者数	年間 万人 最大一日 人	
	利用形態	<input type="checkbox"/> 個人が多い <input checked="" type="checkbox"/> 家族が多い <input type="checkbox"/> 団体が多い	
	季節型	<input type="checkbox"/> 1季型 <input type="checkbox"/> 3季型 <input checked="" type="checkbox"/> 通年型	
	施設管理	<input type="checkbox"/> 損傷が目立つ <input type="checkbox"/> 汚れが目立つ <input type="checkbox"/> 危険箇所あり <input type="checkbox"/> その他 ()	
管理状況	安全管理	<input type="checkbox"/> 危険箇所への対応 <input type="checkbox"/> 施設の荒廃の対応	
	植生管理	<input type="checkbox"/> 植生の荒廃 <input type="checkbox"/> 展望阻害 <input type="checkbox"/> 倒木 <input type="checkbox"/> その他 ()	
管理状況	管理体制	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> その他 ()	

解説（整備の目的・注目すべき点・配慮事項など）
 利用者に対して、横山集团施設地区の見所や施設の案内を行うために設置した。自然景観に調和した素材、色彩、道路からの視認性にも配慮した配置、形態としている。

<p>■仕様：本体：H2450×W2340 スギ、加圧式木材保存処理、ステイン塗布 盤面：デジタルプリントシート貼り</p>	<p>■施工年度：平成22年度 ■施工者：新栄建設（株） ■設計者：（株）名邦テクノ ■問合せ先：中部地方環境事務所</p>
--	---


< 図面 >

①大型案内板 S=1:30
[BK1-091001-UP-01b]




配置計画図 S=1:60

配置詳細は施工時に監理員と協議し決定する



A 矢視図



正面図



背面のサイン配置は正面と同等とし、照差行を合わせとする

- サイン意匠は参考とし、別に検討により決定するものとする。
- 幅込み文字は単色電飾とする。
- 壁面はデジタルプリントシート貼りとする。
- 胴部は電気亜鉛メッキ処理とし、エポキシ樹脂系下塗り塗装の上、フレンタン樹脂塗料2回塗りとする。(メーカー標準色、茶系)
- 木部は、TAP加工圧入処理(耐火防炎防蟻)とする。
- 木部表面は、TAPステン塗布仕上げ(茶色系)とする。
- 木材は杉とする。
- (社)日本公園施設業協会、団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- (社)日本公園施設業協会、SPLマーク表示認定製品とする。
- 内田工業(株)製品または同等以上とする。

B 矢視図

Scale 図示×50%

< 整備費 > ¥1,700,000 直接工事費 (施設単体の価格)

事例の評価

景 観			
	a	b	c
配 置	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
形 態	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
材 質	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
色 彩	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

環 境			
	a	b	c
地 形	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
植 生	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
動 物	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

機能的調和			
	a	b	c
利用性	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
安全性	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
維持管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

公共標識 案内標識 (丸太)

自然公園名：阿蘇くじゅう国立公園	公園事業名：九州自然歩道
所在地：大分県竹田市・玖珠郡九重町	整理番号：128-公共標識 03

<写真>



整備後 (平成22年12月)

<概況>

自然条件	植生	<input checked="" type="checkbox"/> 樹林 <input type="checkbox"/> 草原 <input type="checkbox"/> 湿原 <input type="checkbox"/> その他 ()
	地形	<input type="checkbox"/> 海岸 <input type="checkbox"/> 平野 <input checked="" type="checkbox"/> 里山 <input type="checkbox"/> 高山 <input type="checkbox"/> 湖沼 <input type="checkbox"/> 河川 <input type="checkbox"/> 溪谷瀑布 <input type="checkbox"/> その他 ()
	傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 平坦地～緩傾斜 <input type="checkbox"/> 急傾斜
	土壌	<input type="checkbox"/> 岩盤 <input type="checkbox"/> 砂礫 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 火山灰土
	気象	<input checked="" type="checkbox"/> 積雪が多い <input type="checkbox"/> 風が強い <input type="checkbox"/> 雨が多い <input type="checkbox"/> その他 ()
	危険箇所	<input type="checkbox"/> 有毒ガス <input type="checkbox"/> 落石が多い <input type="checkbox"/> 崩壊地 <input type="checkbox"/> その他 ()
社会条件	歴史文化	<input type="checkbox"/> 特徴的な歴史文化 ()
	周辺施設	<input checked="" type="checkbox"/> ビジターセンター <input checked="" type="checkbox"/> 宿泊施設 <input checked="" type="checkbox"/> 野営場 <input type="checkbox"/> その他 ()
	アクセス	<input type="checkbox"/> 駅 <input type="checkbox"/> バス停 <input type="checkbox"/> 駐車場 より徒歩 分
利用状況	利用者数	年間 万人 最大一日 人
	利用形態	<input type="checkbox"/> 個人が多い <input type="checkbox"/> 家族が多い <input type="checkbox"/> 団体が多い
	季節型	<input type="checkbox"/> 1季型 <input type="checkbox"/> 3季型 <input type="checkbox"/> 通年型
管理状況	施設管理	<input type="checkbox"/> 損傷が目立つ <input type="checkbox"/> 汚れが目立つ <input type="checkbox"/> 危険箇所あり <input type="checkbox"/> その他 ()
	安全管理	<input type="checkbox"/> 危険箇所への対応 <input type="checkbox"/> 施設の荒廃の対応
	植生管理	<input type="checkbox"/> 植生の荒廃 <input type="checkbox"/> 展望阻害 <input type="checkbox"/> 倒木 <input type="checkbox"/> その他 ()
	管理体制	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> その他 ()


解説 (整備の目的・注目すべき点・配慮事項など)

九州自然歩道線道路 (長者原～海ヶ池越分岐) の目的及び大分県部分のルートの情報を記載している。

■仕様：本体 H=2.65m、W=1.25m
表示面 H=0.9m、W=1.0m
丸太φ150等 加圧注入処理

■施工年度：平成22年度
■施工者：小倉建設(株)
■設計者：(株)パスコ
■問合せ先：九州地方環境事務所

<図面>



S=1:30 立面図

案内板（登山道入り口）特記事項	
* 木材は杉材を使用し、木種の品質はK4（収量量5.2kg/m ³ 以上）とする。	
* 防腐処理はマイトレックACQ加圧注入処理とする。	
* 木部表面仕上げは、ステンブルーを塗布する。（色：こげ茶系）	
* 表示板についてはアルミ製とし、電子硬化樹脂コートを施すこととする。	
* 金物類は全てステンレス製とする。	
* 表示板のデザイン等については監督員との協議の上決定する。	
* 設置位置については監督員との協議の上決定する。	

事例の評価

景観			
	a	b	c
配置	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
形態	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
材質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
色彩	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

環境			
	a	b	c
地形	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
植生	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
動物	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

機能的調和			
	a	b	c
利用性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
安全性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
維持管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<整備費> ¥-（1基あたり） 直接工事費（施設単体の価格）


自然公園名：白山国立公園	公園事業名：小池刈込池周回線歩道
所在地：福井県大野市	整理番号：129-公共標識 04

<p><写真> 施工後 (H23. 8)</p> 	<p><概況></p>	
	<p>自然条件</p>	<p>植生</p> <input type="checkbox"/> 樹林 <input checked="" type="checkbox"/> 草原 <input type="checkbox"/> 湿原 <input type="checkbox"/> その他 ()
	<p>地形</p> <input type="checkbox"/> 海岸 <input type="checkbox"/> 平野 <input type="checkbox"/> 里山 <input checked="" type="checkbox"/> 高山 <input type="checkbox"/> 湖沼 <input type="checkbox"/> 河川 <input type="checkbox"/> 溪谷瀑布 <input type="checkbox"/> その他 ()	
	<p>傾斜</p> <input type="checkbox"/> 平坦地～緩傾斜 <input type="checkbox"/> 急傾斜	
	<p>土壌</p> <input type="checkbox"/> 岩盤 <input checked="" type="checkbox"/> 砂礫 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 火山灰土	
	<p>気象</p> <input type="checkbox"/> 積雪が多い <input type="checkbox"/> 風が強い <input type="checkbox"/> 雨が多い <input type="checkbox"/> その他 ()	
	<p>危険箇所</p> <input type="checkbox"/> 有毒ガス <input type="checkbox"/> 落石が多い <input type="checkbox"/> 崩壊地 <input type="checkbox"/> その他 ()	
<p>社会条件</p>	<p>歴史文化</p> <input type="checkbox"/> 特徴的な歴史文化 ()	
	<p>周辺施設</p> <input type="checkbox"/> ビジターセンター <input type="checkbox"/> 宿泊施設 <input checked="" type="checkbox"/> 野営場 <input type="checkbox"/> その他 ()	
	<p>アクセス</p> <input type="checkbox"/> 駅 <input type="checkbox"/> バス停 <input checked="" type="checkbox"/> 駐車場 より徒歩 15分	
<p>利用状況</p>	<p>利用者数</p> 年間 0.15万人 最大一日 人	
	<p>利用形態</p> <input checked="" type="checkbox"/> 個人が多い <input checked="" type="checkbox"/> 家族が多い <input type="checkbox"/> 団体が多い	
	<p>季節型</p> <input type="checkbox"/> 1季型 <input checked="" type="checkbox"/> 3季型 <input type="checkbox"/> 通年型	
<p>管理状況</p>	<p>施設管理</p> <input type="checkbox"/> 損傷が目立つ <input checked="" type="checkbox"/> 汚れが目立つ <input type="checkbox"/> 危険箇所あり <input type="checkbox"/> その他 ()	
	<p>安全管理</p> <input type="checkbox"/> 危険箇所への対応 <input type="checkbox"/> 施設の荒廃の対応	
	<p>植生管理</p> <input type="checkbox"/> 植生の荒廃 <input type="checkbox"/> 展望阻害 <input type="checkbox"/> 倒木 <input type="checkbox"/> その他 ()	
	<p>管理体制</p> <input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> その他 ()	


<p>解説（整備の目的・注目すべき点・配慮事項など）</p> <p>利用者に対して、小池刈込池周回線歩道沿いの自然資源について理解を深めてもらうことを目的に資源名標識の整備を行った。視認性に配慮し、盤面を傾斜させている。</p>

<p>■仕様：本体：加工丸太 φ120 盤面：インクジェット印刷張り</p>	<p>■施工年度：平成22年度 ■施工者：(株)富田建設 ■設計者：(株)宮本設計事務所 ■問合せ先：中部地方環境事務所</p>
--	---


<図面>



平面図



立面図



断面図

S=1/30

<整備費> ¥750,000/基 請負工事費 (管理費等含む)

事例の評価

景観			
	a	b	c
配置	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
形態	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
材質	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
色彩	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

環境			
	a	b	c
地形	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
植生	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
動物	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

機能的調和			
	a	b	c
利用性	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
安全性	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
維持管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

公共標識 注意標識


自然公園名：伊勢志摩国立公園	公園事業名：横山集団施設地区
所在地：三重県志摩市	整理番号：130-公共標識 05

<p><写真> 施工後 (H22.11)</p> 		<p><概況></p>	
自然条件	植生	<input checked="" type="checkbox"/> 樹林 <input type="checkbox"/> 草原 <input type="checkbox"/> 湿原 <input type="checkbox"/> その他 ()	
	地形	<input type="checkbox"/> 海岸 <input type="checkbox"/> 平野 <input checked="" type="checkbox"/> 里山 <input type="checkbox"/> 高山 <input type="checkbox"/> 湖沼 <input type="checkbox"/> 河川 <input type="checkbox"/> 溪谷瀑布 <input type="checkbox"/> その他 ()	
	傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 平坦地～緩傾斜 <input type="checkbox"/> 急傾斜	
	土壌	<input type="checkbox"/> 岩盤 <input type="checkbox"/> 砂礫 <input checked="" type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 火山灰土	
	気象	<input type="checkbox"/> 積雪が多い <input type="checkbox"/> 風が強い <input type="checkbox"/> 雨が多い <input type="checkbox"/> その他 ()	
	危険箇所	<input type="checkbox"/> 有毒ガス <input type="checkbox"/> 落石が多い <input type="checkbox"/> 崩壊地 <input type="checkbox"/> その他 ()	
社会条件	歴史文化	<input type="checkbox"/> 特徴的な歴史文化 ()	
	周辺施設	<input checked="" type="checkbox"/> ビジターセンター <input type="checkbox"/> 宿泊施設 <input type="checkbox"/> 野営場 <input type="checkbox"/> その他 ()	
	アクセス	<input type="checkbox"/> 駅 <input type="checkbox"/> バス停 <input checked="" type="checkbox"/> 駐車場 より徒歩 0分	
利用状況	利用者数	年間 2万人 最大一日 人	
	利用形態	<input type="checkbox"/> 個人が多い <input checked="" type="checkbox"/> 家族が多い <input checked="" type="checkbox"/> 団体が多い	
	季節型	<input type="checkbox"/> 1季型 <input type="checkbox"/> 3季型 <input checked="" type="checkbox"/> 通年型	
管理状況	施設管理	<input type="checkbox"/> 損傷が目立つ <input type="checkbox"/> 汚れが目立つ <input type="checkbox"/> 危険箇所あり <input type="checkbox"/> その他 ()	
	安全管理	<input type="checkbox"/> 危険箇所への対応 <input type="checkbox"/> 施設の荒廃の対応	
	植生管理	<input type="checkbox"/> 植生の荒廃 <input type="checkbox"/> 展望阻害 <input type="checkbox"/> 倒木 <input type="checkbox"/> その他 ()	
	管理体制	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> その他 ()	


<p>解説（整備の目的・注目すべき点・配慮事項など）</p> 利用者に対して、注意喚起を促すための標識の整備を行った。歩行者及び車両からの視認性に配慮して、文字の大きさや配置を検討している。
--

<p>■仕様：本体：H600×W1200 スギ、加圧式木材保存処理、ステイン塗布 盤面：デジタルプリントシート貼り</p>	<p>■施工年度：平成22年度 ■施工者：新栄建設（株） ■設計者：（株）名邦テクノ ■問合せ先：中部地方環境事務所</p>
---	---

<図面>



正面図 S=1:20



平面図 S=1:20

事例の評価

景観			
	a	b	c
配置	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
形態	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
材質	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
色彩	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
角柱タイプで規模も小さく景観への影響は小さい。			

環境			
	a	b	c
地形	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
植生	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
動物	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
登山道沿いの休憩スペース等に設置しており、地形や植生の改変は生じていない。			

機能的調和			
	a	b	c
利用性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
安全性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
維持管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
荒天時でも標柱を認識しやすいよう、反射素材のシールを貼り付けた。			

<整備費> ¥100,000 整備費の根拠：直接工事費（施設単体の価格）

公共標識 誘導標識

自然公園名： ー	公園事業名：東海自然歩道
所在地：静岡県富士宮市～浜松市	整理番号：132-公共標識 07

<p><写真></p> <p>整備前</p> 		<p><概況></p>		
<p>整備後</p>  	<p>自然条件</p>	<p>植生</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 樹林 <input type="checkbox"/> 草原</p> <p><input type="checkbox"/> 湿原</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>	<p>地形</p> <p><input type="checkbox"/> 海岸 <input type="checkbox"/> 平野</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 里山 <input type="checkbox"/> 高山</p> <p><input type="checkbox"/> 湖沼 <input type="checkbox"/> 河川</p> <p><input type="checkbox"/> 渓谷瀑布</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>	
	<p>傾斜</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 平坦地～緩傾斜</p> <p><input type="checkbox"/> 急傾斜</p>	<p>土壌</p> <p><input type="checkbox"/> 岩盤 <input type="checkbox"/> 砂礫</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 火山灰土</p>	<p>気象</p> <p><input type="checkbox"/> 積雪が多い</p> <p><input type="checkbox"/> 風が強い</p> <p><input type="checkbox"/> 雨が多い</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>	<p>危険箇所</p> <p><input type="checkbox"/> 有毒ガス</p> <p><input type="checkbox"/> 落石が多い</p> <p><input type="checkbox"/> 崩壊地</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>
	<p>社会条件</p>	<p>歴史文化</p> <p><input type="checkbox"/> 特徴的な歴史文化 ()</p>	<p>周辺施設</p> <p><input type="checkbox"/> ビジターセンター</p> <p><input type="checkbox"/> 宿泊施設</p> <p><input type="checkbox"/> 野営場</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>	<p>アクセス</p> <p><input type="checkbox"/> 駅 <input type="checkbox"/> バス停</p> <p><input type="checkbox"/> 駐車場</p> <p>より徒歩 分</p>
	<p>利用状況</p>	<p>利用者数</p> <p>年間 万人</p> <p>最大一日 人</p>	<p>利用形態</p> <p><input type="checkbox"/> 個人が多い</p> <p><input type="checkbox"/> 家族が多い</p> <p><input type="checkbox"/> 団体が多い</p>	<p>季節型</p> <p><input type="checkbox"/> 1季型</p> <p><input type="checkbox"/> 3季型</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 通年型</p>
	<p>管理状況</p>	<p>施設管理</p> <p><input type="checkbox"/> 損傷が目立つ</p> <p><input type="checkbox"/> 汚れが目立つ</p> <p><input type="checkbox"/> 危険箇所あり</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>	<p>安全管理</p> <p><input type="checkbox"/> 危険箇所への対応</p> <p><input type="checkbox"/> 施設の荒廃の対応</p>	<p>植生管理</p> <p><input type="checkbox"/> 植生の荒廃</p> <p><input type="checkbox"/> 展望阻害</p> <p><input type="checkbox"/> 倒木</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>
		<p>管理体制</p> <p><input type="checkbox"/> 直営</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 委託</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>		


解説（整備の目的・注目すべき点・配慮事項など）

老朽化し情報が古くなった誘導標識に替わり、分岐地点に新たに誘導標識を整備した。

新設の標識は矢羽板の固定をボルトではなく金具式にすることにより、現地での矢羽板の取付け角度の微調整を可能にした。また、表示を従来の彫込み文字ではなくプレート貼付けにすることにより、将来の表示変更を容易にしている。標識柱頭部にはトキン（白色塗装）処理を行うことにより、腐食防止とともに景観を阻害しない視認性向上を図っている。表示内容は海外からの利用者にも対応できるよう、ピクトグラム・英語併記を行っている。また、表示目的地を主要目的地と中間目的地の2レベルに整理（別添標識再整備イメージ参照）し、2段表示にすることにより、利用者が遠距離・近距離両方の距離・時間情報を把握できるようにしている。

<p>■仕様：H1400mm、腕木 800mm</p> <p>スギ丸太、加圧式木材保存処理 (ACQ)</p>	<p>■施工年度：平成22年度</p> <p>■施工者： ー</p> <p>■設計者： ー</p> <p>■問合せ先：環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室</p>
---	---

<図面>



立面図 S=1/30

○歩道色

	東海自然歩道6Pコース
	東海自然歩道本コース
	びく石ふれあい広場 びく石山頂
	びく石ふれあい広場 びく石山頂
誘導標識表示方向・青文字表示内容	

○凡例

	駐車場
	見晴台
	休憩施設
	バス停
	お手洗い
	山頂
	公園
	電車
	情報コーナー
	分岐標識番号

○目的地・著名地点凡例

主要目的地	中間目的地	著名地点
01 濃観峰 Mt. Mankanho	01 JR 用宗駅 JR Mochimune Station	01 日本坂峠 Nihonzaka Pass
02 宇津ノ谷 Utsunoya	02 花沢山 Mt. Hanazawa	02 桂島公園 Katsurajima Park
03 大原難陀屋歴史資料館 Honkashayya Museum	03 明地のトンネル Tamae Gijajji	03 蔵田バス停 Kuzata Bus Stop
04 びく石山頂 Summit of Mt. Bikushi	04 総合案内所 Information	04
05	05 玉露の里 Gyokuro-no-sato Park	05
06	06 びく石ふれあい広場 Bikushi Forest Park	06
07	07 ビオトープ・ガーデン Biotope Garden	07
08	08	08
09	09	09
10 蔵田 Kuzata	10 高祖白山神社 Takasahisuzan Shrine	10

◆主要と中間目的地、著名地点定義

- 主要目的地**：登山、または、ハイキングのコース上、最も有名でコースの目標となる地名（地点、施設等）であり、観光パンフレットやガイドマップの多くにその表示があるもの。
- 中間目的地**：一部の観光パンフレットやガイドマップに表示があり、案内誘導上、必要な地名（地点、施設等）。
- 著名地点等**：方向方面標識には表示しない地名（地点、施設等）や、観光トイレ、バス停など。地図案内標識やマップ等に表示して、案内誘導すべきであり、現在地確認としても役立つ。

◆誘導標識表示ルール

- ① 上段に最寄の主要目的地、下段に最寄の中間目的地を記載する
- ② 隣が主要目的地の場合は、主要目的地を記入。
- ③ 誘導先のピクトグラムについて山のピクトグラム はその山の山頂以外使用しない。
- ④ 「蔵田」のピクトグラム の表示は蔵田以外表示しない。（理由：「蔵田」が地名を示すため）

事例の評価

景観

	a	b	c
配置	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
形態	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
材質	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
色彩	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

環境

	a	b	c
地形	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
植生	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
動物	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

機能的調和


	a	b	c
利用性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
安全性	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
維持管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<整備費> ¥170,000/基（3方向、直接工事費）

公共標識 エントランス標識

自然公園名：伊勢志摩国立公園	公園事業名：近畿自然歩道
所在地：三重県度会郡南伊勢町	整理番号：133-公共標識 08

<p><写真> 整備後</p>  <p>撮影平成 21 年 11 月</p>		<p><概況></p>	
自然条件	植生 <input type="checkbox"/> 樹林 <input type="checkbox"/> 草原 <input type="checkbox"/> 湿原 <input checked="" type="checkbox"/> その他 ()	社会条件	歴史文化 <input type="checkbox"/> 特徴的な歴史文化 ()
	地形 <input checked="" type="checkbox"/> 海岸 <input type="checkbox"/> 平野 <input type="checkbox"/> 里山 <input type="checkbox"/> 高山 <input type="checkbox"/> 湖沼 <input type="checkbox"/> 河川 <input type="checkbox"/> 溪谷瀑布 <input type="checkbox"/> その他 ()		周辺施設 <input type="checkbox"/> ビジターセンター <input type="checkbox"/> 宿泊施設 <input type="checkbox"/> 野営場 <input type="checkbox"/> その他 ()
	傾斜 <input checked="" type="checkbox"/> 平坦地～緩傾斜 <input type="checkbox"/> 急傾斜		アクセス <input type="checkbox"/> 駅 <input type="checkbox"/> バス停 <input type="checkbox"/> 駐車場 より徒歩 分
	危険箇所 <input type="checkbox"/> 有毒ガス <input type="checkbox"/> 落石が多い <input type="checkbox"/> 崩壊地 <input type="checkbox"/> その他 ()		利用者数 年間 万人 最大一日 人
利用状況	気象 <input type="checkbox"/> 積雪が多い <input type="checkbox"/> 風が強い <input type="checkbox"/> 雨が多い <input type="checkbox"/> その他 ()	管理状況	施設管理 <input type="checkbox"/> 損傷が目立つ <input type="checkbox"/> 汚れが目立つ <input type="checkbox"/> 危険箇所あり <input type="checkbox"/> その他 ()
	土壌 <input type="checkbox"/> 岩盤 <input checked="" type="checkbox"/> 砂礫 <input type="checkbox"/> 粘性土 <input type="checkbox"/> 火山灰土		安全管理 <input type="checkbox"/> 危険箇所への対応 <input type="checkbox"/> 施設の荒廃の対応
	季節型 <input type="checkbox"/> 1季型 <input type="checkbox"/> 3季型 <input checked="" type="checkbox"/> 通年型		植生管理 <input type="checkbox"/> 植生の荒廃 <input type="checkbox"/> 展望阻害 <input type="checkbox"/> 倒木 <input type="checkbox"/> その他 ()
	管理体制 <input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> その他 ()		




解説（整備の目的・注目すべき点・配慮事項など）


利用者に対して、伊勢志摩国立公園に入ったことを容易に認識してもらえるように、整備指針に従い入口標識の整備を行った。
 防錆及びアイキャッチとなるように、標識上端を緑色で塗装している。

■仕様：モニュメント型 H1.7m×W2.25m ヒノキ材保存処理 自然石乱張り	■施工年度：平成21年度 ■施工者：畑中建設（株） ■設計者：CSGコンサルタント（株） ■問合せ先：中部地方環境事務所
--	---

<図面>



正面図 S=1/30



断面図 S=1/30

- 支柱：一般構造用角型鋼管 亜鉛メッキの上合成樹脂焼付塗装（下地処理共）（ダークブラウン D1C-333近似色）
- 石材：安山岩系自然乱石（200×300程度）三重県産 納入前にサンプルピースを提出し発注者による材料検査を受ける。
- 金物類：ビス・ナット類は、特記なき限りすべてSUSとする。
ビス・ナット類を除き亜鉛メッキの上合成樹脂焼付塗装（下地処理共）（ダークブラウン D1C-333近似色）とする。
金物の接合は図面に記載なき限り全て溶接とする。
- 表示板：ヒノキ材（三重県産）防腐処理 自然塗装とし、色彩については施工後の状況がわかるイメージ写真とサンプルピースを作成し、発注者の確認を受ける。
木材の張り合わせは酢酸ビニル樹脂系接着剤による。 ヒノキ材は上小節とする。
- 表示：深さ4mmにて彫り込み、トラフィックペイント（白）により色差しを行なう。
表示内容、書体及び文字高さは図面による。施工後の状況がわかるイメージ写真とサンプルピースを作成し、発注者の確認を受ける。
木材の張り合わせは酢酸ビニル樹脂系接着剤による。
- 表示：深さ4mmにて彫り込み、トラフィックペイント（白）により色差しを行なう。
表示内容、書体及び文字高さは図面による。

<整備費> ¥1,160,000 直接工事費（施設単体の価格）

事例の評価

景観			
	a	b	c
配置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
形態	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
材質	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
色彩	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
車線側に配置できていない。			

環境			
	a	b	c
地形	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
植生	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
動物	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

機能的調和			
	a	b	c
利用性	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
安全性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
維持管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>